

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE CALÇADAS

LOCAL: Várias Ruas do Município de Campo Alegre de Goiás

REFER. GOINFRA 10/2025 ONERADA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
1							
EXECUÇÃO DE CALÇADAS							
1.1	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO /DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO)	M²	5,00	R\$ 1.135,26	R\$ 5.676,30
1.2	GOINFRA	20203	CAPINA	M²	4.689,64	R\$ 2,65	R\$ 12.427,54
1.3	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APOLOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M³	890,44	R\$ 40,66	R\$ 36.205,19
1.4	GOINFRA	41002	APILOAMENTO	M²	5.936,25	R\$ 8,13	R\$ 48.261,71
1.5	GOINFRA	1964	RIPA DE MADEIRA 5x1 UTILIZAÇÃO 3 VEZES	m	989,38	R\$ 3,35	R\$ 3.314,41
1.6	GOINFRA	220050	PISO CONCRETO DESEMPENADO S/ IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M²	5.936,25	R\$ 34,45	R\$ 204.503,81
1.7	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	mês	5,00	R\$ 7.074,43	R\$ 35.372,15
						SUB TOTAL	R\$ 345.761,11
						BDI 23,37%	R\$ 80.804,37
						VALOR TOTAL	R\$ 426.565,48

Campo Alegre de Goiás, 04 de fevereiro de 2026.

Proponente / Tomador		Município/UF
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS		CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
	EXECUÇÃO DE CALÇADAS	

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,74%
TAXA DE RISCO		R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,21%
TAXA DE LUCRO		L	8,22%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		2,50%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,37%
BDI RESULTANTE			23,37%


FÓRMULA
UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que foi adotado o regime contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a **100,00%** do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de **2,50%**

Observações:

Documento assinado digitalmente
 CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO
 Data: 04/02/2026 08:41:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CLEYTON MACHADODO NASCIMENTO
 CAU / CREA: 8117/D-GO
 RRT / ART: 1020250065497

Data: 04/02/2026

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS

LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	NATUREZA DO TRABALHO	PREÇO	MÊS				
			1°	2°	3°	4°	5°
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO /DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO)	7.002,85	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 1.400,57	R\$ 1.400,57	R\$ 1.400,57	R\$ 1.400,57	R\$ 1.400,57
			20%	20%	20%	20%	20%
1.2	CAPINA	15.331,86	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 3.066,37	R\$ 3.066,37	R\$ 3.066,37	R\$ 3.066,37	R\$ 3.066,37
			20%	20%	20%	20%	20%
1.3	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	44.666,34	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 8.933,27	R\$ 8.933,27	R\$ 8.933,27	R\$ 8.933,27	R\$ 8.933,27
			20%	20%	20%	20%	20%
1.4	APILOAMENTO	59.540,47	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 11.908,09	R\$ 11.908,09	R\$ 11.908,09	R\$ 11.908,09	R\$ 11.908,09
			20%	20%	20%	20%	20%
1.5	RIPA DE MADEIRA 5x1 UTILIZAÇÃO 3 VEZES	4.088,98	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 817,80	R\$ 817,80	R\$ 817,80	R\$ 817,80	R\$ 817,80
			20%	20%	20%	20%	20%
1.6	PISO CONCRETO DESEMPENADO S/ IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	252.296,35	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 50.459,27	R\$ 50.459,27	R\$ 50.459,27	R\$ 50.459,27	R\$ 50.459,27
			20%	20%	20%	20%	20%
1.7	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	43.638,62	20%	20%	20%	20%	20%
			R\$ 8.727,72	R\$ 8.727,72	R\$ 8.727,72	R\$ 8.727,72	R\$ 8.727,72
			20%	20%	20%	20%	20%
TOTAL		426.565,48					
Valor Parcial			R\$ 85.313,10	R\$ 85.313,10	R\$ 85.313,10	R\$ 85.313,10	R\$ 85.313,10
Percentual Parcial			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Percentual Acumulado			20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Valor Acumulado			R\$ 85.313,10	R\$ 170.626,19	R\$ 255.939,29	R\$ 341.252,38	R\$ 426.565,48

Documento assinado digitalmente

gov.br CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO
Data: 04/02/2026 08:41:13-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Campo Alegre, 04 de fevereiro de 2026.

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO