

OBJETO: RECAPEAMENTO EM MICROREVESTIMENTO NOS BAIRROS CÉU AZUL, SANTA CATARINA, CENTRO, BELA VISTA E VILA SATELITE NA ZONA URBANA DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS.
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO

BDI: 32,31%

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES DE RECAPEAMENTO							
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DT	QTDE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1	GOINFRA	40612	MICRO REVESTIMENTO A FRIO 1CM S/ COMPACTAÇÃO	M²		42.487,92	ÁREA TOTAL RECAPEAMENTO (M²)
1.4	GOINFRA	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		74,35	ÁREA TOTAL DE MICRO REVESTIMENTO X CONSUMO DE RC-1C POLÍM. PARA MICRO (0,00175 T/M²)
1.5	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (MICRO REV.)	T.KM	267	19.852,48	QTDE TOTAL DE FORNECIMENTO DE RC-1CxDT
1.6	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICRO REVESTIMENTO	T.KM	39,60	16.825,22	ÁREA TOTAL DE MICRO REVESTIMENTOX CONSUMO AGREGADOS PARA MICROREVESTIMENTO (0,01M³/M²) X DT
1.7	GOINFRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	T.KM	2	148,71	QTDE TOTAL DE FORNECIMENTO DE RC-1C X DT
1.8	GOINFRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M³.KM	2	849,76	ÁREA TOTAL DE RECAPEAMENTOX CONSUMO DE AGREGADOS PARA MICRO REVESTIMENTO (0.01 M³/M²)XDT
1.9	GOINFRA	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	T.KM	272	2.600,26	ÁREA TOTAL DE MICRO REVESTIMENTOX CONSUMO FILLER PARA MICROREVESTIMENTO (0,000225T/M²) X DT
1.10	GOINFRA	44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	T.KM	2	19,12	ÁREA TOTAL DE MICRO REVESTIMENTOX CONSUMO FILLER PARA MICROREVESTIMENTO (0,000225T/M²) X DT
2.1	GOINFRA		TAPA BURACOS				
2.3	GOINFRA	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) - (TAPA BURACO - 5%)	M2		2.124,40	ÁREA DE RECAPEAMENTO (M²) X % DE TAPA BURACO (5%)
2.4	GOINFRA	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - (TAPA BURACO - 5%)	T		0,85	ÁREA DE PINTURAL DE LIGAÇÃO (M²) X CONSUMO DE RR-2C (0,0004 T/M²)
2.5	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C) - (TAPA BURACO - 5%)	TxKM	267	226,89	QTDE TOTAL DE FORNECIMENTO DE RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO X DT
2.6	GOINFRA	42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - (TAPA BURACO - 5%)	M3		127,46	ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO (M²) X PROFUNDIDADE MÉDIA DOS BURACOS (6 CM)
2.7	GOINFRA	42491	USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) - (TAPA BURACO - 5%)	M3		127,46	ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃO (M²) X PROFUNDIDADE MÉDIA DOS BURACOS (6 CM)
2.8	GOINFRA	40505	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C - (TAPA BURACO - 5%)	T		17,84	VOLUME TOTAL DE USINAGEM DE PMF (M³) X CONSUMO DE EMULSÃO RM-1C (0,140 T/M³)
2.9	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RM-1C) - (TAPA BURACO - 5%)	TxKM	267	4.764,60	QTDE TOTAL DE FORNECIMENTNO DE RM-1C PARA USINA DE PMF X DT
2.10	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (TAPA BURACO - 5%)	M³.KM	39,6	7.737,92	VOLUME TOTAL DE USINAGEM DE PMF (M³) X CONSUMO DE AGREGADOS (1,533 M³/M³) X DIST. TRANSPORTE DA PEDREIRA
2.11	GOINFRA	44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) - (TAPA BURACO - 5%)	T.KM	2	596,53	VOLUME TOTAL DE USINAGEM DE PMF (M³) X MASSA ESPECIFICA PMF (2,34 T/M³) X DIST. TRANSPORTE DO CANTEIRO

Campo Alegre de Goiás, 19 de março de 2026

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP: 75.795-000
Fone: (64) 3926-3000
CNPJ 01.763.614/0001-98