

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA: GOINFRA T324 12/2025 SEM DESON.

OBJETO: RECAPEAMENTO EM MICROREVESTIMENTO NOS BAIRROS CÉU AZUL, SANTA CATARINA, CENTRO, BELA VISTA E VILA SATELITE NA ZONA URBANA DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS.

ITEM	FONTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T	QUANT.	P. UNIT.	BDI	P. UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
- ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	GOINFRA	42301	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND.		1,00	R\$ 19.664,23	32,31%	R\$ 26.017,74	R\$ 26.017,74
1.2	GOINFRA	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	UND.		1,00	R\$ 11.999,22	32,31%	R\$ 15.876,16	R\$ 15.876,16
TOTAL DO ITEM 1										R\$ 41.893,90
- ITEM 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
2.1	GOINFRA	42095	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E LAMA ASFÁLTICA	UND.		1,00	R\$ 47.317,60	23,76%	R\$ 58.560,26	R\$ 58.560,26
TOTAL DO ITEM 2										R\$ 58.560,26
- ITEM 3- RECAPEAMENTO EM MICRO REVESTIMENTO										
3.1	GOINFRA	44211	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - 1,0 CM S/ COMPACTAÇÃO (PAV. URB.)	M²		42.487,92	R\$ 5,22	32,31%	R\$ 6,91	R\$ 293.591,53
3.2	GOINFRA	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		74,35	R\$ 4.215,08	23,76%	R\$ 5.216,59	R\$ 387.873,48
3.3	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (MICRO REVESTIMENTO)	T.KM	267	19.852,48	R\$ 1,84	32,31%	R\$ 2,44	R\$ 48.440,05
3.4	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICRO REVESTIMENTO	M³.KM	39,60	16.825,22	R\$ 1,15	32,31%	R\$ 1,52	R\$ 25.574,33
3.5	GOINFRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	T.KM	2	148,71	R\$ 3,07	32,31%	R\$ 4,06	R\$ 603,75
3.6	GOINFRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M³.KM	2	849,76	R\$ 3,07	32,31%	R\$ 4,06	R\$ 3.450,02
3.7	GOINFRA	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	T.KM	272	2.600,26	R\$ 0,70	32,31%	R\$ 0,92	R\$ 2.392,24
3.8	GOINFRA	44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	T.KM	2	19,12	R\$ 2,18	32,31%	R\$ 2,88	R\$ 55,06
TOTAL DO ITEM 3										R\$ 761.980,47
- ITEM 4- TAPA BURACOS										
4.1	GOINFRA	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) - (TAPA BURACO - 5%)	M2		2.124,40	0,39	32,31%	R\$ 0,51	R\$ 1.083,44
4.2	GOINFRA	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - (TAPA BURACO - 5%)	T		0,85	R\$ 3.760,57	23,76%	R\$ 4.654,08	R\$ 3.954,84
4.3	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C) - (TAPA BURACO - 5%)	TxKM	267	226,89	1,84	32,31%	R\$ 2,44	R\$ 553,60
4.4	GOINFRA	42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - (TAPA BURACO - 5%)	M3		127,46	254,7728819	32,31%	R\$ 337,09	R\$ 42.966,76
4.5	GOINFRA	42491	USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) - (TAPA BURACO - 5%)	M3		127,46	183,1380848	32,31%	R\$ 242,31	R\$ 30.885,74
4.6	GOINFRA	40505	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C - (TAPA BURACO - 5%)	T		17,84	R\$ 3.161,08	23,76%	R\$ 3.912,16	R\$ 69.812,17

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA: GOINFRA T324 12/2025 SEM DESON.

OBJETO:RECAPEAMENTO EM MICROREVESTIMENTO NOS BAIRROS CÉU AZUL, SANTA CATARINA, CENTRO, BELA VISTA E VILA SATÉLITE NA ZONA URBANA DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS.

4.7	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RM-1C) - (TAPA BURACO - 5%)	TxKM	267	4764,60	1,84	32,31%	R\$	2,44	R\$	11.625,61
4.8	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (TAPA BURACO - 5%)	M³.KM	39,6	7.737,92	1,15	32,31%	R\$	1,52	R\$	11.761,63
4.9	GOINFRA	44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) - (TAPA BURACO - 5%)	T.KM	2	596,53	2,05	32,31%	R\$	2,71	R\$	1.616,60
TOTAL DO ITEM 4										R\$	174.260,40	
TOTAL GERAL										R\$	1.036.695,03	

Campo Alegre de Goiás, 19 de março de 2026

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO