

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Secretaria/Órgão: Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Responsável pela demanda: Rodrigo Vieira Lacerda

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, instalação e fornecimento de peças para aparelhos de ar-condicionado.

Justificativa da necessidade: A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o pleno funcionamento e a adequada conservação dos aparelhos de ar-condicionado instalados nas unidades administrativas do Município, os quais são essenciais para a manutenção de condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação de equipamentos e insumos sensíveis à variação de temperatura.

A ausência de manutenção preventiva periódica pode ocasionar o acúmulo de sujeira, redução da eficiência dos equipamentos, aumento do consumo de energia elétrica e maior incidência de falhas, comprometendo a vida útil dos aparelhos. Da mesma forma, a inexistência de suporte técnico para manutenção corretiva pode resultar em paralisação prolongada dos equipamentos, impactando diretamente na continuidade das atividades administrativas e na qualidade dos serviços prestados à população.

Ressalta-se que a execução dos serviços demanda mão de obra qualificada, bem como o fornecimento de peças e componentes específicos, não disponíveis no quadro funcional do Município, tornando necessária a contratação de empresa para atendimento das demandas de forma contínua e conforme a necessidade.

Além disso, a realização de manutenções regulares contribui para a melhoria da qualidade do ar nos ambientes climatizados, reduzindo riscos à saúde dos usuários, como problemas respiratórios e alergias, especialmente em locais com grande circulação de pessoas.

Justificativa da quantidade: A definição das quantidades estimadas para a presente contratação foi realizada com base no levantamento do parque de aparelhos de ar-

condicionado pertencentes ao Município, considerando a quantidade de equipamentos instalados nas diversas unidades administrativas, bem como a frequência necessária para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Para os serviços de manutenção preventiva, as quantidades foram estabelecidas considerando a periodicidade mensal por equipamento, de forma a garantir o funcionamento contínuo, a eficiência energética e a conservação adequada dos aparelhos ao longo do período contratual.

A quantidade está descrita na tabela abaixo.

Descrição e quantidade:

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1	360	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 7.000 A 9.000 BTU'S – MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
2	540	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 12.000 BTU'S – MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
3	24	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 18.000 BTU'S – MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
4	24	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 22.000 BTU'S – MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
5	24	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 24.000 BTU'S – MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
6	132	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM

			EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 30.000 BTU'S - MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
7	12	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EVAPORADORA DE AR (PISO TETO) DE 60.000 BTU'S - MENSAL - LIMPEZA REGULAR DOS FILTROS E DO PAINEL FRONTAL DO AR CONDICIONADO E CONFERÊNCIA DE GÁS REFRIGERANTE.
8	60	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 7.000 A 9.000 BTU'S - SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
9	90	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 12.000 BTU'S - SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
10	4	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 18.000 BTU'S - SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS

			SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
11	4	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 22.000 BTU'S - SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
12	4	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 24.000 BTU'S - SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
13	22	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EVAPORADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 30.000 BTU'S - SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
14	30	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM

			EVAPORADORA DE AR (PISO TETO, CENTRAL) DE 60.000 BTU'S – SEIS MESES - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA.
15	30	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 7.000 A 9.000 BTU'S – ANUAL - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA UMA VEZ AO ANO.
16	45	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 12.000 BTU'S – ANUAL - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA UMA VEZ AO ANO.
17	2	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 18.000 BTU'S – ANUAL - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS

			APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA UMA VEZ AO ANO.
18	2	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE AR (ACJ, SPLIT) DE 24.000 BTU'S - ANUAL - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA UMA VEZ AO ANO.
19	1	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE AR (PISO TETO) DE 60.000 BTU'S - ANUAL - REALIZAR SERVIÇO DE TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA E PAGAS SEPARADAMENTE, COM INCLUSÃO NOS SERVIÇOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS E LIMPEZA COMPLETA DA EVAPORADORA, SENDO TOTALMENTE DESMONTADA E COMPLETAMENTE HIGIENIZADA UMA VEZ AO ANO.
20	10	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT) DE 7.000 A 9.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
21	10	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR

			CONDICIONADO (SPLIT) DE 12.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
22	10	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT) DE 18.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
23	2	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT) DE 22.000 A 24.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
24	2	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (SPLIT) DE 30.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
25	1	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PISO TETO) DE 36.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
26	1	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PISO TETO) DE 60.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE, COM ATÉ 3 M DE TUBULAÇÃO.
27	10	UN	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ACJ E SPLIT) DE 7.000 A 9.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
28	10	UN	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (ACJ E SPLIT) DE 12.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
29	4	UN	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE

			AR CONDICIONADO (SPLIT) DE 18.000 A 30.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
30	4	UN	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PISO TETO) DE 36.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
31	6	UN	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PISO TETO) DE 60.000 BTU'S - PROMOVER SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
32	40	UN	PLACA DISPLAY PARA EVAPORADORA (PISO TETO) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
33	40	UN	PLACA DISPLAY PARA EVAPORADORA (SPLIT) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
34	40	UN	PLACA EVAPORADORA (SPLIT) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
35	2	UN	PLACA EVAPORADORA (PISO TETO) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
36	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO (9.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
37	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO (12.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
38	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO (18.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
39	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO (22.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
40	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO (24.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
41	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO (36.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
42	10	UN	COMPRESSOR SCROLL PARA AR CONDICIONADO

			(60.000 BTU'S) - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
43	10	UN	CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
44	10	UN	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE AR 9.000 BTU'S - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
45	10	UN	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE AR 12.000 BTU'S - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
46	12	UN	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE AR 18.000 BTU'S - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
47	10	UN	MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADORA DE AR 24.000 BTU'S - (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
48	24	UN	CARGA DE GÁS COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S
49	24	UN	CARGA DE GÁS COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S
50	24	UN	CARGA DE GÁS COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S
51	24	UN	CARGA DE GÁS COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S
52	24	UN	CARGA DE GÁS COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S
53	4	UN	CARGA DE GÁS COMPLETA DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S
54	24	UN	MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA 9.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
55	24	UN	MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA 12.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
56	10	UN	MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA 18.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
57	10	UN	MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA 24.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
58	10	UN	MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA 60.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)

59	20	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 7.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
60	20	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 9.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
61	20	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 12.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
62	20	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 18.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
63	20	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 22.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
64	20	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 30.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
65	2	UN	SERPENTINA CONDENSADOR EM COBRE 60.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
66	20	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 7.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
67	20	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 9.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
68	20	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 12.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
69	20	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 18.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
70	20	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 22.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
71	20	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 30.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
72	2	UN	SERPENTINA EVAPORADORA EM COBRE 60.000 BTU'S (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
73	40	UN	RELÊ DE PLACA POTÊNCIA
74	40	UN	VÁLVULA DE SERVIÇO SPLIT ¼ X ½
75	40	UN	VÁLVULA DE SERVIÇO SPLIT 3/8 X 3/4
76	40	UN	VÁLVULA DE SERVIÇO PISO TETO ½ X 7/8
77	40	UN	HÉLICE MOTOR DA CONDENSADORA
78	24	UN	TROCA DE CAPACITOR DA CONDENSADORA DE 9.000 BTUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO CAPACITOR E A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO.
79	24	UN	TROCA DE CAPACITOR DA CONDENSADORA DE 12.000 BTUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO

			CAPACITOR E A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO.
80	24	UN	TROCA DE CAPACITOR DA CONDENSADORA DE 18.000 BTUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO CAPACITOR E A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO.
81	24	UN	TROCA DE CAPACITOR DA CONDENSADORA DE 22.000 BTUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO CAPACITOR E A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO.
82	24	UN	TROCA DE CAPACITOR DA CONDENSADORA DE 30.000 BTUS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DO CAPACITOR E A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO.
83	24	UN	CAPACITOR PARA MÓDULO VENTILAÇÃO EVAPORADORA INVERTER
84	60	UN	FILTRO DE AR PARA EVAPORADORA SPLIT (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
85	60	UN	FILTRO DE AR PARA EVAPORADORA ACJ (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
86	60	UN	FILTRO DE AR PARA EVAPORADORA PISO TETO (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
87	60	UN	SENSOR DE IMERSÃO EVAPORADORA (DEGELO) (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
88	60	UN	SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
89	60	UN	TERMOSTATO AMBIENTE (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
90	50	METROS	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/4 (METROS)
91	50	METROS	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2 (METROS)
92	50	METROS	TUBULAÇÃO DE COBRE 3/4 (METROS)
93	50	METROS	TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8 (METROS)
94	50	METROS	TUBULAÇÃO DE COBRE 7/8 (METROS)
95	50	METROS	TUBULAÇÃO ISOLANTE ¼ (METROS)
96	50	METROS	TUBULAÇÃO ISOLANTE ½ (METROS)
97	50	METROS	TUBULAÇÃO ISOLANTE ¾ (METROS)
98	50	METROS	TUBULAÇÃO ISOLANTE 3/8 (METROS)
99	50	METROS	TUBULAÇÃO ISOLANTE 7/8 (METROS)
100	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 7.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
101	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 7.500 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)

102	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS A SPLIT 9.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
103	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 12.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
104	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 17.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
105	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 18.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
106	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 22.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
107	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 24.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
108	6	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 30.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
109	2	UN	TURBINAS PARA EVAPORADORAS AR SPLIT 60.000 BTUS. (COMPATÍVEL COM A MARCA ORIGINAL)
110	20	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 400MM. (KIT)
111	20	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 450MM. (KIT)
112	20	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 500MM. (KIT)
113	20	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SPLIT 600MM. (KIT)
114	20	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PISO TETO 600MM. (PAR)
115	20	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO PISO TETO 800MM. (KIT)
116	20	UN	MANTA TÉRMICA PVC 10M P/ ISOLAMENTO TÉRMICO ISOTUBO

Valor estimado da contratação: R\$ 959.383,36 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Data estimada da demanda: 05/01/2026 a 31/12/2026

Grau de Prioridade: 2- Alta

Prazo de entrega/prestação do serviço: Os serviços serão prestados de forma eventual e sob demanda, conforme as solicitações das Secretarias Municipais, durante a vigência do contrato.

A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deverá ser iniciada no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação formal da Administração.

Os serviços deverão ser concluídos em prazo compatível com a complexidade da demanda, previamente acordado com a Administração.

Os serviços de instalação e desinstalação deverão ser realizados no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação.

O fornecimento de peças e componentes necessários à execução dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, podendo ser ajustado em situações excepcionais, mediante justificativa e autorização da Administração.

Local de entrega/prestação do serviço:

1. Os serviços serão prestados nas dependências das unidades pertencentes à Administração Municipal, conforme as solicitações realizadas pelas Secretarias Municipais.
2. A execução ocorrerá nos locais onde os equipamentos estiverem instalados, incluindo prédios públicos, unidades administrativas, escolas, unidades de saúde e demais órgãos vinculados ao Município.
3. Em casos específicos, quando houver necessidade técnica, os equipamentos poderão ser removidos para execução dos serviços em oficina da contratada, devidamente autorizada pela Administração, ficando sob responsabilidade da contratada o transporte, guarda e integridade dos equipamentos.
4. O fornecimento de peças e componentes deverá ocorrer nos mesmos locais de prestação dos serviços ou em outro local indicado pela Administração, conforme a demanda.

Servidor responsável pelo recebimento: Eder Guimarães dos Santos

Prazo para pagamento: Até 30 dias após o recebimento do produto por meio de documento de confirmação de recibo devidamente assinado pelo Servidor responsável pelo recebimento.

Vinculação com outra contratação: Não.

Campo Alegre de Goiás, 13 de março de 2026.

RODRIGO VIEIRA LACERDA

Chefe de Departamento