



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
REFERÊNCIA: GOINFRA T331 04/2026 SEM DESON. BDI 27,21%
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM TSD E RECAPEAMENTO EM MICRORREVESTIMENTO DE RUAS DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

ITEM	FONTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	D.M.T	QUANT.	P. UNIT.	BDI	P. UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
- ITEM 1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
1.1	COMPOS.	COMP-01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND.		1,00	R\$ 23.308,64	27,21%	R\$ 29.650,92	R\$ 29.650,92
1.2	GOINFRA	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	UND.		1,00	R\$ 12.588,45	27,21%	R\$ 16.013,76	R\$ 16.013,76
TOTAL DO ITEM 1										R\$ 45.664,68
- ITEM 2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
2.1	GOINFRA	42095	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E MICRORREVESTIMENTO	UND.		1,00	R\$ 17.131,40	27,21%	R\$ 21.792,85	R\$ 21.792,85
TOTAL DO ITEM 2										R\$ 21.792,85
- ITEM 3 - TERRAPLENAGEM										
3.1	GOINFRA	40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	M³		1.680,89	R\$ 23,61	27,21%	R\$ 30,04	R\$ 50.493,94
3.2	GOINFRA	44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	M²		4.256,49	R\$ 3,31	27,21%	R\$ 4,21	R\$ 17.919,84
TOTAL DO ITEM 3										R\$ 68.413,78
- ITEM 4- PAVIMENTAÇÃO EM TSD + MICRO REVESTIMENTO										
4.1	GOINFRA	40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M³		886,50	R\$ 4,47	27,21%	R\$ 5,68	R\$ 5.035,32
4.2	GOINFRA	44102	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	M³xKM	5,8	9.255,06	R\$ 3,00	27,21%	R\$ 3,82	R\$ 35.354,33
4.3	GOINFRA	44150	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M³		886,50	R\$ 25,78	27,21%	R\$ 32,80	R\$ 29.077,20
4.4	GOINFRA	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²		4.256,49	R\$ 0,53	27,21%	R\$ 0,67	R\$ 2.851,85
4.5	GOINFRA	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T		5,11	R\$ 9.293,67	18,98%	R\$ 11.057,61	R\$ 56.480,00
4.6	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	TxKM	267,00	1.363,78	R\$ 2,12	27,21%	R\$ 2,70	R\$ 3.682,21
4.7	GOINFRA	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.)	M²		3.959,53	R\$ 8,73	27,21%	R\$ 11,10	R\$ 43.950,78
4.8	GOINFRA	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		9,90	R\$ 4.132,55	18,98%	R\$ 4.916,91	R\$ 48.671,66
4.9	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C)	TxKM	267,00	2.642,99	R\$ 2,12	27,21%	R\$ 2,70	R\$ 7.136,06
4.10	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	M³xKM	39,6	3.339,78	R\$ 1,33	27,21%	R\$ 1,69	R\$ 5.644,24




MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
REFERÊNCIA: GOINFRA T331 04/2026 SEM DESON. BDI 27,21%
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM TSD E RECAPEAMENTO EM MICRORREVESTIMENTO DE RUAS DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

4.11	GOINFRA	44211	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - 1,0 CM S/ COMPACTAÇÃO (PAV. URB.)	M²		3.959,53	R\$ 5,83	27,21%	R\$ 7,41	R\$ 29.340,12
4.12	GOINFRA	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		1,78	R\$ 4.132,55	18,98%	R\$ 4.916,91	R\$ 8.760,90
4.13	GOINFRA	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		6,93	R\$ 4.690,40	18,98%	R\$ 5.580,64	R\$ 38.669,21
4.14	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (MICRO REVESTIMENTO)	TxKM	267,00	2.325,83	R\$ 2,12	27,21%	R\$ 2,70	R\$ 6.279,74
4.15	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICRO REVESTIMENTO	M³xKM	39,6	1.567,97	R\$ 1,33	27,21%	R\$ 1,69	R\$ 2.649,88
4.16	GOINFRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	TxKM	2	47,44	R\$ 3,53	27,21%	R\$ 4,49	R\$ 212,98
4.17	GOINFRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M³xKM	2	247,87	R\$ 3,55	27,21%	R\$ 4,52	R\$ 1.120,36
4.18	GOINFRA	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	TxKM	39,6	35,28	R\$ 0,79	27,21%	R\$ 1,01	R\$ 35,63
4.19	GOINFRA	44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	TxKM	2	1,78	R\$ 2,48	27,21%	R\$ 3,15	R\$ 5,61
TOTAL DO ITEM 4										R\$ 324.958,08

- ITEM 5-			TSD + MICRORREVESTIMENTO (RECONSTRUÇÃO)	708,30						
5.1	GOINFRA	44150	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	M³		141,66	R\$ 25,78	27,21%	R\$ 32,80	R\$ 4.646,45
5.2	GOINFRA	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	M²		708,30	R\$ 0,53	27,21%	R\$ 0,67	R\$ 474,56
5.3	GOINFRA	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T		0,85	R\$ 9.293,67	18,98%	R\$ 11.057,61	R\$ 9.398,53
5.4	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TxKM	267	226,94	R\$ 2,12	27,21%	R\$ 2,70	R\$ 612,74
5.5	GOINFRA	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	M²		708,30	R\$ 8,73	27,21%	R\$ 11,10	R\$ 7.862,13
5.6	GOINFRA	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T		1,77	R\$ 4.132,55	18,98%	R\$ 4.916,91	R\$ 8.706,62
5.7	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TxKM	267	472,79	R\$ 2,12	27,21%	R\$ 2,70	R\$ 1.276,53
5.8	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M³xKM	39,60	597,44	R\$ 1,33	27,21%	R\$ 1,69	R\$ 1.009,67
5.9	GOINFRA	44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	M²		708,30	R\$ 5,83	27,21%	R\$ 7,41	R\$ 5.248,50
5.10	GOINFRA	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T		1,24	R\$ 4.690,40	18,98%	R\$ 5.580,64	R\$ 6.917,34
5.11	GOINFRA	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TxKM	267	330,95	R\$ 2,12	27,21%	R\$ 2,70	R\$ 893,57
5.12	GOINFRA	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M³xKM	39,60	280,49	R\$ 1,33	27,21%	R\$ 1,69	R\$ 474,02
5.13	GOINFRA	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM	39,60	6,31	R\$ 0,79	27,21%	R\$ 1,01	R\$ 6,37
5.14	GOINFRA	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	TxKM	2	2,48	R\$ 3,53	27,21%	R\$ 4,49	R\$ 11,13
5.15	GOINFRA	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	M³xKM	2	44,34	R\$ 3,55	27,21%	R\$ 4,52	R\$ 200,41
5.16	GOINFRA	44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TxKM	2	0,13	R\$ 2,48	27,21%	R\$ 3,15	R\$ 0,40
TOTAL DO ITEM 5										R\$ 47.738,98



MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
REFERÊNCIA: GOINFRA T331 04/2026 SEM DESON. BDI 27,21%
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM TSD E RECAPEAMENTO EM MICRORREVESTIMENTO DE RUAS DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS



- ITEM 6-			TSD + MICRORREVESTIMENTO (RECONSTRUÇÃO)				958,85						
6.1	GOINFRA	41336	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07	M		1.072,25	R\$	23,09	27,21%	R\$	29,37	R\$	31.491,98
TOTAL DO ITEM 6											R\$	31.491,98	

TOTAL GERAL											R\$ 540.060,36		
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, 29 DE JUNHO DE 2026

Cleyton Machado do Nascimento
CREA 8117/D-GO