



OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO BOA VISTA ONERADA

DATA:11/12/25

MEMORIA CÁLCULOS - ANEXO III - SUBLEITO / BASE-SUBBASE - TERRAPLANAGEM

Trecho	COMP. (M)	VOLUME TOTAL DE ATERRO	VOLUME A SER EXECUTADO PELO MUNICÍPIO (60%)	VOLUME A SER EXECUTADO PELA EMPREITEIRA (40%)	TRANSPORTE TOTAL DE MATERIAL PARA ATERRO DT = 4,6 KM (TXKM)	TRANSPORTE TOTAL DE MATERIAL PARA ATERRO PELO MUNICÍPIO DT = 4,6 KM (TXKM)	TRANSPORTE TOTAL DE MATERIAL PARA ATERRO PELA EMPREITEIRA DT = 4,6 KM (TXKM)
TRECHO 01	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	2.505,11	1.503,07	1.002,04	17.700,11	10.620,06	7.080,04
TRECHO 02	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	1.374,77	824,86	549,91	9.713,57	5.828,14	3.885,43
TOTAL		3.879,88	2.327,93	1.551,95	27.413,68	16.448,21	10.965,47
		M3	M3	M3	TXKM	TXKM	TXKM

OBS: A PREFEITURA DECIDIU EM FAZER QUASE TODO O ATERRO DO TRECHO UM PELO MOTIVO DE ABAIXAR O VALOR DA CONTRAPARTIDA, SENDO QUE JÁ POSSUI MAQUINÁRIOS PRÓPRIOS

ENG CIVIL EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ
CREA/GO 6581/D - GO AUTOR PROJETO