

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	C001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS		3.920,80	4.322,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	115,18	127,70
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	27,69	30,45
Composição	C003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO DE 14X19X39 (ESPESSURA 14 CM) E	M2		122,39	125,36
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM				
SINAPI	87292	BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,0102	683,77	690,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,48	27,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,13	21,62
		GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA				
SINAPI	90278	GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	M3	0,01535	623,98	629,72
SINAPI-I	34655	CANAleta ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	UN	13,6	5,17	5,17
Composição	C004	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO PARA ALAMBRADO	M		46,33	47,59
Composição	C003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO DE 14X19X39 (ESPESSURA 14 CM) E	M2	0,19	122,39	125,36
		ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA				
SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	0,19	106,07	108,95
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,025	79,62	85,52
		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/				
SINAPI	94962	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,002	470,04	475,82
Composição	C005	ALAMBRADO EM MOURÕES E ESTICADORES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M		225,53	230,79
Composição	C004	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO PARA ALAMBRADO	M	0,956	46,33	47,59
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	25,48	27,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	20,13	21,62
		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/				
SINAPI	94962	BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,01464	470,04	475,82
SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	0,36	96,00	96,00
SINAPI-I	36799	MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M	UN	0,08	80,96	80,96
SINAPI-I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,16	78,65	78,65
		TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA				
SINAPI-I	7158	5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,8	37,63	37,63
		ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026				
SINAPI-I	43130	KG/M)	KG	0,0909	19,98	19,98
Composição	C006	PORTÃO DE ABRIR 4,50X2,00M (DUAS FOLHAS), ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	UN		1.718,60	1.724,38
		TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA				
SINAPI-I	7158	5 X 5 CM, H = 2 M	M2	9	37,63	37,63
		TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*				
SINAPI-I	7696	KG/M (NBR 5580)	M	13	89,14	89,14
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,15	26,40	26,40
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	12,3071	8,40	8,40
		DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,				
SINAPI-I	2420	TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4	7,35	7,35
		FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR,				
SINAPI-I	3120	COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1	11,58	11,58
SINAPI-I	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,31	27,35
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	23,23	25,04
Composição	C002	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M		142,51	147,39
		CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -				
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	0,086	563,77	568,77
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	2,46777778	10,35	10,37
SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	1,25	10,90	11,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	20,13	21,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,103	25,48	27,54
Composição	C007	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM, INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		61,17	61,64
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	27,24	29,57
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1119	22,69	24,51
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,013	3,17	3,17
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075	75,75	75,75
Cotação	P003	RALO QUADRADO EM FOFO, 250 X 250 MM	UN	1	55,00	55,00
Composição	C008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, 3/4 DISJUNTORES, MONOFÁSICO, INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		71,55	73,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4078	28,32	30,69
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4078	23,68	25,54
		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA				
		EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.				
SINAPI	87367	AF. 08/2019	M3	0,0042	795,01	811,75
		QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES				
SINAPI-I	39794	NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1	47,03	47,03
Composição	C009	ESTRUTURA DE COBERTURA EM METÁLON 80X80 MM, INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN		6.658,47	6.675,72
Cotação	P001	TUBO QUADRADO EM AÇO, 80 X 80 MM, E = 2,00 MM	KG	494,1	13,00	13,00
		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)				
		PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR				
SINAPI	100725	DEMÃO). AF. 01/2020 PE	M2	1,88	24,98	26,20
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	25,31	27,35
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2	23,23	25,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	20,56	22,21
Composição	C010	CABO DE COBRE MULTIPOLAR, 2,5 MM2, FLEXÍVEL, ANTI-CHAMA, 0,6/1KV, 3 CONDUTORES -	M		9,85	9,88
		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-				
SINAPI-I	39258	ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,027	9,22	9,22
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	3,78	3,78
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0071	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0071	28,32	30,69

16/04/2025

Data

Responsável Técnico: TARCÍSIO DE P. M. JÚNIOR
CREA/CAU: 317.091/D-TO