

MEMORIAL DE CÁLCULO - MEIO FIO / CALÇADA

ITEM	DESCRIÇÃO	MEIO FIO			CALÇADA						LIMPEZA MECÂNICA DA ÁREA	ATERRO MANUAL E COMP. MECÂNICA		RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
		Lado Dir. (m)	Lado Esq. (m)	Total	Larg. (m)	Lado Dir. (m2)	Lado Esq. (m2)	Área (m2)	Vol. Total (m3)	Vol. (Calçada - Rampa) (m3)	Área (m2)	Prof. (m)	Volume (m3)	Larg. (m)	Quant. (und)	Área (m2)
1.1	RUA ISABEL CARDOSO DA SILVA	243,30	226,00	469,30	2,40	851,28	785,46	1.636,74	98,20	95,97	1.636,74	0,15	245,51	1,20	10,00	37,20
1.1.1	Chanfros	23,10	38,70	61,80	2,40	55,44	92,88	148,32	8,90	8,90	148,32	0,15	22,25			
1.2	RUA SÃO SEBASTIÃO MENDES - T.1	153,90	153,90	307,80	2,40	369,36	369,36	738,72	44,32	43,43	738,72	0,15	110,81	1,20	4,00	14,88
1.2.1	Chanfros	7,80	7,80	15,60	2,40	18,72	18,72	37,44	2,25	2,25	37,44	0,15	5,62			
1.3	RUA SÃO SEBASTIÃO MENDES - T.2	58,30	58,30	116,60	2,40	139,92	139,92	279,84	16,79	15,90	279,84	0,15	41,98	1,20	4,00	14,88
1.3.1	Chanfros	7,60	7,60	15,20	2,40	18,24	18,24	36,48	2,19	2,19	36,48	0,15	5,47			
1.4	RUA RENOVATO ARAÚJO	154,80	155,80	310,60	2,40	371,52	373,92	745,44	44,73	43,83	745,44	0,15	111,82	1,20	4,00	14,88
1.4.1	Chanfros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1.5	RUA MARINETE COSTA MARINHO - T.1	175,80	158,70	334,50	2,00	421,92	380,88	802,80	48,17	45,94	802,80	0,15	120,42	2,00	6,00	37,20
1.5.1	Chanfros	8,50	7,60	16,10	2,00	20,40	18,24	38,64	2,32	2,32	38,64	0,15	5,80			
1.6	RUA OSÓRIO DE CASTRO	6,20		6,20	2,40	69,60	0,00	69,60	4,18	3,95	69,60	0,15	10,44	1,20	1,00	3,72
1.6.1	Chanfros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL		839,30	814,40	1.653,70		2.336,40	2.197,62	4.534,02	272,04	264,68	4.534,02		680,12		29,00	122,76

NOTA 01: Nos 1.1.1, 1.2, 1.2.1 e 1.3, 1.6 o meio fio não tem sarjeta
 NOTA 02: 1.6 - Prever execução de calçada (29,00 m x 2,40 m)