

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS - TO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TST), DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ANTÔNIO
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ANTÔNIO - COLINAS DO TOCANTINS - TO

Curva ABC

CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DE ITENS	PROPORÇÃO DE VALOR
A	80,00%	5,98%	79,67%
B	95,00%	9,40%	15,24%
C	100,00%	84,62%	5,09%

Total da Obra	un	1,00	1.002.325,24	100,00%		
---------------	----	------	--------------	---------	--	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSE
1	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	264,67	299.304,72	29,86%	29,86%	A
2	Cotação	02	RR-2C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	KG	27.149,77	131.947,88	13,16%	43,03%	A
3	Composição	16	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS.	M2	6.033,28	117.286,97	11,70%	54,73%	A
4	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.326,60	110.452,72	11,02%	65,75%	A
5	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	55.835,34	5,57%	71,32%	A
6	SICRO	4011219	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	1.959,17	42.024,20	4,19%	75,51%	A
7	Composição	10	DESMOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Un	1,00	41.719,50	4,16%	79,67%	A
8	Cotação	01	EAI (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO)	KG	8.489,74	30.732,86	3,07%	82,74%	B
9	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	122,76	20.886,38	2,08%	84,82%	B
10	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	6.530,57	15.412,14	1,54%	86,36%	B
11	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	218,40	14.964,77	1,49%	87,85%	B
12	Composição	14	PLACA DE AÇO ESMALTADA 45 X 20 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	15,00	13.028,85	1,30%	89,15%	B
13	SICRO	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	13.930,68	12.816,22	1,28%	90,43%	B
14	Composição	11	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFLATO DILUÍDO CM-IMPRIMA	M2	6.530,57	10.448,90	1,04%	91,47%	B
15	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	213,85	9.935,46	0,99%	92,46%	B
16	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.612,28	9.256,34	0,92%	93,39%	B
17	Composição	07	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA	UN	14,00	7.826,28	0,78%	94,17%	B
18	SICRO	5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	7.415,24	0,74%	94,91%	B
19	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	680,12	6.359,13	0,63%	95,54%	C
20	Composição	08	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	3.515,90	6.012,18	0,60%	96,14%	C
21	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	62,20	5.621,64	0,56%	96,70%	C
22	SICRO	5502111	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	557,60	5.023,97	0,50%	97,21%	C
23	SICRO	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	1.986,55	4.032,70	0,40%	97,61%	C

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSE
24	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	4.534,02	3.989,94	0,40%	98,01%	C
25	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	3.712,91	0,37%	98,38%	C
26	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.653,70	3.704,28	0,37%	98,75%	C
27	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	46,50	3.487,03	0,35%	99,09%	C
28	Composição	04	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.530,57	3.069,36	0,31%	99,40%	C
29	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.049,79	1.847,63	0,18%	99,58%	C
30	Composição	13	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	37,46	1.613,77	0,16%	99,74%	C
31	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M3	147,73	1.102,07	0,11%	99,85%	C
32	SICRO	5915320	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TXKM	1.035,94	953,06	0,10%	99,95%	C
33	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	147,73	500,80	0,05%	100,00%	C
						1.002.325,24	100,00%		

Colinas do Tocantins - TO, 02/03/2026

WEBÉRSO

DE SOUSA CARVALHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº. 336.716/D-TO