



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982886/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	BDI 1 24,19%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES									1.166.726,04	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST						1.166.726,04	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS						55.936,40	
1.1.0.1.	Composição	010	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS COMO ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E SANITÁRIO, INCLUSO TRANSPORTE.	MÊS	4,00	1.065,37	BDI 1	1.323,08	5.292,32	RA
1.1.0.2.	Composição	011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	4,00	10.194,88	BDI 1	12.661,02	50.644,08	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						14.114,68	
1.2.0.1.	Composição	001	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA, INCLUINDO NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS, CONFERÊNCIAS E NOTAS DE SERVIÇOS, BASEADO NA COMPOSIÇÃO DO ORSE 2605	M2	7.151,69	1,17	BDI 1	1,45	10.369,95	RA
1.2.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	465,33	BDI 1	577,89	3.744,73	RA
1.3.			LIMPEZA DO TERRENO						57.008,73	
1.3.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	6.483,05	0,65	BDI 1	0,81	5.251,27	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	12.641,96	2,49	BDI 1	3,09	39.063,65	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.296,61	7,88	BDI 1	9,79	12.693,81	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM						65.907,67	
1.4.0.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	594,15	2,35	BDI 1	2,92	1.734,91	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	742,69	8,62	BDI 1	10,71	7.954,21	RA
1.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	5.599,86	2,89	BDI 1	3,59	20.103,50	RA
1.4.0.4.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	396,59	2,35	BDI 1	2,92	1.158,05	RA
1.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	495,74	8,62	BDI 1	10,71	5.309,37	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982886/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	BDI 1 24,19%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES									1.166.726,04	
1.4.0.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	495,74	3,17	BDI 1	3,94	1.953,21	RA
1.4.0.7.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	990,74	1,41	BDI 1	1,75	1.733,79	RA
1.4.0.8.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.151,69	2,92	BDI 1	3,63	25.960,63	RA
1.5.			BASE					-	85.095,09	
1.5.0.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.430,33	2,35	BDI 1	2,92	4.176,56	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	1.787,92	8,62	BDI 1	10,71	19.148,63	RA
1.5.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13.480,87	2,89	BDI 1	3,59	48.396,32	RA
1.5.0.4.	SINAPI	105569	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.430,33	7,53	BDI 1	9,35	13.373,58	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST					-	406.533,33	
1.6.1.			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO					-	245.531,86	
1.6.1.1.	Cotação	001	EAI (EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO)	KG	8.582,03	4,85	BDI 2	5,66	48.574,29	RA
1.6.1.2.	Cotação	002	RR-2C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	KG	32.182,61	5,24	BDI 2	6,12	196.957,57	RA
1.6.2.			TRANSPORTE DE AGREGADOS					-	35.989,92	
1.6.2.1.	Composição	008	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	5.988,34	4,84	BDI 1	6,01	35.989,92	RA
1.6.3.			TRATAMENTO SUPERFICIAL TRÍPLO					-	125.011,55	
1.6.3.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	7.151,69	1,22	BDI 1	1,52	10.870,57	RA
1.6.3.2.	Composição	003	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRÍPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, INCLUSIVE CAPA SELANTE.	M2	7.151,69	12,85	BDI 1	15,96	114.140,98	RA
1.7.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	135.787,33	
1.7.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	476,81	56,57	BDI 1	70,25	33.495,90	RA
1.7.0.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	422,62	62,11	BDI 1	77,13	32.596,69	RA

RECURSO

↓

Prof. Mun. de Colinas/TO
Fl. Nº 453
Rubrica 5



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982886/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	BDI 1 24,19%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES									1.166.726,04	
1.7.0.3.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	478,17	68,66	BDI 1	85,27	40.773,56	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	311,55	74,75	BDI 1	92,83	28.921,18	RA
1.8.			CALÇADAS (PASSEIOS)					-	241.068,42	
1.8.0.1.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	792,29	7,54	BDI 1	9,36	7.415,83	RA
1.8.0.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	396,14	3,17	BDI 1	3,94	1.560,79	RA
1.8.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	3.169,14	0,75	BDI 1	0,93	2.947,31	RA
1.8.0.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	185,09	932,63	BDI 1	1.158,23	214.376,79	RA
1.8.0.5.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	84,18	141,26	BDI 1	175,43	14.767,70	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	22.520,16	
1.9.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	782,38	7,08	BDI 1	8,79	6.877,12	RA
1.9.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	118,70	29,99	BDI 1	37,24	4.420,39	RA
1.9.0.3.	Composição	004	SINALIZAÇÃO VERTICAL REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R-1	UN	2,00	278,86	BDI 1	346,32	692,64	RA
1.9.0.4.	Composição	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO (D = 60CM)	UN	3,00	261,12	BDI 1	324,28	972,84	RA
1.9.0.5.	Composição	006	SINALIZAÇÃO VERTICAL REFLETIVA - ADVERTÊNCIA (L = 60CM)	UN	7,00	332,64	BDI 1	413,11	2.891,77	RA
1.9.0.6.	Composição	007	SUPORTE METÁLICO PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO	UN	12,00	447,26	BDI 1	555,45	6.665,40	RA

Pref. Mun. de Colinas/TO
Fl. Nº 454
Rubrica 5



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982886/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	BDI 1 24,19%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES									1.166.726,04	
1.10.			DRENAGEM PROFUNDA					-	31.702,67	
1.10.1.			PREPARO DE VALA					-	6.336,22	
1.10.1.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	98,52	8,23	BDI 1	10,22	1.006,87	RA
1.10.1.2.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	6,57	365,13	BDI 1	453,45	2.979,17	RA
1.10.1.3.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	72,16	24,78	BDI 1	30,77	2.220,36	RA
1.10.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	32,95	3,17	BDI 1	3,94	129,82	RA
1.10.2.			BSTC Ø60CM					-	25.366,45	
1.10.2.1.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	48,00	270,59	BDI 1	336,05	16.130,40	RA
1.10.2.2.	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	2.907,08	BDI 1	3.610,30	7.220,60	RA
1.10.2.3.	SINAPI	101463	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	15,36	54,77	BDI 1	68,02	1.044,79	RA
1.10.2.4.	SINAPI	106689	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 42,3 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	33,79	2,30	BDI 1	2,86	96,64	RA
1.10.2.5.	SINAPI	103931	BACIA DE DISSIPÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	M3	1,00	703,78	BDI 1	874,02	874,02	RA

RECURSO

↓

Pref. Mun. de Colinas/TO
Fl. Nº 455
Rubrica 5



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 982886/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS	BDI 1 24,19%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL DE AVES									1.166.726,04	
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	51.051,56	
1.11.0.1.	Composição	009	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS	UN	2,00	20.553,81	BDI 1	25.525,78	51.051,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS

Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: TARCÍSIO DE PAULA MODESTO JÚNIOR

CREA/CAU: 317.091/D-TO

ART/RRT: TO20260636847

Documento assinado digitalmente



TARCÍSIO DE PAULA MODESTO JUNIOR

Data: 04/05/2026 08:47:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pref. Mun. de Colinas TO
 Fl. Nº 456
 Rubrica S