

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	Nº SICONV 0,00	Nº OPERAÇÃO 0,00
---	-------------------	---------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
SUBSTITUIÇÃO DO PISO				
1.	PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	01 mob
1.1.2.	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	01 desmob
1.1.3.	FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	50,00	relativo a 50,00 M2
1.1.4.	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,00	1,00 x 1,00 x 2,00 placas = 2,00 m2
1.2.	REVESTIMENTO DE PISO		-	
1.2.1.	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	569,90	igual área toal 614,90 m2 - 45,00 m2 área das paredes = 569,90 m2
1.2.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 02/2023	M	312,00	levantado em planta baixa
1.3.	DIVERSOS E ADMINISTRAÇÃO		-	
1.3.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	2 meses, 4 horas por semana
1.3.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	2 meses, 10 horas por semana
1.3.3.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	569,90	igual área toal 614,90 m2 - 45,00 m2 área das paredes = 569,90 m2

MUTUNÓPOLIS/GO
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRA
CREA/CAU: 5032D-MA
ART/RRT: