

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº SICONV 0,00	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS -	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SUBSTITUIÇÃO DO PISO	MUNICÍPIO / UF MUTUNÓPOLIS/GO	BDI 1 24,87%	BDI 2 14,63%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SUBSTITUIÇÃO DO PISO									119.954,90	
1.			PISO DO PRÉDIO DA PREFEITURA					-	119.954,90	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.357,70	
1.1.1.	GOINFRA	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	484,66	BDI 1	605,19	605,19	RA
1.1.2.	GOINFRA	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	484,66	BDI 1	605,19	605,19	RA
1.1.3.	GOINFRA	021610	FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	50,00	2,56	BDI 1	3,20	160,00	RA
1.1.4.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,00	395,34	BDI 1	493,66	987,32	RA
1.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	105.596,34	
1.2.1.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	569,90	142,20	BDI 1	177,57	101.197,14	RA
1.2.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	312,00	11,29	BDI 1	14,10	4.399,20	RA
1.3.			DIVERSOS E ADMINISTRAÇÃO					-	12.000,86	
1.3.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	125,16	BDI 1	156,29	5.001,28	RA
1.3.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	34,81	BDI 1	43,47	3.477,60	RA
1.3.3.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	569,90	4,95	BDI 1	6,18	3.521,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUTUNÓPOLIS/GO
Local

Responsável Técnico
Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRAGA