

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 001	Nº SICONV 001	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DA ÁREA LIVRE	MUNICÍPIO / UF MUTUNÓPOLIS - GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 14,63%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA DA ÁREA LIVRE									79.721,88	
1.			CRECHE MUNICIPAL					-	79.721,88	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.473,26	
1.1.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,00	383,98	BDI 1	479,98	959,96	RA
1.1.2.	GOINFRA	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	393,05	BDI 1	491,31	491,31	RA
1.1.3.	GOINFRA	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	393,05	BDI 1	491,31	491,31	RA
1.1.4.	GOINFRA	021602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/REINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	25,00	47,17	BDI 1	58,96	1.474,00	RA
1.1.5.	GOINFRA	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	25,00	6,85	BDI 1	8,56	214,00	RA
1.1.6.	GOINFRA	020126	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	28,00	9,54	BDI 1	11,93	334,04	RA
1.1.7.	GOINFRA	020702	PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	74,80	5,44	BDI 1	6,80	508,64	RA
1.2.			FUNDAÇÃO					-	760,92	
1.2.1.	GOINFRA	050301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	12,00	50,73	BDI 1	63,41	760,92	RA
1.3.			ESTRUTURA METÁLICA					-	23.631,20	
1.3.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.090,00	17,34	BDI 1	21,68	23.631,20	RA
1.4.			COBERTURA					-	27.475,75	
1.4.1.	GOINFRA	160971	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0.43MM (TELHA/FILME)	m2	88,00	218,30	BDI 1	272,88	24.013,44	RA
1.4.2.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	28,80	62,55	BDI 1	78,19	2.251,87	RA
1.4.3.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	8,00	39,02	BDI 1	48,78	390,24	RA
1.4.4.	GOINFRA	060104	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MES)	mxmes	20,00	32,81	BDI 1	41,01	820,20	RA
1.5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	1.294,22	
1.5.1.	GOINFRA	071201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	25,00	12,37	BDI 1	15,46	386,50	RA
1.5.2.	GOINFRA	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	63,00	4,15	BDI 1	5,19	326,97	RA
1.5.3.	GOINFRA	071688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	3,00	63,75	BDI 1	79,69	239,07	RA
1.5.4.	GOINFRA	071411	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	1,00	16,30	BDI 1	20,38	20,38	RA
1.5.5.	GOINFRA	070925	CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"	un	4,00	4,37	BDI 1	5,46	21,84	RA
1.5.6.	GOINFRA	070924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	6,00	21,86	BDI 1	27,33	163,98	RA
1.5.7.	GOINFRA	070927	CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"	un	10,00	1,76	BDI 1	2,20	22,00	RA
1.5.8.	GOINFRA	072430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	1,00	7,17	BDI 1	8,96	8,96	RA
1.5.9.	GOINFRA	071540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	3,00	27,87	BDI 1	34,84	104,52	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 001	Nº SICONV 001	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DA ÁREA LIVRE	MUNICÍPIO / UF MUTUNÓPOLIS - GO	BDI 1 25,00%	BDI 2 14,63%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
COBERTURA DA ÁREA LIVRE									79.721,88	
1.6.			INSTALAÇÃO PLUVIAL					-	8.256,48	
1.6.1.	GOINFRA	081009	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM	m	52,00	71,23	BDI 1	89,04	4.630,08	RA
1.6.2.	GOINFRA	081308	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 MM	Un	16,00	106,21	BDI 1	132,76	2.124,16	RA
1.6.3.	GOINFRA	081327	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm	Un	8,00	150,22	BDI 1	187,78	1.502,24	RA
1.7.			PINTURA					-	1.397,44	
1.7.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	88,00	12,70	BDI 1	15,88	1.397,44	RA
1.8.			ADM E DIVERSOS					-	12.432,61	
1.8.1.	GOINFRA	270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	m2	28,00	92,18	BDI 1	115,23	3.226,44	RA
1.8.2.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	10,00	98,66	BDI 1	123,33	1.233,30	RA
1.8.3.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	176,00	26,12	BDI 1	32,65	5.746,40	RA
1.8.4.	GOINFRA	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	60,00	22,50	BDI 1	28,13	1.687,80	RA
1.8.5.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	104,80	4,11	BDI 1	5,14	538,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUTUNÓPOLIS - GO
Local
quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRAGA
CREA/CAU: 5032D-MA
ART/RRT: 1020190049320