

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº SICONV 0,00	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS -	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GERAL DO GINÁSIO	MUNICÍPIO / UF MUTUNÓPOLIS/GO	BDI 1 24,87%	BDI 2 14,63%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GERAL DO GINÁSIO									158.879,98	
1.			REFORMA DO GINÁSIO					-	158.879,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.013,23	
1.1.1.	GOINFRA	020133	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	675,00	6,93	BDI 1	8,65	5.838,75	RA
1.1.2.	GOINFRA	020102	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	56,00	4,62	BDI 1	5,77	323,12	RA
1.1.3.	GOINFRA	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	484,66	BDI 1	605,19	605,19	RA
1.1.4.	GOINFRA	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00	484,66	BDI 1	605,19	605,19	RA
1.1.5.	GOINFRA	021610	FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	50,00	2,56	BDI 1	3,20	160,00	RA
1.1.6.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	395,34	BDI 1	493,66	1.480,98	RA
1.2.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	1.886,16	
1.2.1.	GOINFRA	071646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	21,00	48,95	BDI 1	61,12	1.283,52	RA
1.2.2.	GOINFRA	071670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	Un	8,00	60,33	BDI 1	75,33	602,64	RA
1.3.			INST. HIDROSANITÁRIA					-	6.566,70	
1.3.1.	GOINFRA	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	11,00	92,44	BDI 1	115,43	1.269,73	RA
1.3.2.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	80,89	BDI 1	101,01	101,01	RA
1.3.3.	GOINFRA	080502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	9,00	379,38	BDI 1	473,73	4.263,57	RA
1.3.4.	GOINFRA	080723	CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA)	Un	11,00	50,63	BDI 1	63,22	695,42	RA
1.3.5.	GOINFRA	080542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	Un	1,00	189,77	BDI 1	236,97	236,97	RA
1.4.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	12.793,84	
1.4.1.	GOINFRA	180509	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS	m2	9,00	446,82	BDI 1	557,94	5.021,46	RA
1.4.2.	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	11,00	565,85	BDI 1	706,58	7.772,38	RA
1.5.			PINTURA					-	117.960,45	
1.5.1.	GOINFRA	260102	REMOCAO DE PINTURA A TEMPERA	m2	675,00	6,06	BDI 1	7,57	5.109,75	RA
1.5.2.	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	480,00	8,08	BDI 1	10,09	4.843,20	RA
1.5.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	675,00	66,44	BDI 1	82,96	55.998,00	RA
1.5.4.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	210,00	16,29	BDI 1	20,34	4.271,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº SICONV 0,00	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS -	APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO DE ESPORTES			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GERAL DO GINÁSIO	MUNICÍPIO / UF MUTUNÓPOLIS/GO	BDI 1 24,87%	BDI 2 14,63%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA GERAL DO GINÁSIO									158.879,98	
1.5.5.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1.144,00	16,28	BDI 1	20,33	23.257,52	RA
1.5.6.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	462,61	14,03	BDI 1	17,52	8.104,93	RA
1.5.7.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	824,97	15,90	BDI 1	19,85	16.375,65	RA
1.6.			DIVERSOS					-	10.659,60	
1.6.1.	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	56,00	46,03	BDI 1	57,48	3.218,88	RA
1.6.2.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	1.204,00	4,95	BDI 1	6,18	7.440,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUTUNÓPOLIS/GO
Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRAGA
CREA/CAU: 5032D-MA
ART/RRT: 1020240090819