

Nº OPERAÇÃO 1105606-87	Nº TransfereGOV 984833/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO									531.199,47	
1.			Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO					-	531.199,47	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	39.726,77	
1.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	785,27	BDI 1	1.005,15	1.005,15	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	495,39	BDI 1	634,10	1.268,20	RA
1.1.0.3.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	494,40	18,82	BDI 1	24,09	11.910,10	RA
1.1.0.4.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	643,62	14,69	BDI 1	18,80	12.100,06	RA
1.1.0.5.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	27,08	212,74	BDI 1	272,31	7.374,15	RA
1.1.0.6.	GOINFRA	030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	81,29	58,33	BDI 1	74,66	6.069,11	RA
1.2.			DRENAGEM					-	57.519,24	
1.2.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.136,96	BDI 1	1.455,31	1.455,31	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	17,28	88,64	BDI 1	113,46	1.960,59	RA
1.2.0.3.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,04	878,81	BDI 1	1.124,88	12.418,68	RA
1.2.0.4.	SINAPI	103670	ANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,04	322,63	BDI 1	412,97	4.559,19	RA
1.2.0.5.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	213,12	15,03	BDI 1	19,24	4.100,43	RA
1.2.0.6.	GOINFRA	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	M2	38,40	59,52	BDI 1	76,19	2.925,70	RA
1.2.0.7.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	282,24	11,85	BDI 1	15,17	4.281,58	RA
1.2.0.8.	SINAPI	106052	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	144,00	140,07	BDI 1	179,29	25.817,76	RA
1.3.			CALÇAMENTOS E PISOS / MURETA PROTEÇÃO DE GRAMADO					-	153.500,01	
1.3.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.034,17	BDI 1	3.883,74	3.883,74	RA
1.3.0.2.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	494,40	99,40	BDI 1	127,23	62.902,51	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	144,00	87,51	BDI 1	112,01	16.129,44	RA
1.3.0.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	730,30	51,08	BDI 1	65,38	47.747,01	RA
1.3.0.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	17,00	188,51	BDI 1	241,29	4.101,93	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105606-87	Nº TransfereGOV 984833/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO									531.199,47	
1.3.0.6.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	18,00	224,42	BDI 1	287,26	5.170,68	RA
1.3.0.7.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	4.696,60	1,59	BDI 1	2,04	9.581,06	RA
1.3.0.8.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	355,00	5,07	BDI 1	6,49	2.303,95	RA
1.3.0.9.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	730,30	1,80	BDI 1	2,30	1.679,69	RA
1.4.			PAISAGISMO					-	89.146,43	
1.4.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.762,12	BDI 1	2.255,51	2.255,51	RA
1.4.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.085,27	4,77	BDI 1	6,11	6.631,00	RA
1.4.0.3.	GOINFRA	030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	54,26	58,33	BDI 1	74,66	4.051,05	RA
1.4.0.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.364,39	13,67	BDI 1	17,50	23.876,83	RA
1.4.0.5.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	1.364,39	4,84	BDI 1	6,20	8.459,22	RA
1.4.0.6.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	1.364,39	7,41	BDI 1	9,48	12.934,42	RA
1.4.0.7.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	48,00	82,11	BDI 1	105,10	5.044,80	RA
1.4.0.8.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	180,00	54,95	BDI 1	70,34	12.661,20	RA
1.4.0.9.	GOINFRA	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	30,00	344,59	BDI 1	441,08	13.232,40	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO					-	101.047,98	
1.5.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.997,37	BDI 1	2.556,63	2.556,63	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	10,00	586,33	BDI 1	750,50	7.505,00	RA
1.5.0.3.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10,00	343,21	BDI 1	439,31	4.393,10	RA
1.5.0.4.	GOINFRA	071991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	16,00	1.342,61	BDI 1	1.718,54	27.496,64	RA
1.5.0.5.	GOINFRA	072367	SUORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Un	16,00	136,71	BDI 1	174,99	2.799,84	RA
1.5.0.6.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	32,00	496,77	BDI 1	635,87	20.347,84	RA
1.5.0.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.352,60	11,32	BDI 1	14,49	19.599,17	RA
1.5.0.8.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	150,14	BDI 1	192,18	192,18	RA
1.5.0.9.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	14,70	BDI 1	18,82	94,10	RA
1.5.0.10.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	70,38	BDI 1	90,09	360,36	RA
1.5.0.11.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	136,11	BDI 1	174,22	871,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105606-87	Nº TransfereGOV 984833/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO									531.199,47	
1.5.0.12.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	282,88	16,69	BDI 1	21,36	6.042,32	RA
1.5.0.13.	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115,00	11,99	BDI 1	15,35	1.765,25	RA
1.5.0.14.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,96	88,64	BDI 1	113,46	1.016,60	RA
1.5.0.15.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,80	25,82	BDI 1	33,05	257,79	RA
1.5.0.16.	GOINFRA	070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	1,88	68,76	BDI 1	88,01	165,46	RA
1.5.0.17.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	28,00	155,82	BDI 1	199,45	5.584,60	RA
1.6.			CASCATA ORNAMENTAL EM ROCHA ARTIFICIAL					-	90.259,04	
1.6.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.283,66	
1.6.1.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.784,11	BDI 1	2.283,66	2.283,66	RA
1.6.2.			RESERVATÓRIO / LAGO DE RECIRCULAÇÃO					-	32.436,73	
1.6.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	17,50	88,64	BDI 1	113,46	1.985,55	RA
1.6.2.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	35,00	0,85	BDI 1	1,09	38,15	RA
1.6.2.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	35,00	2,50	BDI 1	3,20	112,00	RA
1.6.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,85	645,84	BDI 1	826,68	8.969,48	RA
1.6.2.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,85	322,63	BDI 1	412,97	4.480,72	RA
1.6.2.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	56,98	15,03	BDI 1	19,24	1.096,30	RA
1.6.2.7.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	60,00	58,62	BDI 1	75,03	4.501,80	RA
1.6.2.8.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	550,00	13,01	BDI 1	16,65	9.157,50	RA
1.6.2.9.	GOINFRA	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	27,50	59,52	BDI 1	76,19	2.095,23	RA
1.6.3.			ESTRUTURA DA CASCATA					-	47.406,28	
1.6.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	11,00	88,64	BDI 1	113,46	1.248,06	RA
1.6.3.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026	M2	27,50	0,85	BDI 1	1,09	29,98	RA
1.6.3.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	M2	27,50	2,50	BDI 1	3,20	88,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105606-87	Nº TransfereGOV 984833/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO									531.199,47	
1.6.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,10	645,84	BDI 1	826,68	14.136,23	RA
1.6.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,10	322,63	BDI 1	412,97	7.061,79	RA
1.6.3.6.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026	KG	40,70	15,03	BDI 1	19,24	783,07	RA
1.6.3.7.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	968,00	13,01	BDI 1	16,65	16.117,20	RA
1.6.3.8.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	M2	50,00	58,62	BDI 1	75,03	3.751,50	RA
1.6.3.9.	GOINFRA	060205	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)	m2	55,00	59,52	BDI 1	76,19	4.190,45	RA
1.6.4.			SISTEMA HIDRÁULICO DE RECIRCULAÇÃO					-	4.959,46	
1.6.4.1.	SINAPI	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	1,00	2.176,14	BDI 1	2.785,46	2.785,46	RA
1.6.4.2.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	35,56	BDI 1	45,52	1.138,00	RA
1.6.4.3.	SINAPI	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,12	BDI 1	32,15	128,60	RA
1.6.4.4.	SINAPI	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	47,37	BDI 1	60,63	121,26	RA
1.6.4.5.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	33,56	BDI 1	42,96	42,96	RA
1.6.4.6.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	58,34	BDI 1	74,68	149,36	RA
1.6.4.7.	SINAPI	103014	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	165,32	BDI 1	211,61	211,61	RA
1.6.4.8.	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	298,60	BDI 1	382,21	382,21	RA
1.6.5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASCATA					-	3.172,91	
1.6.5.1.	SINAPI	102136	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 1 BOMBA TRIFÁSICA ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025	UN	1,00	143,03	BDI 1	183,08	183,08	RA
1.6.5.2.	SINAPI	106286	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 20 A, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00	89,67	BDI 1	114,78	114,78	RA
1.6.5.3.	SINAPI	106293	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3, PARA QUADRO DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	1,00	117,41	BDI 1	150,28	150,28	RA
1.6.5.4.	GOINFRA	070534	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2	M	25,00	28,00	BDI 1	35,84	896,00	RA
1.6.5.5.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	16,69	BDI 1	21,36	534,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105606-87	Nº TransfereGOV 984833/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 08-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Praça no município de Estrela do Norte/GO									531.199,47	
1.6.5.6.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	99,51	BDI 1	127,37	127,37	RA
1.6.5.7.	GOINFRA	071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	1,00	104,59	BDI 1	133,88	133,88	RA
1.6.5.8.	GOINFRA	071682	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	un	8,00	100,93	BDI 1	129,19	1.033,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Tabela SINAPI é do Estado de Goiás (AGOSTO/2026) - COM DESONERAÇÃO.
Tabela GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T342 - JUNHO/2026 - COM DESONERAÇÃO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESTRELA DO NORTE - GO
Local
domingo, 20 de setembro de 2026
Data

ANTELINO FRANCISCO
ROCHA JUNIOR:01519996195
Assinado de forma digital por ANTELINO FRANCISCO ROCHA JUNIOR:01519996195
Dados: 2026.09.25 09:55:36 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: ANTELINO FRANCISCO ROCHA JÚNIOR
CREA/CAU: 15673/D-GO
ART/RRT: 1020260297751

RECURSO
↓