



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20		
1. CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									-	3.620.364,20	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	39.349,69	
1.1.0.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.353,30	BDI 1	1.725,46	1.725,45	RA	
1.1.0.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	462,60	BDI 1	589,82	1.179,64	RA	
1.1.0.0.3.	GOINFRA	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m2	90,00	317,60	BDI 1	404,94	36.444,60	RA	
1.2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES									-	481.680,65	
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	21.121,35	
1.2.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	16.565,75	BDI 1	21.121,33	21.121,35	RA	
1.2.2. SAPATAS									-	162.823,40	
1.2.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	218,50	40,22	BDI 1	51,28	11.204,70	RA	
1.2.2.0.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	117,00	6,41	BDI 1	8,17	955,90	RA	
1.2.2.0.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	117,00	42,17	BDI 1	53,77	6.291,10	RA	
1.2.2.0.4.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	364,00	136,51	BDI 1	174,05	63.354,20	RA	
1.2.2.0.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.267,50	11,51	BDI 1	14,68	18.606,90	RA	
1.2.2.0.6.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	667,50	14,32	BDI 1	18,26	12.188,55	RA	
1.2.2.0.7.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	320,00	15,81	BDI 1	20,16	6.451,20	RA	
1.2.2.0.8.	Composição	96556_ADP-01	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,25	867,34	BDI 1	1.105,86	38.981,55	RA	
1.2.2.0.9.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	177,25	21,19	BDI 1	27,02	4.789,30	RA	
1.2.3. BALDRAMES									-	195.461,50	
1.2.3.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	136,50	103,32	BDI 1	131,73	17.981,15	RA	
1.2.3.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	170,75	42,17	BDI 1	53,77	9.181,25	RA	
1.2.3.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	714,50	72,68	BDI 1	92,67	66.212,70	RA	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.2.3.0.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.010,00	13,04	BDI 1	16,63	33.426,30	RA
1.2.3.0.5.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	192,50	14,32	BDI 1	18,26	3.515,05	RA
1.2.3.0.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	975,00	15,81	BDI 1	20,16	19.656,00	RA
1.2.3.0.7.	Composição	96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	47,75	711,56	BDI 1	907,24	43.320,70	RA
1.2.3.0.8.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	80,25	21,19	BDI 1	27,02	2.168,35	RA
1.2.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	102.274,40	
1.2.4.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	848,75	5,08	BDI 1	6,48	5.499,90	RA
1.2.4.0.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	848,75	51,28	BDI 1	65,38	55.491,30	RA
1.2.4.0.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	848,75	38,15	BDI 1	48,64	41.283,20	RA
1.3.			SUPRAESTRUTURA					-	326.962,80	
1.3.0.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	11.244,76	BDI 1	14.337,07	14.337,05	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	359,75	74,27	BDI 1	94,69	34.064,75	RA
1.3.0.0.3.	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	513,50	71,21	BDI 1	90,79	46.620,65	RA
1.3.0.0.4.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	103,25	141,29	BDI 1	180,14	18.599,45	RA
1.3.0.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.760,00	13,17	BDI 1	16,79	29.550,40	RA
1.3.0.0.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,00	12,07	BDI 1	15,39	5.771,25	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.632,50	11,11	BDI 1	14,17	23.132,55	RA
1.3.0.0.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.140,00	9,79	BDI 1	12,48	26.707,20	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.3.0.0.9.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	144,25	188,22	BDI 1	239,98	34.617,10	RA
1.3.0.0.10.	Composição	103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	32,00	949,57	BDI 1	1.210,70	38.742,40	RA
1.3.0.0.11.	Composição	103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	44,50	966,20	BDI 1	1.231,91	54.820,00	RA
1.4.			PAREDES E PAINÉIS					-	526.020,80	
1.4.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	23.065,65	
1.4.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	18.090,69	BDI 1	23.065,63	23.065,65	RA
1.4.2.			ALVENARIA/FECHAMENTOS					-	182.492,10	
1.4.2.0.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.544,50	73,94	BDI 1	94,27	145.600,00	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	405,00	49,82	BDI 1	63,52	25.725,60	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	230,00	38,08	BDI 1	48,55	11.166,50	RA
1.4.3.			ESQUADRIAS METÁLICAS					-	235.083,05	
1.4.3.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	84,00	896,83	BDI 1	1.143,46	96.050,65	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	65,00	346,09	BDI 1	441,26	28.681,90	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	70,00	495,04	BDI 1	631,18	44.182,60	RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,00	654,46	BDI 1	834,44	10.013,30	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.4.3.0.5.	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M	540,00	20,70	BDI 1	26,39	14.250,60	RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_ 11/2024	M	1.080,00	30,43	BDI 1	38,80	41.904,00	RA
1.4.4.			ESQUADRIAS DE MADEIRA					-	85.380,00	
1.4.4.0.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	75,00	892,86	BDI 1	1.138,40	85.380,00	RA
1.5.			COBERTURA E PROTEÇÕES					-	567.398,35	
1.5.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.880,00	
1.5.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	19.513,72	BDI 1	24.879,99	24.880,00	RA
1.5.2.			TELHADO					-	542.518,35	
1.5.2.0.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	2.078,75	64,12	BDI 1	81,75	169.937,80	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	2.078,75	46,35	BDI 1	59,10	122.854,15	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_ 01/2021	M2	2.862,50	10,92	BDI 1	13,92	39.846,00	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_ 07/2019	UN	7.897,50	3,14	BDI 1	4,00	31.590,00	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	266,25	31,22	BDI 1	39,81	10.599,40	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN	100,00	1.315,22	BDI 1	1.676,91	167.691,00	RA
1.6.			REVESTIMENTOS					-	554.827,25	
1.6.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.328,75	
1.6.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	19.081,38	BDI 1	24.328,76	24.328,75	RA
1.6.2.			REVESTIMENTOS INTERNOS					-	119.189,60	
1.6.2.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	2.973,00	4,56	BDI 1	5,81	17.273,15	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	111,00	5,63	BDI 1	7,18	797,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.6.2.0.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	398,00	31,03	BDI 1	39,56	15.744,90	RA
1.6.2.0.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	1.439,00	27,85	BDI 1	35,51	51.098,90	RA
1.6.2.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	941,00	24,56	BDI 1	31,31	29.462,70	RA
1.6.2.0.6.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	111,00	34,01	BDI 1	43,36	4.812,95	RA
1.6.3.			REVESTIMENTOS CERÂMICOS					-	35.566,00	
1.6.3.0.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	348,75	63,89	BDI 1	81,46	28.409,20	RA
1.6.3.0.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	96,00	58,47	BDI 1	74,55	7.156,80	RA
1.6.4.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	204.553,95	
1.6.4.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	1.720,50	8,32	BDI 1	10,61	18.254,50	RA
1.6.4.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	980,50	7,11	BDI 1	9,07	8.893,15	RA
1.6.4.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	980,50	42,12	BDI 1	53,70	52.652,85	RA
1.6.4.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	1.720,50	56,87	BDI 1	72,51	124.753,45	RA
1.6.5.			FORROS					-	62.744,25	
1.6.5.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	897,50	54,83	BDI 1	69,91	62.744,25	RA
1.6.6.			PINTURA					-	108.444,70	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.6.6.1.			PINTURAS INTERNAS					-	50.724,35	
1.6.6.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.575,00	4,56	BDI 1	5,81	14.960,75	RA
1.6.6.1.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	111,00	5,56	BDI 1	7,09	787,00	RA
1.6.6.1.3.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.430,00	9,83	BDI 1	12,53	30.447,90	RA
1.6.6.1.4.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,00	12,28	BDI 1	15,66	1.738,25	RA
1.6.6.1.5.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	195,00	11,22	BDI 1	14,31	2.790,45	RA
1.6.6.2.			PINTURAS EXTERNAS					-	57.720,35	
1.6.6.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	2.701,00	5,54	BDI 1	7,06	19.069,05	RA
1.6.6.2.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.701,00	11,22	BDI 1	14,31	38.651,30	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÕES					-	354.546,90	
1.7.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	15.546,60	
1.7.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	12.193,42	BDI 1	15.546,61	15.546,60	RA
1.7.2.			CERÂMICA					-	251.598,40	
1.7.2.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.183,00	0,70	BDI 1	0,89	1.052,85	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	118,25	197,92	BDI 1	252,35	29.840,40	RA
1.7.2.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.183,00	2,50	BDI 1	3,19	3.773,75	RA
1.7.2.0.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.183,00	39,01	BDI 1	49,74	58.842,40	RA
1.7.2.0.5.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	378,25	53,12	BDI 1	67,73	25.618,85	RA
1.7.2.0.6.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	804,75	40,46	BDI 1	51,59	41.517,05	RA
1.7.2.0.7.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	420,00	59,47	BDI 1	75,82	31.844,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.7.2.0.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	477,50	51,64	BDI 1	65,84	31.438,60	RA
1.7.2.0.9.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	324,50	66,88	BDI 1	85,27	27.670,10	RA
1.7.3.			CIMENTADOS					-	36.173,70	
1.7.3.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	490,50	0,70	BDI 1	0,89	436,55	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	34,50	812,44	BDI 1	1.035,86	35.737,15	RA
1.7.4.			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					-	51.228,20	
1.7.4.0.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	63,00	117,43	BDI 1	149,72	9.432,35	RA
1.7.4.0.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	967,50	7,56	BDI 1	9,64	9.326,70	RA
1.7.4.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	162,50	156,71	BDI 1	199,81	32.469,15	RA
1.8.			INSTALAÇÕES					-	754.521,21	
1.8.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	33.085,20	
1.8.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	25.949,16	BDI 1	33.085,18	33.085,20	RA
1.8.2.			ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS					-	240.019,60	
1.8.2.1.			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	62.843,75	
1.8.2.1.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	11,31	BDI 1	14,42	721,00	RA
1.8.2.1.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	11,31	BDI 1	14,42	360,50	RA
1.8.2.1.3.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	13,11	BDI 1	16,72	418,00	RA
1.8.2.1.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	25,00	23,74	BDI 1	30,27	756,75	RA
1.8.2.1.5.	Composição	93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	138,73	BDI 1	176,88	8.844,00	RA
1.8.2.1.6.	GOINFRA	070708	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM	Un	25,00	266,23	BDI 1	339,44	8.486,00	RA
1.8.2.1.7.	GOINFRA	071805	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	25,00	1.190,92	BDI 1	1.518,42	37.960,50	RA
1.8.2.1.8.	GOINFRA	072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	25,00	166,18	BDI 1	211,88	5.297,00	RA
1.8.2.2.			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					-	51.865,75	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.8.2.2.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	28,10	BDI 1	35,83	6.270,25	RA
1.8.2.2.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175,00	12,74	BDI 1	16,24	2.842,00	RA
1.8.2.2.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	28,93	BDI 1	36,89	4.611,25	RA
1.8.2.2.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	44,01	BDI 1	56,11	1.402,75	RA
1.8.2.2.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	30,31	BDI 1	38,65	9.662,50	RA
1.8.2.2.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	34,18	BDI 1	43,58	6.537,00	RA
1.8.2.2.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	46,21	BDI 1	58,92	1.473,00	RA
1.8.2.2.8.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	27,91	BDI 1	35,59	889,75	RA
1.8.2.2.9.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	46,19	BDI 1	58,89	1.472,25	RA
1.8.2.2.10.	Composição	91947_AD-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	8,31	BDI 1	10,60	530,00	RA
1.8.2.2.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,00	10,52	BDI 1	13,41	4.023,00	RA
1.8.2.2.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	325,00	17,08	BDI 1	21,78	7.078,50	RA
1.8.2.2.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	30,45	BDI 1	38,82	1.941,00	RA
1.8.2.2.14.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	175,00	14,04	BDI 1	17,90	3.132,50	RA
1.8.2.3.			FIOS E CABOS					-	125.310,10	
1.8.2.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.447,50	3,07	BDI 1	3,91	9.569,75	RA
1.8.2.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.470,00	4,46	BDI 1	5,69	36.814,30	RA
1.8.2.3.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	620,00	6,92	BDI 1	8,82	5.468,40	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.8.2.3.4.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	M	647,50	11,29	BDI 1	14,39	9.317,55	RA
1.8.2.3.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	207,50	16,73	BDI 1	21,33	4.426,00	RA
1.8.2.3.6.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.117,50	16,11	BDI 1	20,54	22.953,45	RA
1.8.2.3.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.457,50	8,75	BDI 1	11,16	16.265,70	RA
1.8.2.3.8.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	551,50	6,76	BDI 1	8,62	4.753,95	RA
1.8.2.3.9.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	1.457,50	8,47	BDI 1	10,80	15.741,00	RA
1.8.3.			HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO					-	83.908,50	
1.8.3.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - HIDRÁULICAS					-	23.884,55	
1.8.3.1.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	175,00	13,62	BDI 1	17,37	3.039,75	RA
1.8.3.1.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	200,00	8,64	BDI 1	11,02	2.204,00	RA
1.8.3.1.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100,00	13,03	BDI 1	16,61	1.661,00	RA
1.8.3.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	200,00	6,63	BDI 1	8,45	1.690,00	RA
1.8.3.1.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	127,50	6,00	BDI 1	7,65	975,40	RA
1.8.3.1.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	217,50	24,04	BDI 1	30,65	6.666,40	RA
1.8.3.1.7.	Composição	CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	25,00	239,94	BDI 1	305,92	7.648,00	RA
1.8.3.2.			REGISTROS					-	14.888,50	
1.8.3.2.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	25,00	84,88	BDI 1	108,22	2.705,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.8.3.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	75,00	89,33	BDI 1	113,90	8.542,50	RA
1.8.3.2.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	33,97	BDI 1	43,31	2.165,50	RA
1.8.3.2.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	11,57	BDI 1	14,75	1.475,00	RA
1.8.3.3.			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO					-	16.835,40	
1.8.3.3.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25,00	170,79	BDI 1	217,76	5.444,00	RA
1.8.3.3.2.	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	25,00	184,92	BDI 1	235,77	5.894,25	RA
1.8.3.3.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	37,65	BDI 1	48,00	1.200,00	RA
1.8.3.3.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	168,75	12,97	BDI 1	16,54	2.791,15	RA
1.8.3.3.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75,00	6,00	BDI 1	7,65	573,75	RA
1.8.3.3.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	8,64	BDI 1	11,02	551,00	RA
1.8.3.3.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	11,96	BDI 1	15,25	381,25	RA
1.8.3.4.			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					-	28.300,05	
1.8.3.4.1.	SINAPI	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25,00	256,26	BDI 1	326,73	8.168,25	RA
1.8.3.4.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	25,00	4,24	BDI 1	5,41	135,25	RA
1.8.3.4.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	50,00	4,79	BDI 1	6,11	305,50	RA
1.8.3.4.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	25,00	21,39	BDI 1	27,27	681,75	RA
1.8.3.4.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	50,00	28,96	BDI 1	36,92	1.846,00	RA
1.8.3.4.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	48,71	BDI 1	62,11	1.552,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.8.3.4.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	8,64	BDI 1	11,02	2.204,00	RA
1.8.3.4.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	12,28	BDI 1	15,66	1.566,00	RA
1.8.3.4.9.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	14,27	BDI 1	18,19	454,75	RA
1.8.3.4.10.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	7,25	BDI 1	9,24	462,00	RA
1.8.3.4.11.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	17,22	BDI 1	21,96	1.647,00	RA
1.8.3.4.12.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	19,48	BDI 1	24,84	621,00	RA
1.8.3.4.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	12,97	BDI 1	16,54	1.819,40	RA
1.8.3.4.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	263,75	20,33	BDI 1	25,92	6.836,40	RA
1.8.4.			SANITÁRIAS / PLUVIAL					-	397.507,91	
1.8.4.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - SANITÁRIAS					-	66.600,85	
1.8.4.1.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	75,00	10,57	BDI 1	13,48	1.011,00	RA
1.8.4.1.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	16,16	BDI 1	20,60	1.030,00	RA
1.8.4.1.3.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	10,32	BDI 1	13,16	658,00	RA
1.8.4.1.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	225,00	15,36	BDI 1	19,58	4.405,50	RA
1.8.4.1.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	28,53	BDI 1	36,38	909,50	RA
1.8.4.1.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	25,14	BDI 1	32,05	801,25	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.8.4.1.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	45,00	BDI 1	57,38	1.434,50	RA
1.8.4.1.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	25,00	11,91	BDI 1	15,19	379,75	RA
1.8.4.1.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	83,75	22,15	BDI 1	28,24	2.365,10	RA
1.8.4.1.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	255,25	28,35	BDI 1	36,15	9.227,30	RA
1.8.4.1.11.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	100,00	14,64	BDI 1	18,67	1.867,00	RA
1.8.4.1.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	845,00	39,46	BDI 1	50,31	42.511,95	RA
1.8.4.2.			ACESSÓRIOS / CAIXAS					-	265.244,50	
1.8.4.2.1.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	125,00	310,11	BDI 1	395,39	49.423,75	RA
1.8.4.2.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	50,25	BDI 1	64,07	1.601,75	RA
1.8.4.2.3.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	19,81	BDI 1	25,26	631,50	RA
1.8.4.2.4.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	20,81	BDI 1	26,53	663,25	RA
1.8.4.2.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	25,00	279,42	BDI 1	356,26	8.906,50	RA
1.8.4.2.6.	Composição	12551_ADP-01	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTE).	UN	25,00	2.545,76	BDI 1	3.245,84	81.146,00	RA
1.8.4.2.7.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF 12/2020	UN	25,00	3.757,60	BDI 1	4.790,94	119.773,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.8.4.2.8.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	75,00	32,40	BDI 1	41,31	3.098,25	RA
1.8.4.3.			APARELHOS, METAIS E BANCADAS					-	65.662,56	
1.8.4.3.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	522,46	BDI 1	666,14	16.653,50	RA
1.8.4.3.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	260,89	BDI 1	332,63	8.315,75	RA
1.8.4.3.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	446,32	BDI 1	569,06	10.243,10	RA
1.8.4.3.4.	SINAPI	86924	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	573,69	BDI 1	731,45	18.286,25	RA
1.8.4.3.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	100,83	BDI 1	128,56	3.214,00	RA
1.8.4.3.6.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	637,02	BDI 1	812,20	1.624,40	RA
1.8.4.3.7.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.049,18	BDI 1	1.337,70	2.675,40	RA
1.8.4.3.8.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	568,63	BDI 1	725,00	1.450,00	RA
1.8.4.3.9.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	329,56	BDI 1	420,19	1.680,76	RA
1.8.4.3.10.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	297,92	BDI 1	379,85	1.519,40	RA
1.9.			COMPLEMENTAÇÕES					-	15.056,55	
1.9.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	660,20	
1.9.1.0.1.	Composição	ADM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	517,82	BDI 1	660,22	660,20	RA
1.9.2.			CALAFETE / LIMPEZA					-	14.396,35	
1.9.2.0.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	25,00	5,75	BDI 1	7,33	183,25	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	18,00	16,46	BDI 1	20,99	377,80	RA
1.9.2.0.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	366,25	3,45	BDI 1	4,40	1.611,50	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099186-72	Nº TransfereGOV 970753/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS SUB50 -			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL -	MUNICÍPIO / UF ESTRELA DO NORTE - GO	BDI 1 27,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO 25 UNIDADE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PADRÃO POPULAR									3.620.364,20	
1.9.2.0.4.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	897,50	1,50	BDI 1	1,91	1.714,25	RA
1.9.2.0.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	100,00	3,12	BDI 1	3,98	398,00	RA
1.9.2.0.6.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	1.218,50	5,26	BDI 1	6,71	8.176,15	RA
1.9.2.0.7.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	420,00	0,98	BDI 1	1,25	525,00	RA
1.9.2.0.8.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	398,00	1,60	BDI 1	2,04	811,90	RA
1.9.2.0.9.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	50,00	9,39	BDI 1	11,97	598,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Tabela SINAPI é do Estado de Goiás (SETEMBRO/2025) - COM DESONERAÇÃO.
Tabela GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T315 - AGOSTO/2025 - COM DESONERAÇÃO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESTRELA DO NORTE - GO
Local

sexta-feira, 21 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANTELINO FRANCISCO ROCHA JÚNIOR
CREA/CAU: 15673/D-GO
ART/RRT: 1020250246622

RECURSO

↓