

Obra				Bancos	B.D.I.	Encargos		
REFORMA - FEIRA COBERTA				SINAPI -	25,0%	Desonerado : embutido nos preços unitário dos insumos de mão de		
				08/2025 - Goiás SBC - 10/2025 - Goiás SICRO3 -				
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO		1		21.529,44	21.529,44
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85	114,06	142,57	12.118,45
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	45,72	57,15	6.858,00
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,8	462,67	578,33	1.040,99
1.4	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m³	180	6,72	8,40	1.512,00
2			PINTURA		1		123.609,87	123.609,87
2.1			PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA		1		36.854,68	36.854,68
2.1.1	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	429,48	53,03	66,28	28.465,93
2.1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	125	53,69	67,11	8.388,75
2.2			PINTURA - PAREDES E PILARES		1		25.068,00	25.068,00
2.2.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1200	13,58	16,97	20.364,00
2.2.2	C20002	Próprio	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA.	m²	1200	3,14	3,92	4.704,00
2.3			PINTURA DE PISO - INTERNO FEIRA		1		61.687,19	61.687,19
2.3.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1993	1,93	2,41	4.803,13
2.3.2	84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	70	35,52	44,40	3.108,00
2.3.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1933	22,26	27,82	53.776,06
3			CALÇAMENTO - GERAL NO ENTORNO		1		163.957,00	163.957,00
3.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	160	103,16	128,95	20.632,00
3.2	95006	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	1500	76,44	95,55	143.325,00
4			RAMPA DE ACESSO - PORTÕES PRINCIPAIS		1		23.850,78	23.850,78
4.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	40	103,16	128,95	5.158,00
4.2	261704	AGETO P CIVIL	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	un	6	48,47	60,58	363,48
4.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	120	78,37	97,96	11.755,20
4.4	101095	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS). AF_05/2020	M	130	40,46	50,57	6.574,10
5			TUBULAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS		1		10.541,05	10.541,05
5.1	99258	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7	239,66	299,57	2.096,99
5.2	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	10	242,73	303,41	3.034,10

MUNICIPIO DE PORANGATU
CNPJ: 01.801.612/0001-46

5.3	102264	SINAPI	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100	20,81	26,01	2.601,00
5.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	12	82,75	103,43	1.241,16
5.5	210116	SBC	LIMPEZA MANUAL DE CAIXAS DE GORDURA RESIDENCIAIS	m³	30	41,81	52,26	1.567,80
6			ELETRICA		1		5.702,00	5.702,00
6.1	92012	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	75,91	94,88	948,80
6.2	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	59,50	74,37	743,70
6.3	73860/00	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450	7,13	8,91	4.009,50
7			ESTACIONAMENTO - PINTURA DE DEMARCAÇÃO		1		5.605,30	5.605,30
7.1	180050	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO	m²	150	26,67	33,33	4.999,50
7.2	261704	AGETO P CIVIL	PINTURA DE SÍMBOLO (PCD. GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)	un	10	48,47	60,58	605,80
8			TELHADO -		1		3.290,00	3.290,00
8.1	4915711	SICRO 3	Limpeza de descida d'água	m	500	1,42	1,77	885,00
8.2	COMP 02- CRE PGTU	Próprio	REVISÃO GERAL DO TELHADO C/ LIMPEZA, ACERTO E VEDAÇÃO DE RUFOS, ALINHAMENTO DE TELHAS, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS, LIMPEZA DE TUBULAÇÕES. CRIAR MAIS 2 SAÍDAS HORIZONTAIS NAS CALHAS (EXTRAVASOR) C/TUBOS PVC SOLD. DE 85MM	m²	500	3,85	4,81	2.405,00

Total sem BDI	286.498,98
Total do BDI	71.586,46
Total Geral	358.085,44

Victor Hugo Parreira
CREA-GO: 1018724745D