MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAJU

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de revitalização da Praça do Caju.

VALOR ESTIMADO: R$ 20.075,28.

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI – Goiás, agosto de 2026.

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para execução dos serviços de revitalização da Praça do Caju, visando à melhoria das condições de infraestrutura, acessibilidade, segurança e conforto dos usuários. A intervenção contempla serviços de demolição, execução de novos calçamentos, pintura de meio-fio e melhorias no sistema de iluminação, proporcionando a requalificação do espaço público e condições adequadas para circulação e convivência da população.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados de acordo com a planilha orçamentária e as orientações da fiscalização, compreendendo as etapas descritas a seguir.

2.1. Serviços preliminares e administração

Compreendem a instalação de placa de identificação da obra, com área de 1,60 m², e o acompanhamento dos serviços por mestre de obras, garantindo a organização, orientação e fiscalização das atividades executivas.

2.2. Demolição de pavimento existente

Será realizada a demolição manual de 5,00 m³ de piso de concreto simples, sem reaproveitamento, nas áreas destinadas à readequação do calçamento. Os resíduos provenientes da demolição deverão ser removidos e destinados adequadamente.

2.3. Execução de calçamento

Será executada uma área de 105,00 m² de passeio em concreto moldado in loco, com acabamento estampado, espessura de 6 cm e armadura, conforme especificações da composição SINAPI 95001. A superfície deverá apresentar acabamento uniforme, resistência e condições adequadas de circulação, respeitando os alinhamentos, caimentos e requisitos de acessibilidade aplicáveis.

2.4. Pintura de meio-fio

Será executada a pintura de 90,00 metros lineares de meio-fio, utilizando tinta branca à base de cal (caiação), mediante limpeza e preparação prévia das superfícies, proporcionando melhoria estética e padronização dos elementos existentes.

2.5. Iluminação pública

Os serviços compreendem o fornecimento e a instalação de 4 unidades de luminárias tipo refletor LED para iluminação pública, com potência especificada de 1.000 W, além de 15,00 metros de cabo multipolar de cobre, seção de 10 mm², com três condutores e isolamento 0,6/1 kV. A instalação deverá observar as condições técnicas de segurança, os dispositivos de proteção e as normas aplicáveis, garantindo o funcionamento adequado do sistema.

3. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, utilizando materiais de qualidade e em conformidade com as especificações da planilha orçamentária, normas técnicas da ABNT e orientações da fiscalização municipal. A contratada deverá manter as áreas de trabalho devidamente sinalizadas, garantindo a segurança dos trabalhadores e dos usuários do espaço público. Ao término das atividades, deverá ser realizada a limpeza geral da área, com retirada dos materiais excedentes e resíduos da construção civil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revitalização da Praça do Caju tem como finalidade recuperar e melhorar a infraestrutura existente, proporcionando maior segurança, conforto e qualidade na utilização do espaço público. As intervenções previstas contribuirão para a valorização urbanística do local, melhoria das condições de circulação e iluminação, promovendo um ambiente mais adequado ao uso coletivo. A execução deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas, os quantitativos contratados e as determinações da fiscalização municipal.

Porangatu – GO,15 outubro de 2026.

VICTOR HUGO PARREIRA COSTA:04912510173

Assinado de forma digital por VICTOR HUGO PARREIRA COSTA:04912510173
Dados: 2026.10.15 18:24:17 -03'00'

Victor Hugo Parreira
Engenheiro Civil – CREA-GO: 1018724745-D