

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAC (SAC - SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO) **BASE:** SINAPI - 05/2026 – BAHIA - ORSE - 03/2026 – SERGIPE - SETOP 01/2026 - MINAS - SIURB - 01/2026 - SÃO PAULO

PROP.: CÂMARA MUNICIPAL DE MALHADA - BAHIA **CNPJ:** 01.824.148/0001-03 **BDI:** 22,88% **CUSTO:** R\$ 217.884,64

END.: AV. GOVERNADOR NILO COELHO, CENTRO, MALHADA -BA

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	PREÇO NA BASE	DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO PREÇO BASE
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	2,0	13.533,79	27.067,58	12,42	12,42	11.013,83	0,00%
14097	ORSE	Fornecimento e instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 30000 btu/h	Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado	un	2,0	9.415,96	18.831,92	8,64	21,07	7.626,68	0,47%
99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	m²	21,36	805,01	17.195,01	7,89	28,96	655,12	0,00%
87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS EM PORCELANATO PORCELANATO, ELIANE, MUNARI BRANCO, 60x60 CM, ACETINADO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	99,21	133,90	13.284,21	6,10	35,05	108,97	0,00%
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	71,379	119,40	8.522,65	3,91	38,97	97,17	0,00%
87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	99,21	83,54	8.288,00	3,80	42,77	67,99	0,00%
11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	Azulejos e Cerâmicas	m²	78,467	103,67	8.134,67	3,73	46,50	84,43	-0,07%
12026	ORSE	Forno de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado	Forros	m²	99,21	77,41	7.679,84	3,52	50,03	63,00	0,00%
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	99,21	59,03	5.856,36	2,69	52,72	48,04	0,00%
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	12,0	477,64	5.731,68	2,63	55,35	388,83	-0,03%
15080005	SIURB	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	Edificação	m²	183,395	31,10	5.703,58	2,62	57,96	25,33	-0,08%
103347	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	36,273	136,59	4.954,52	2,27	60,24	111,16	0,00%
10410	ORSE	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	Divisórias	m²	37,26	128,11	4.773,37	2,19	62,43	104,26	0,00%
1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	Esquadrias de Ferro	m²	27,137	168,81	4.580,99	2,10	64,53	137,50	-0,09%

103251	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Instalações de ar condicionado	UN	1,0	3.780,64	3.780,64	1,74	66,27	3.076,70	0,00%
87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	77,8643	48,15	3.749,16	1,72	67,99	39,19	0,00%
3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	Conversão InfoWORca	m²	69,541	46,76	3.251,73	1,49	69,48	38,14	-0,21%
101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA ANGELIM, ACABAMENTO ENCERADO, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026	Pisos	M	53,25	53,78	2.863,78	1,31	70,79	43,77	0,00%
10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	Armaduras Convencionais	m²	99,21	28,45	2.822,52	1,30	72,09	23,21	-0,22%
102240	SINAPI	DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL MDF/VIDRO 6 MM, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO. AF_10/2025	Instalações de Divisórias Diversas	m²	11,76	227,69	2.677,63	1,23	73,32	185,30	0,00%
3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	Conversão InfoWORca	un	1,0	2.525,36	2.525,36	1,16	74,48	2.055,27	-0,01%
104645	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	99,21	24,83	2.463,38	1,13	75,61	20,21	0,00%
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	89,67	25,70	2.304,51	1,06	76,67	20,92	0,00%
101739	SINAPI	RODAMEIO EM MADEIRA ANGELIM, ACABAMENTO ENCERADO, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA PVA E PREGOS. AF_02/2026	Pisos	M	42,54	53,78	2.287,80	1,05	77,72	43,77	0,00%
9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	2.229,96	2.229,96	1,02	78,74	1.814,98	-0,01%
4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	Latex PVA	m²	91,993	23,64	2.174,71	1,00	79,74	19,33	-0,47%
18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	m²	114,07	18,78	2.142,23	0,98	80,72	15,36	-0,46%
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	143,18	13,78	1.973,02	0,91	81,63	11,22	0,00%
769	ORSE	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória	Pontos de Suprimento de Lógica	m	26,0	74,18	1.928,68	0,89	82,51	60,48	-0,18%
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	99,21	19,15	1.899,87	0,87	83,38	15,59	0,00%
10615	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 32,5x59 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	23,882	76,39	1.824,34	0,84	84,22	62,28	-0,18%
3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	Conversão InfoWORca	m²	21,36	80,10	1.710,93	0,79	85,01	65,19	0,00%
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	160,53	10,16	1.630,98	0,75	85,75	8,27	0,00%
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	1.526,32	1.526,32	0,70	86,45	1.242,13	0,00%
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	410,25	3,67	1.505,61	0,69	87,15	2,99	0,00%

91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	105,36	14,19	1.495,05	0,69	87,83	11,55	0,00%
13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	Esquadrias de Alumínio	m²	1,98	738,53	1.462,28	0,67	88,50	601,19	-0,03%
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	89,67	15,56	1.395,26	0,64	89,14	12,67	0,00%
102148	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2.. AF_11/2025	Vidros e Espelhos	m²	1,8	717,70	1.291,86	0,59	89,74	584,07	0,00%
12	ORSE	Demolição de forros	Demolições / Remoções	m²	101,85	10,69	1.088,77	0,50	90,24	8,77	-0,80%
ED-50584	SETOP	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO CONFORME MODELO JÁ EXISTENTE , ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	ED-	m²	8,3475	129,88	1.084,17	0,50	90,73	105,70	0,00%
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0	44,60	1.070,40	0,49	91,23	36,30	0,00%
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,0	46,54	930,80	0,43	91,65	37,88	0,00%
794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	Tomadas para Lógica	un	11,0	74,52	819,72	0,38	92,03	60,78	-0,21%
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0	33,75	810,00	0,37	92,40	27,47	0,00%
ED-9194	SETOP	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	ED-	m	100,0	7,96	796,00	0,37	92,77	6,48	0,00%
6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	Conversão InfoWORca	UN	1,0	746,68	746,68	0,34	93,11	607,88	-0,04%
7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,81	834,18	675,68	0,31	93,42	678,87	-0,00%
77	ORSE	Aterro de caixão de edificação, com forneç. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	2,9763	219,38	652,94	0,30	93,72	178,64	-0,06%
12631	ORSE	Retirada de divisória	343	m²	18,05	35,78	645,82	0,30	94,01	29,24	-0,41%
4765	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	629,45	629,45	0,29	94,30	512,39	-0,03%
3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWORca	m²	69,541	8,94	621,69	0,29	94,59	7,32	-0,55%
2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	22,625	26,99	610,64	0,28	94,87	22,06	-0,41%
ED-49702	SETOP	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	ED-	un	2,0	299,59	599,18	0,27	95,14	243,81	0,00%
2620	ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	Meios-Fios e Guias	m	10,63	55,43	589,22	0,27	95,41	45,22	-0,24%
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	48,9426	11,91	582,90	0,27	95,68	9,75	-0,51%

91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	128,06	4,53	580,11	0,27	95,95	3,69	0,00%
1708	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros)	Fossas Sépticas	un	1,0	545,90	545,90	0,25	96,20	444,34	-0,02%
103788	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	15,0	35,52	532,80	0,24	96,44	28,91	0,00%
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	23,0	22,17	509,91	0,23	96,68	18,05	0,00%
ED-48372	SETOP	PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA TIPO 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO TRÊS (3) METROS	ED-	un	11,0	44,83	493,13	0,23	96,90	36,49	0,00%
13383	ORSE	Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação	Louças e Metais Sanitários	un	1,0	466,47	466,47	0,21	97,12	379,76	-0,04%
2271	ORSE	Soleira em mármore branco, l = 18 cm, e = 2 cm	Soleiras e Rodapés	m	3,08	136,93	421,74	0,19	97,31	111,58	-0,13%
101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	360,94	360,94	0,17	97,48	293,74	0,00%
100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	354,55	354,55	0,16	97,64	288,54	0,00%
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	13,0	26,44	343,72	0,16	97,80	21,52	0,00%
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	71,37	4,62	329,72	0,15	97,95	3,76	0,00%
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	99,21	3,30	327,39	0,15	98,10	2,73	-1,47%
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,8	36,67	322,69	0,15	98,25	29,85	0,00%
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	99,21	3,25	322,43	0,15	98,39	2,65	0,00%
7866	ORSE	Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento	Quadros de Distribuição de Telefone	un	1,0	282,62	282,62	0,13	98,52	230,00	0,00%
4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	9,777	26,77	261,73	0,12	98,64	21,91	-0,55%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	36,16	6,57	237,57	0,11	98,75	5,35	0,00%
10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	4,37	44,37	193,89	0,09	98,84	36,24	-0,36%
2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	0,6555	282,30	185,04	0,08	98,93	229,81	-0,03%
ED-50508	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	ED-	m²	22,625	7,60	171,95	0,08	99,01	6,19	0,00%
1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	2,0	74,09	148,18	0,07	99,07	60,36	-0,10%
97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	M	36,65	4,00	146,60	0,07	99,14	3,26	0,00%
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0	135,24	135,24	0,06	99,20	110,20	-0,13%

ED-48375	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	ED-	un	1,0	131,32	131,32	0,06	99,26	106,87	0,00%
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	7,0	17,28	120,96	0,06	99,32	14,07	0,00%
ED-48377	SETOP	ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE	ED-	un	1,0	112,87	112,87	0,05	99,37	91,86	0,00%
2507	ORSE	Carga mecânica de material de 2ª categoria	Carga de Material	m³	27,35914	3,98	108,88	0,05	99,42	3,29	-1,52%
106765	SINAPI	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	100,54	100,54	0,05	99,47	81,82	0,00%
106766	SINAPI	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	100,54	100,54	0,05	99,51	81,82	0,00%
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	96,79	96,79	0,04	99,56	78,88	-0,14%
653	ORSE	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	4,0	24,08	96,32	0,04	99,60	19,71	-0,56%
106084	SINAPI	RACK DE PAREDE FECHADO DE 12 U EM CHAPA DE AÇO, 19", *570*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0	90,20	90,20	0,04	99,64	73,41	0,00%
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0	87,33	87,33	0,04	99,68	71,07	0,00%
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	6,0	14,25	85,50	0,04	99,72	11,60	0,00%
97596	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0	80,33	80,33	0,04	99,76	65,38	0,00%
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2,0	38,98	77,96	0,04	99,80	31,73	0,00%
11448	ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	2,9763	25,52	75,95	0,03	99,83	20,87	-0,48%
6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=14 cm - revestida	Demolições / Remoções	m³	1,7235	40,35	69,54	0,03	99,86	32,95	-0,33%
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	4,0	15,51	62,04	0,03	99,89	12,63	0,00%
103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	2,0	29,27	58,54	0,03	99,92	23,82	0,00%
11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	Diversos	un	32,0	1,48	47,36	0,02	99,94	1,23	-1,63%
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,239175	127,05	30,38	0,01	99,95	103,40	0,00%
1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0	28,96	28,96	0,01	99,97	23,69	-0,51%
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,76	14,63	25,74	0,01	99,98	11,91	0,00%
21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	Demolições / Remoções	m	1,89	13,38	25,28	0,01	99,99	10,97	-0,73%

93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	19,02	19,02	0,01	100,00	15,48	0,00%
10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	un	32,0	0,06	1,92	0,00	100,00	0,05	0,00%

MALHADA - BA, 26 DE JUNHO D 2026

MICHEL FERNANDES MACÊDO SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-BA: A48114.9