Data de referência		Encargos sociais desonerados	98.38 % (HORA) - 58.22 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**33 - Reforma e ampliação Instituição de Acolhimento**

Composição do Serviço

C.P. 1282407170747 - 07/2024	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12 MM, 2 UTILIZAÇÕES.**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
2692 - SINAPI/SC 06/2024	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	L	INSUMO	0,00955000	7,70	0,07
4491 - SINAPI/SC 06/2024	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	2,29400000	8,90	20,42
4517 - SINAPI/SC 06/2024	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	1,35900000	3,11	4,23
5073 - SINAPI/SC 06/2024	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	KG	INSUMO	0,01500000	17,52	0,26
20247 - SINAPI/SC 06/2024	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	KG	INSUMO	0,01700000	19,03	0,32
40304 - SINAPI/SC 06/2024	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,01500000	21,22	0,32
88239 - SINAPI/SC 06/2024	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,77300000	21,80	16,85
88262 - SINAPI/SC 06/2024	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,90900000	27,66	52,80
91692 - SINAPI/SC 06/2024	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,02600000	28,80	0,75
91693 - SINAPI/SC 06/2024	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,10600000	27,76	2,94
1347 - SINAPI/SC 06/2024	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, E = 12 mm	M2	INSUMO	0,59000000	61,99	36,57
					TOTAL (R$)	**135,53**

C.P. 1282601240203 - 07/2026	**ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
442 - SINAPI/SC 06/2026	Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada	UN	INSUMO	4,00000000	6,78	27,12
11186 - SINAPI/SC 06/2026	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	329,66	329,66
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	26,31	10,52
88325 - SINAPI/SC 06/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	28,06	56,12
					TOTAL (R$)	**423,42**

C.P. 1312203132203 - 08/2026	**Placa de obra**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88262 - SINAPI/SC 07/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,00000000	38,21	38,21
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	26,31	52,62
94962 - SINAPI/SC 07/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,01000000	504,50	5,05
4417 - SINAPI/SC 07/2026	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	14,83	14,83
4491 - SINAPI/SC 07/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	4,00000000	7,04	28,16
4813 - SINAPI/SC 07/2026	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	M2	INSUMO	1,00000000	432,00	432,00
5075 - SINAPI/SC 07/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	KG	INSUMO	0,11000000	15,13	1,66
					TOTAL (R$)	**572,53**

C.P. 1312510231548 - 06/2026	**PANTOGRAFICA DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14100000	25,09	3,54

Data de referência		Encargos sociais desonerados	98.38 % (HORA) - 58.22 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**33 - Reforma e ampliação Instituição de Acolhimento**

Composição do Serviço

88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,28200000	33,87	9,55
36888 - SINAPI/SC 05/2026	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	2,20200000	42,61	93,83
7568 - SINAPI/SC 05/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	4,72000000	0,61	2,88
142 - SINAPI/SC 05/2026	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	0,06370000	26,81	1,71
4930 - SINAPI/SC 05/2026	Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural	M2	INSUMO	1,00000000	631,90	631,90
11456 - SINAPI/SC 05/2026	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	1,00000000	24,13	24,13
100739 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,19	12,19
100719 - SINAPI/SC 05/2026	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	12,37	12,37
					TOTAL (R$)	**792,10**

C.P. 2922306149019 - 03/2026	**BANCADA DE GRANITO Branco Siena POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
4823 - SINAPI/PR 02/2026	Massa plastica para marmore/granito	KG	INSUMO	0,52280000	27,97	14,62
7568 - SINAPI/PR 02/2026	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,00000000	0,67	4,02
11795 - SINAPI/PR 02/2026	Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E = *2,5* cm	M2	INSUMO	1,00500000	709,43	712,98
37329 - SINAPI/PR 02/2026	Rejunte epoxi, qualquer cor	KG	INSUMO	0,02110000	92,75	1,96
37591 - SINAPI/PR 02/2026	Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,00000000	20,27	40,54
88274 - SINAPI/PR 02/2026	Marmorista/graniteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,49440000	41,52	62,05
88316 - SINAPI/PR 02/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,98340000	29,86	29,36
					TOTAL (R$)	**865,53**

C.P. 3062609258466 - 07/2026	**INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88325 - SINAPI/SC 07/2026	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,27209850	28,06	7,64
88316 - SINAPI/SC 07/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,23475160	26,31	6,18
39432 - SINAPI/SC 07/2026	Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall	M	INSUMO	2,60500000	3,34	8,70
20259 - SINAPI/SC 07/2026	Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias	M	INSUMO	2,97500000	14,00	41,65
					TOTAL (R$)	**64,17**

C.P. 3062610261273 - 10/2026	**Administração Local - Reforma**					**mês**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
90777 - SINAPI/SC 09/2026	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	128,82	1.030,56
90776 - SINAPI/SC 09/2026	Encarregado geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	150,00000000	38,65	5.797,50
					TOTAL (R$)	**6828,06**

Data de referência		Encargos sociais desonerados	98.38 % (HORA) - 58.22 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**33 - Reforma e ampliação Instituição de Acolhimento**

Composição do Serviço

C.P. 3062610261785 - 10/2026	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
103674 - SINAPI/SC 09/2026	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M3	COMPOSIÇÃO	0,05400000	835,44	45,11
92767 - SINAPI/SC 09/2026	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,99100000	16,59	16,44
92273 - SINAPI/SC 09/2026	Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020	M	COMPOSIÇÃO	1,16000000	14,95	17,34
88316 - SINAPI/SC 09/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,37300000	26,43	9,86
88262 - SINAPI/SC 09/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,49800000	38,21	19,03
40304 - SINAPI/SC 09/2026	Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	KG	INSUMO	0,04000000	19,07	0,76
6193 - SINAPI/SC 09/2026	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	1,87000000	38,51	72,01
43349 - SINAPI/SC 09/2026	Laje pre-moldada com vigota protendida (lajotas + vigotas) com lajota em poliestireno expandido (eps), h8, *33* x 100 x 8 cm (l x C x a) e vigota vpt 10 x 9 cm (l x a), para piso, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m2, vao ate 4,5 m (sem colocacao)	M2	INSUMO	1,00000000	67,23	67,23
					TOTAL (R$)	**247,78**

C.P. 3062611261949 - 10/2026	**Aplicação de massa corrida em paredes internas - 02 demãos**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
43626 - SINAPI/SC 09/2026	Massa corrida para superficies de ambientes internos	KG	INSUMO	1,55184000	4,28	6,64
88310 - SINAPI/SC 09/2026	Pintor com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,99400000	36,27	36,05
88316 - SINAPI/SC 09/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,24800000	26,43	6,55
3767 - SINAPI/SC 09/2026	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	UN	INSUMO	0,10000000	1,44	0,14
					TOTAL (R$)	**49,38**

EDMILSON JOSE RODRIGUES

Assinado de forma digital por EDMILSON JOSE RODRIGUES
Dados: 2026.11.12 17:44:43 -03'00'

Responsável técnico pelos ítens:

Edmilson José Rodrigues - CREA 163.312-1

ART: 10708653-0