PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA TERRAPLENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS		Rua Atayde Cabral	Rua Aurora Brum do Nascimento	Rua Ramão Ribeiro	TOTAL
EXTENSÃO (m)		121,440	216,980	241,800	**580,22**
LARGURA (m)	PISTA + ESTACIONAMENTO	7,000	7,000	7,000	
DEMOLIÇÃO (m)	PAVIMENTO (m²) (h≤10cm)			126,760	**126,76**
	MEIO FIO SIMPLES (GUIA) (m)	14,970	13,200	26,000	54,17
	SARJETA (m)	14,970	13,200	26,000	54,17
	VOLUME DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (m³)	0,921	0,812	1,599	**3,33**
SOLO INSERVÍVEL	EXTENSÃO (m)	121,44	216,98	241,80	580,22
	ESPESSURA ESTIMADA (m)	0,450	0,450	0,450	
	LARGURA MÉDIA(m)	8,04	8,04	8,04	
	ÁREA (m²)	976,378	1.744,519	1.944,072	4.664,96
	VOLUME EXECUÇÃO (m³)	439,370	785,034	874,832	**2.099,23**
SUBSTITUIÇÃO DE SOLO POR MATERIAL DE ATERRO	EXTENSÃO (m)	121,440	216,980	241,800	580,22
	ESPESSURA ESTIMADA (m)	0,450	0,450	0,450	
	LARGURA (m)	8,040	8,040	8,040	
	VOLUME (m³)	439,370	785,034	874,832	**2.099,23**
TRONCO	CORTE VOLUME (m³)	240,448	417,122	478,888	1.136,45
	VOLUME BOTA-FORA (m³)	240,448	417,122	478,888	1.136,45
	ATERRO VOLUME (m³)		0,540		0,54
DISTRUIÇÃO DE MATERIAL	ATERRO - EXECUÇÃO (m³)	439,370	785,574	874,832	2.099,78
	ATERRO VOLUME EMPOLADO (25%) (m³)	549,212	981,967	1.093,541	2.624,72
RESUMO	CORTE SOLO: INSERVÍVEL + PASSEIO + CANTEIRO (m³)	439,370	785,034	874,832	**2.099,23**
	CORTE SOLO: SUBSTITUIÇÃO (m³)	439,370	785,034	874,832	**2.099,23**
	CORTE - PREPARO DO SUBLEITO (m³)	240,448	417,122	478,888	**1.136,45**
	ATERRO (GEOMÉTRICO) (m³)	439,370	785,574	874,832	**2.099,77**
	JAZIDA (EMPOLADO 25%) (m³)	549,212	981,967	1.093,541	**2.624,71**
CARGA	BOTA-FORA (m³)	549,212	981,292	1.093,541	**2.624,04**
	ENTULHO EMPOLADO (m³)	1,151	1,015	1,999	**4,16**
TRANSPORTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	ENTULHO EMPOLADO (m³)	1,151	1,015	1,999	**4,16**
	BOTA-FORA SOLO (m³)	849,772	1.502,695	1.692,151	**4.044,61**
	JAZIDA DE SOLO (m³)	549,212	981,967	1.093,541	**2.624,71**
OBSERVAÇÃO					

ITAMAR BILIBIO:39665046187

Assinado digitalmente por ITAMAR BILIBIO:39665046187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR BILIBIO:39665046187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.04 09:44:02-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720

Assinado de forma digital por RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Dados: 2026.09.03 16:09:02 -04'00'

Bairro_Nossa_Senhora_Aparecida_II_DB_05_26_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

APROVADO
Eng. Civil

Ricardo Schettini Figueiredo
Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D