PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PRELIMINARES DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA

TRECHOS		DRENAGEM EXISTENTE - RUA ATAYDE CABRAL	DRENAGEM EXISTENTE - RUA AURORA BRUM DO NASCIMENTO	RAMAL CONCRETO Ø 0,40 (m) SOLO alta inter.	TOTAL
EXTENSÃO (m)				53,000	**53,000**
GALERIA	Nº LINHAS			1	
	Ø (m)			0,40	
TELA TAPUME	AQUISIÇÃO (%)	50%	50%	50%	
	EXTENSÃO BIGODES (m)	10,000			
	EXTENSÃO TRONCO (m)			26,500	26,500
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO TUBO DE LIGAÇÃO Ø 0,40m	ESCAVAÇÃO (TOPO) (m)	0,800			
	FAIXA ADCIONAL (m)	0,600			
	LARGURA TOTAL (m)	1,400			
	ESPESSURA (cm)	5,000			
	EXTENSÃO (m)	10,000			**10,000**
	ÁREA (m²)	14,000			**14,000**
	VOLUME DE DEMOLIÇÃO (m³)	0,700			**0,700**
RECORTE MECÂNICO DO PAVIMENTO (m)		20,000			**20,000**
ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO (m²)		14,000			**14,000**
VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA BOTA-FORA (m³)		0,700			**0,700**
DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO (un)			1		**1,000**
DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA (un)		1			**1,000**
OBSERVAÇÃO					

ITAMAR BILIBIO:39665046187

Assinado digitalmente por ITAMAR BILIBIO:39665046187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR BILIBIO:39665046187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.04 09:39:58-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720

Assinado de forma digital por RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Dados: 2026.09.03 16:08:15 -04'00'

Ricardo Schettini Figueiredo
Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D

APROVADO
Eng. Civil