PLANILHA DE QUANTIDADES DE RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO - FECHAMENTO DE VALA DA DRENAGEM - PROJETO DE ENGENHARIA

TRECHOS		DRENAGEM EXISTENTE - RUA ATAYDE CABRAL	TOTAL
RECAPEAMENTO - TUBO DE LIGAÇÃO Ø0,40m	LARGURA TOTAL (m)	1,400	
	EXTENSÃO (m)	10,000	10,000
	ÁREA (m²)	14,000	**14,000**
ESCAVAÇÃO DO TOPO DO REATERRO	ESPESSURA (cm)	18,0	
	VOLUME ESCAVAÇÃO (m³)	2,520	**2,520**
BASE	ESPESSURA (cm)	15,0	
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	2,100	**2,100**
	BASE PRODUTO DE BRITAGEM (m³)	2,100	**2,100**
	BASE BICA CORRIDA (%)	100%	
	BICA CORRIDA (EMPOLADA 37,5%) (m³)	2,888	**2,890**
IMPRIMAÇÃO	ÁREA (m²)	14,000	**14,000**
	ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T) (0,0012T/m²)	0,017	**0,020**
REVESTIMENTO - CBUQ	ESPESSURA (cm)	3,0	
	CBUQ (T) (2,5548 T/m3)	1,073	1,070
	APLICAÇÃO MANUAL (m³) (L ≤ 2,50m)	0,420	**0,420**
	CAP 50/70 OU 30/45 (T) (6% MISTURA)	0,064	**0,060**
	AREIA (m³) (0,161m³/T)	0,173	**0,170**
	BRITA (m³) (0,447m³/T)	0,480	**0,480**
TRANSPORTE PARA DRENAGEM	BOTA-FORA (m³)	3,150	**3,150**
	AREIA (CBUQ) (m³)	0,173	**0,170**
	BICA CORRIDA (m³)	2,888	**2,890**
	BRITA (CBUQ) (m³)	0,480	**0,480**
	CAP 50/70 OU 30/45 (T)	0,064	**0,060**
	ASFALTO IMPRIMAÇÃO (T)	0,017	**0,020**
	CBUQ (MISTURA) (T)	1,073	**1,070**
OBSERVAÇÃO			

ITAMAR BILIBIO:39665046187

Assinado digitalmente por ITAMAR BILIBIO:39665046187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR BILIBIO:39665046187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.04 09:39:18-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720

Assinado de forma digital por RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Dados: 2026.09.03 16:08:27 -04'00'

Bairro_Nossa_Senhora_Aparecida_II_DB_05_26_VER_001_REV_000_ALT_000.xlsx

APROVADO
Eng. Civil

Ricardo Schettini Figueiredo
Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D