PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PASSEIO, CALÇADA E ACESSIBILIDADE - PROJETO DE ENGENHARIA

VIAS			Rua Atayde Cabral	Rua Aurora Brum do Nascimento	Rua Ramão Ribeiro	TOTAL
PASSEIO - CALÇADA		ÁREA TOTAL PARCIAL (m²)	391,38	764,30	864,45	2.020,130
PISO TÁTIL AVULSO (m)	DIRECIONAL		8,16	8,16	6,12	22,440
	ALERTA		9,60	9,60	7,20	26,400
PISO TÁTIL (m) (PEÇA 40cm)	AVULSO	DIRECIONAL	8,160	8,160	6,120	22,440
		ALERTA	9,600	9,600	7,200	26,400
	CONTRAPISO DE CONCRETO MAGRO	EXTENSÃO (m)	17,760	17,760	13,320	48,840
		ESPESSURA (cm)	3,0	3,0	3,0	
		VOLUME (m³)	0,213	0,213	0,160	**0,580**
	RESUMO	DIRECIONAL	8,160	8,160	6,120	**22,440**
		ALERTA	9,600	9,600	7,200	**26,400**
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	CONCRETO SIMPLES	LINEAR E CANTEIRO (m²)	391,380	764,300	864,450	2.020,130
		ÁREA PISO TÁTIL (m²)	7,104	7,104	5,328	
		ÁREA TOTAL (m²)	384,276	757,196	859,122	2.000,590
		ESPESSURA (cm)	7,0	7,0	7,0	**21,000**
		VOLUME CONCRETO (m³)	26,899	53,004	60,139	**140,040**
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO (m²)			391,380	764,300	864,450	**2.020,130**
RECORTE PISO DE CONCRETO OU ASFÁLTICO (m)	AVULSOS		35,520	35,520	26,640	97,680
	TOTAL		35,520	35,520	26,640	**97,680**
TRANSPORTE PARA ACESSIBILIDADE / PASSEIO	PISO TÁTIL (T)		0,341	0,341	0,256	**0,930**
	CIMENTO (T)		11,150	21,377	24,019	**56,540**
	AREIA (m³)		26,014	49,946	56,149	**132,100**
	BRITA (m³)		19,153	37,740	42,821	**99,710**
	FÔRMA (T)		0,269	0,530	0,601	**1,400**
OBSERVAÇÃO						

APROVADO
Eng. Civil

ITAMAR BILIBIO:39665046187
Assinado digitalmente por ITAMAR BILIBIO:39665046187
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=22428026000178, OU=presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ITAMAR BILIBIO:39665046187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.04 09:41:10-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Assinado de forma digital por RICARDO SCHETTINI FIGUEIREDO:39936600720
Dados: 2026.09.03 16:09:13 -04'00'

Ricardo Schettini Figueiredo
Eng. Civil - CREA-RJ 52.656/D