PROPOSTA COMERCIAL

O **MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ/MS (CNPJ: 01.989.813/0001-19)**, Inscrição Estadual: ISENTA, com sede na Av. Erva Mate,650, Centro, está realizando pesquisa de preços conforme descrição dos itens em anexo, para atendimento de suas demandas

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Rolo Compactador Vibratório, novo, sem uso; Ano/modelo 2026/2026 ou superior; Motor a diesel, 06 (seis) cilindros em linha, refrigerado a água, com potência nominal mínima de 170hp; Peso operacional mínimo de 20.000 kg; Tanque de combustível com capacidade mínima de 300L (litros); Diâmetro do tambor de compactação mínimo de 1.530mm; Largura de compactação mínima de 2.130mm; Frequência de vibração mínima de 27Hz; Amplitude de vibração em alta mínima de 1,80mm; Amplitude de vibração em baixa mínima de 0,95mm; Força centrífuga em alta mínima de 335kN; Força centrífuga em baixa mínima de 150kN; Cabine fechada, equipada com sistema de ar condicionado de fábrica; Equipado com kit de patas (pé de carneiro), compatível com o equipamento; Todos os itens de série conforme catálogo comercial do produto; Garantia mínima de 12 (doze) meses para o equipamento ou 1.000 horas de operação, o que ocorrer primeiro; Todas as revisões periódicas previstas pelo fabricante durante o período de garantia, com o fornecimento de óleos, filtros e demais itens previstos nas revisões periódicas; Mão de obra necessária para realização das revisões com deslocamento de técnico/mecânico até o local de operação do equipamento para realização das revisões por conta do vendedor; manual de operação e manutenção e demais documentos necessários a operação e manutenção todos em língua portuguesa; ferramentas e acessórios de série previstos pelo fabricante; Assistência técnica autorizada pelo fabricante no estado de Mato Grosso do Sul.	UN	**1**	**HAMM 3520 P**	**910.000,00**	**R$ 910.000,00**
			TOTAL:	R$		910.000,00

OBJETO: Aquisição de 01 (um) rolo compactador vibratório, destinado à execução direta de serviços de compactação relacionados às atividades de infraestrutura urbana e rural do Município de Laguna Carapã/MS.

PRAZO E FORMA DE ENTREGA:

(X) Integral ( ) Parcelada

LOCAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO DE SERVIÇO:

•Secretaria Municipal de Infraestrutura: Avenida Brasil, nº 505 – Centro. Laguna Carapã/MS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS **(NÃO ALTERAR O PRAZO)**

DATA DA COTAÇÃO: 23 / Outubro / 2026
ENDEREÇO: AV GURY MARQUES, 2508 - JD MONUMENTO - CAMPO GRANDE / MS
EMAIL: pesocaminhoesimplementos@gmail.com
TELEFONE: (67) 3200-0299
NOME COMPLETO E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO : Rogério Pires Galvão
PRAZO PARA RESPOSTA: 3 DIAS ÚTEIS.

ROGERIO PIRES GALVAO:70902968149
Assinado de forma digital por ROGERIO PIRES GALVAO:70902968149
Dados: 2026.10.23 16:49:06 -03'00'

PESO CAMINHÕES E IMPLEMENTOS LTDA
CNPJ: 54.728.475/0006-32