



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
0

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITERIO			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	PLACA PARA OBRA 2X3
1.1.2.	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	Un	1,00	1 DEPOSITO
1.2.	MURO DE FECHAMENTO			
1.2.1.	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	99,00	BROCA CONFORME PROJETO A 2,5 METROS 66 ESTACAS DE 1,5 METROS
1.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	489,06	CONFORME PROJETO
1.2.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	251,52	CONFORME PROJETO
1.2.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	255,99	CONFORME PROJETO
1.2.5.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,47	BALDRAME E PILARES CONFORME PROJETO
1.2.6.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	11,47	BALDRAME E PILARES CONFORME PROJETO
1.2.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	m2	117,90	BALDRAME
1.2.8.	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	153,72	FORMA PILARES E BALDRAME
1.3.	ALVENARIA			
1.3.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	235,80	ALVENARIA 157,20X1,5
1.3.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	471,60	235,80X2
1.3.3.	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	471,60	235,80X2
1.4.	ADMINISTRAÇÃO			
1.4.1.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	22 DIAS 4HRS
1.4.2.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	15 DIAS X1 HR

Agrupador de Eventos	PRELIMINAR ES	ACABAMENT O
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	75.898,74	27.555,20
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
MURO DE FECHAMENTO	99,00	
MURO DE FECHAMENTO	489,06	
MURO DE FECHAMENTO	251,52	
MURO DE FECHAMENTO	255,99	
MURO DE FECHAMENTO	11,47	
MURO DE FECHAMENTO	11,47	
MURO DE FECHAMENTO	117,90	
MURO DE FECHAMENTO	153,72	
ALVENARIA	235,80	
ALVENARIA		471,60
ALVENARIA		471,60
ADMINISTRAÇÃO	44,00	44,00
ADMINISTRAÇÃO	7,50	7,50

Local

0

Responsável Técnico
Nome: VITOR HUGO CAETANO SILVA



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
0

FRENTES DE OBRA:

PRELIMINAR ES	ACABAMENT O
1	2

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
segunda-feira, 30 de março de 2026				
Data				

CREA/CAU: 1019976942D-GO
ART/RRT:

Agrupador de Eventos