

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS/GO
OBJETO: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PARQUE PRIMAVERA
MUNICÍPIO: QUIRINÓPOLIS - GO TABELA BASE: AGETOP -26 - SEM DESONERAÇÃO - T199
BDI: 23,50%

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES							
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	DT	QTDE	MEMÓRIA DE CÁLCULO
- ITEM 1-			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
1.1	AGETOP	42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND.		1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS
- ITEM 2-			MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO				
2.1	AGETOP	42300	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UNID.		1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.2	AGETOP	42200	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UNID.		1,00	CONFORME COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS
- ITEM 3-			SERVIÇOS DAS OBRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				
2.1	AGETOP	45410,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m³		597,00	CONFORME ANEXO
2.2	AGETOP	40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m3km		59,70	CONFORME ANEXO
2.1	AGETOP	45435,00	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³		59,70	CONFORME ANEXO
2.2	AGETOP	45605,00	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m³		59,70	CONFORME ANEXO
2.3	AGETOP	45455	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m		103,00	CONFORME ANEXO
2.4	AGETOP	45460	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	m		96,00	CONFORME ANEXO
- ITEM 4-			POÇOS DE VISITA E BOCA DE LOBO				
2.5	AGETOP	45500,00	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	unid		1,00	CONFORME ANEXO
2.7	AGETOP	45510,00	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	unid		2,00	CONFORME ANEXO
- ITEM 5-			DISSIPADOR				
5.1	AGETOP	061130	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA	m²		32,58	CONFORME ANEXO
5.2	AGETOP	200101	CHAPISCO COMUM	m²		65,16	CONFORME ANEXO
5.3	AGETOP	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³		9,60	CONFORME ANEXO
5.4	AGETOP	45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M²		8,00	CONFORME ANEXO
5.5	AGETOP	45410,00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m³		46,00	CONFORME ANEXO
5.6	AGETOP	45435,00	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³		18,00	CONFORME ANEXO
6.3			GRELHA COLETORA				
6.1	AGETOP	061130	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	m²		28,20	CONFORME ANEXO
6.2	AGETOP	200101	CHAPISCO COMUM	m²		56,40	CONFORME ANEXO
6.3	AGETOP	051036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m³		2,24	CONFORME ANEXO
6.4	AGETOP	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG		433,32	CONFORME ANEXO



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

DOCUMENTO CONFERE COM ORIGINAL

Assinado digitalmente por THAIS BORGES LACERDA RIOS, portador do CPF: 041.205.391-80, em 11/03/2026 08:39:22. Validar autenticidade em:
[http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7Lae\\$Z58teX](http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/7Lae$Z58teX) - utilizando o código: 7Lae\$Z58teX