

DADOS

SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_GO_202412_NaoDesonerado

Tabela de preços: 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E QUIOSQUE NO CMEI NOSSA SENHORA D' ABADIA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Quirinópolis (Fundo Municipal da Educação)

CNPJ: 28.720.549/0001-70

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MEMORIAL DE CÁLCULO
COBERTURAS				
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M²	1,50	1*1,5m
1.2	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1359,35	Conforme projeto estrutural
1.3	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DE MAOS	M²	105,55	Conforme projeto estrutural
1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA	M²	45,33	6,42x7,06
1.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	19,16	(4,6x4)+0,72
1.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL	M²	45,33	6,42x7,06
1.7	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	14,40	1,2X12
1.8	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	M²	35,18	6,26X5,62
1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)	M³	0,54	26,96X0,40X0,05
1.10	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	M²	39,86	4,4X9,06
1.11	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M	9,06	9,06
1.12	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO	M²	45,33	6,42x7,06
1.13	EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM	UND	2,00	2
1.14	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M²	85,19	(4,4X9,06)+(6,42X7,06)