DADOS	SINAPI Publicado em 09 de outubro de 2026 SEM DESONERAÇÃO			
	GOINFRA Publicado em 25 agosto 2026 SEM DESONERAÇÃO			
Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO DEPÓSITO				
Proprietário: Fundo Municipal de Trânsito e segurança FMTS				
CNPJ: 29.765.956/0001-66				
MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QDT	MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇO PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M²	1,00	1,00*1,00
2.0 COBERTURA				
2.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1145,66	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
2.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M²	138,45	13,00*10,65
2.3	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO (COM CONCRETO)	M	9,00	1,50*6,00

Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

DOCUMENTO CONFERE COM ORIGINAL
Assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE DE FREITAS, portador do CPF: 018.733.861-25, em 14/10/2026 16:38:28. Validar autenticidade em: http://quirinopolis.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/DUNr$Z58teX - utilizando o código: DUNr$Z58teX