RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mariana Bueno Ramos

Digitally signed by Mariana Bueno Ramos
Date: 2026.07.12 16:18:36 -03'00'

MARIANA BUENO RAMOS - CREA: 1016191120 D-GO

ESTADO DO GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS

INSTRUMENTO: PROPOSTA: 046217/2025

MUNICÍPIO: MAURILÂNDIA

ESTADO: GOIÁS

DATA: 10/07/2026

REFERÊNCIA: SICRO 04/2026 - SEM DES.

BDI: 23,38%

RELAÇÃO DE TRECHOS

TRECHO:	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (M²)	ESPESSURA DE CAMADA BASE (cm)	VOLUME (M3)	DMT (JAZIDA>TRECHO) (KM)	DMT (USINA DE CBUQ>TRECHO) (KM)	DMT (PEDREIRA) - KM	VOLUME ASFÁLTICO (M3)	ESPESSURA DE CAMADA ASFÁLTICA (cm)	GEORREFERENCIAMENTO			
											INICIAL		FINAL	
TRECHO 01	729,21	7,00	5.104,47	15,00	765,67	35,20	76,60	48,20	25.522,35	5,00	17°57'55.0"S	50°20'30.0"W	17°57'39.0"S	50°20'47.7"W
TRECHO 02	688,48	7,00	4.819,36	15,00	722,90	36,80	73,70	45,60	24.096,80	5,00	17°59'09.1"S	50°20'12.3"W	17°59'18.5"S	50°19'52.4"W

TOTAL DE TRECHOS:	EXTENSÃO TOTAL (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA TOTAL (M²)	ESPESSURA MÉDIA DA CAMADA DE BASE(cm)	DMT MÉDIA (JAZIDA>TRECHO	DMT MÉDIA (USINA>TRECHO	ESPESSURA MÉDIA DE CAMADA ASFÁLTICA (cm)	DMT MÉDIA (PEDREIRA>TRECHO						
2	1.417,69	7,00	9.923,83	15,00	35,98	75,19	5,00	46,90						