



OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS
INSTRUMENTO:	PROPOSTA: 046217/2025
MUNICÍPIO:	MAURILÂNDIA
ESTADO:	GOIÁS
DATA:	5/8/2026
DURAÇÃO (MESES):	6,00

BDI SERVIÇO: 23.38%

Meta	Submeta	Macro	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
1	1					EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS	UND	1,00			
						EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS	UND	1,00			
		1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL			125.692,17	155.079,00	155.079,00
			1.1	CP 01	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00			155.079,00
		2				SERVIÇOS COMPLEMENTARES			17.670,15	21.801,43	70.899,48
			2.1	CP 02	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,00			43.602,86
			2.2	10775	SINAPI -I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00			9.253,50
			2.3	10779	SINAPI -I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00			11.566,86
			2.4	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00			340,84
			2.5	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,86			2.162,40
			2.6	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48			3.973,02
		3				TERRAPLENAGEM			1,99	2,46	579.865,51
			3.1	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	10.774,44			26.505,12
			3.2	4011227	SICRO	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	2.693,61			56.754,36
			3.3	4011320	SICRO	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	1.616,17			198.805,07
			3.4	5915321	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	14.197,30			13.629,41
			3.5	5915320	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	268.086,37			284.171,55
		4				PAVIMENTAÇÃO			0,68	0,84	448.206,04
			4.1	4011352	SICRO	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	9.923,83			8.336,02
			4.2	4011353	SICRO	Pintura de ligação	m²	9.923,83			5.358,87
			4.3	4011463	SICRO	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	1.190,86			342.729,51
			4.4	5915321	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	89.542,74			85.961,03
			4.5	5914622	SICRO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	1.865,58			5.820,61
		5				DRENAGEM			64,92	80,10	227.113,94
			5.1	2003345	SICRO	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	2.835,38			227.113,94
		6				AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS			4.296,39	5.300,89	434.599,37
			6.1	PRÓPRIO	ANP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - CAP 50/70	ton	63,28			335.440,32
			6.2	PRÓPRIO	ANP	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS - RR-1C	ton	12,90			53.815,06
			6.3	PRÓPRIO	ANP	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	ton	11,91			45.343,99
TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI PARCELA REFERENTE AO BDI							TOTAL GERAL				R\$ 1.578.402,02
											R\$ 337.361,32
											R\$ 1.915.763,32