

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LIZARDA	APelido DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO DE LED EM RUAS E AVENIDAS	MUNICÍPIO / UF LIZARDA/TO	BDI 1 27,86%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ILUMINAÇÃO DE LED EM RUAS E AVENIDAS									425.997,82	
1.			ILUMINAÇÃO					-	425.997,82	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.953,48	
1.1.0.1.	Cotação	02	MOBILIZAÇÃO	UNI	1,00	5.882,75	BDI 2	6.871,05	6.871,05	RA
1.1.0.2.	Cotação	04	DESMOBILIZAÇÃO	UNI	1,00	5.882,75	BDI 2	6.871,05	6.871,05	RA
1.1.0.3.	COMPOSIÇÃO	05	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	M²	2,00	864,77	BDI 1	1.105,69	2.211,38	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	20.850,10	
1.2.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	8.153,49	BDI 1	10.425,05	20.850,10	RA
1.3.			TRANSPORTE COMERCIAL					-	12.073,40	
1.3.1.			TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS					-	5.883,00	
1.3.1.1.	Cotação	05	TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS	KM	530,00	9,50	BDI 2	11,10	5.883,00	RA
1.3.2.			TRANSPORTE GUINDAUTO					-	6.190,40	
1.3.2.1.	Cotação	07	TRANSPORTE GUINDASTE	KM	530,00	10,00	BDI 2	11,68	6.190,40	RA
1.4.			ILUMINAÇÃO BRAÇO DECOATIVO					-	102.834,75	
1.4.0.1.	Composição	06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO COMPLETO COM DISJUNTORES	UNI	1,00	1.080,57	BDI 1	1.381,62	1.381,62	RA
1.4.0.2.	Composição	15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM HEPR, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 X 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	212,00	10,94	BDI 1	13,99	2.965,88	RA
1.4.0.3.	Composição	22	BRAÇO SIMPLES NO ASPECTO DE "PÁSSARO" (SENDO A CURVA EM TUBO E ALETA DE REFORÇO EM CHAPA DE AÇO NA FORMA DE ASA PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA). DE 450 KG, FIXADO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	53,00	791,21	BDI 1	1.011,64	53.616,92	RA
1.4.0.4.	Composição	03	LUMINÁRIA LED DECORATIVA COM POTÊNCIA DE 200 W	UNI	53,00	662,14	BDI 1	846,61	44.870,33	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO BRAÇO NORMAL					-	273.318,30	
1.5.0.1.	Composição	23	PONTO DE ILUMINAÇÃO COM BRAÇO DE LUMINÁRIO CURVO 2,5m, LUMINÁRIA LED 150W INSTALADO	UNI	270,00	791,72	BDI 1	1.012,29	273.318,30	RA
1.6.			PLACA DE INAUGURAÇÃO					-	967,79	
1.6.0.1.	Composição	20	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU AÇO INOX ESCOVADO - DIMENSÕES: 400 MM x 600 MM, ARREBITADO EM ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	756,91	BDI 1	967,79	967,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LIZARDA/TO

Local

quinta-feira, 21 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ELIEVAN MARQUES DOS SANTOS

CREA/CAU: 9.001-8/D-TO

ART/RRT: TO20240486979