

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA	MUNICÍPIO / UF FORMOSO DO ARAGUAIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA									437.557,67	
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LAGOA DA ONÇA					-	437.557,67	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	22.692,06	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	3,00	6.233,23	BDI 1	7.564,02	22.692,06	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	20.602,40	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	311,75	BDI 1	378,31	1.702,40	RA
1.2.0.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.240,00	0,37	BDI 1	0,45	1.008,00	RA
1.2.0.3.	ORSE	4654	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MÊS	3,00	800,00	BDI 1	970,80	2.912,40	RA
1.2.0.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	216,00	57,15	BDI 1	69,35	14.979,60	RA
1.3.			PISOS					-	104.202,03	
1.3.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,06	846,22	BDI 1	1.026,89	20.599,41	RA
1.3.0.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	696,07	37,13	BDI 1	45,06	31.364,91	RA
1.3.0.3.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	19,96	40,60	BDI 1	49,27	983,43	RA
1.3.0.4.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	554,52	76,17	BDI 1	92,43	51.254,28	RA
1.4.			PAISAGISMO					-	30.007,96	
1.4.1.			GRAMA					-	15.723,00	
1.4.1.1.	ORSE	2394	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PRAPARADA	M2	33,26	105,92	BDI 1	128,53	4.274,91	RA
1.4.1.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	665,20	14,18	BDI 1	17,21	11.448,09	RA
1.4.2.			VEGETAÇÃO					-	14.284,96	
1.4.2.1.	Composição	002	ACACIA AMARELA-ARBORETA-CASSIA FERRUGINEA	UN	5,00	181,30	BDI 1	220,01	1.100,05	RA
1.4.2.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	17,00	360,33	BDI 1	437,26	7.433,42	RA
1.4.2.3.	ORSE	9876	Planta - Jambeiro (syzygium malaccense), fornecimento e plantio	UN	1,00	49,91	BDI 1	60,57	60,57	RA
1.4.2.4.	Composição	003	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UN	10,00	207,97	BDI 1	252,37	2.523,70	RA
1.4.2.5.	ORSE	7633	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	UN	5,00	79,17	BDI 1	96,07	480,35	RA
1.4.2.6.	Composição	004	PITANGUEIRA VERMELHA-ARBOREA FRUTIFERA PQ.PORTE	UN	3,00	195,86	BDI 1	237,68	713,04	RA
1.4.2.7.	Composição	005	ACEROLA-ARBUSTIVA FRUTIFERA-MALSEPHIA GLABRA	UN	3,00	200,36	BDI 1	243,14	729,42	RA
1.4.2.8.	ORSE	9872	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	UN	1,00	750,55	BDI 1	910,79	910,79	RA
1.4.2.9.	Composição	006	JATOBÁ-ARBOREA MEDIO PORTE-HIMENOSA STILLOCARPA	UN	1,00	274,92	BDI 1	333,62	333,62	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA	MUNICÍPIO / UF FORMOSO DO ARAGUAIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA									437.557,67	
1.5.			QUADRA DE VÔLEI					-	69.783,56	
1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,50	77,33	BDI 1	93,84	46,92	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	5,61	162,36	BDI 1	197,02	1.105,28	RA
1.5.0.3.	Composição	007	COLUNA PRONTA 15X15 5/16 - M	M	54,20	51,34	BDI 1	62,30	3.376,66	RA
1.5.0.4.	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,22	750,23	BDI 1	910,40	1.110,69	RA
1.5.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,22	276,10	BDI 1	335,05	408,76	RA
1.5.0.6.	SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	87,20	61,39	BDI 1	74,50	6.496,40	RA
1.5.0.7.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	174,40	8,33	BDI 1	10,11	1.763,18	RA
1.5.0.8.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	174,40	58,29	BDI 1	70,73	12.335,31	RA
1.5.0.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	174,40	13,61	BDI 1	16,52	2.881,09	RA
1.5.0.10.	Composição	008	AREIA FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	26,58	591,42	BDI 1	717,69	19.076,20	RA
1.5.0.11.	Composição	009	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI COM POSTES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3"	UN	1,00	2.725,74	BDI 1	3.307,69	3.307,69	RA
1.5.0.12.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	60,04	219,13	BDI 1	265,91	15.965,24	RA
1.5.0.13.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	2,60	605,41	BDI 1	734,67	1.910,14	RA
1.6.			ÁREA DE PLAYGROUND					-	57.060,94	
1.6.0.1.	Composição	010	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.509,77	BDI 1	1.832,11	1.832,11	RA
1.6.0.2.	Composição	011	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.969,67	BDI 1	3.603,69	3.603,69	RA
1.6.0.3.	Composição	012	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.308,77	BDI 1	1.588,19	1.588,19	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA	MUNICÍPIO / UF FORMOSO DO ARAGUAIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA									437.557,67	
1.6.0.4.	Composição	013	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DUAS GANGORRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.308,77	BDI 1	1.588,19	1.588,19	RA
1.6.0.5.	Composição	014	BALANÇIM COM QUATRO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.054,77	BDI 1	3.706,96	7.413,92	RA
1.6.0.6.	Composição	015	BALANÇO VEM E VAI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14.339,77	BDI 1	17.401,31	17.401,31	RA
1.6.0.7.	Composição	008	AREIA FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3	32,93	591,42	BDI 1	717,69	23.633,53	RA
1.7.			ACADEMIA					-	47.883,30	
1.7.0.1.	ORSE	9170	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	UN	5,00	1.074,29	BDI 1	1.303,65	6.518,25	RA
1.7.0.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	24,04	518,22	BDI 1	628,86	15.117,79	RA
1.7.0.3.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.097,64	BDI 1	4.972,49	4.972,49	RA
1.7.0.4.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.625,69	BDI 1	3.186,27	3.186,27	RA
1.7.0.5.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.825,90	BDI 1	3.429,23	3.429,23	RA
1.7.0.6.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.872,64	BDI 1	5.912,95	5.912,95	RA
1.7.0.7.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.239,59	BDI 1	6.358,24	6.358,24	RA
1.7.0.8.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.967,93	BDI 1	2.388,08	2.388,08	RA
1.8.			ACESSÓRIOS					-	13.611,18	
1.8.0.1.	Composição	016	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO 1,50X0,60X0,10M CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA	UN	16,00	426,97	BDI 1	518,13	8.290,08	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA	MUNICÍPIO / UF FORMOSO DO ARAGUAIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA									437.557,67	
1.8.0.2.	ORSE	9368	CONJUNTO COM 6 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	6,00	680,97	BDI 1	826,36	4.958,16	RA
1.8.0.3.	ORSE	12039	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	2,88	103,85	BDI 1	126,02	362,94	RA
1.9.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	61.096,64	
1.9.1.			ACESSÓRIOS					-	57.618,55	
1.9.1.1.	Composição	017	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	8,45	BDI 1	10,25	30,75	RA
1.9.1.2.	Composição	018	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALINHAMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE UM 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9,44	BDI 1	11,46	22,92	RA
1.9.1.3.	Composição	019	CURVA GALVANIZADO ELETROLÍTICO "S" 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,69	BDI 1	12,97	25,94	RA
1.9.1.4.	Composição	020	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	3,00	92,39	BDI 1	112,12	336,36	RA
1.9.1.5.	Composição	021	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6,28	BDI 1	7,62	15,24	RA
1.9.1.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	538,82	6,18	BDI 1	7,50	4.041,15	RA
1.9.1.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	14,30	8,62	BDI 1	10,46	149,58	RA
1.9.1.8.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	14,00	174,93	BDI 1	212,28	2.971,92	RA
1.9.1.9.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	13,00	41,92	BDI 1	50,87	661,31	RA
1.9.1.10.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	12,11	BDI 1	14,70	14,70	RA
1.9.1.11.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	12,76	BDI 1	15,48	15,48	RA
1.9.1.12.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	15,78	BDI 1	19,15	19,15	RA
1.9.1.13.	Composição	022	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	189,53	BDI 1	229,99	459,98	RA
1.9.1.14.	Composição	023	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA) DIN - 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	167,52	BDI 1	203,29	203,29	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA	MUNICÍPIO / UF FORMOSO DO ARAGUAIA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA									437.557,67	
1.9.1.15.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	302,80	8,50	BDI 1	10,31	3.121,87	RA
1.9.1.16.	Composição	024	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	13,00	1.940,86	BDI 1	2.355,23	30.617,99	RA
1.9.1.17.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	22,00	523,78	BDI 1	635,61	13.983,42	RA
1.9.1.18.	Composição	028	REFLETOR LED LINEAR 300 W, BRANCO IP68 - FLOOD LIGHT DIRECIONÁVEL, CAMPO E QUADRA - 220V	UN	2,00	382,16	BDI 1	463,75	927,50	RA
1.9.2.			MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO					-	3.478,09	
1.9.2.1.	SINAPI	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1,00	123,96	BDI 1	150,43	150,43	RA
1.9.2.2.	Composição	025	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,19	BDI 1	93,67	93,67	RA
1.9.2.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	76,04	BDI 1	92,27	92,27	RA
1.9.2.4.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	2,00	7,56	BDI 1	9,17	18,34	RA
1.9.2.5.	Composição	026	POSTE DE TUBO GALVANIZADO - 6M	UN	1,00	1.020,19	BDI 1	1.238,00	1.238,00	RA
1.9.2.6.	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	12,00	57,75	BDI 1	70,08	840,96	RA
1.9.2.7.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	169,72	BDI 1	205,96	205,96	RA
1.9.2.8.	Composição	027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	132,74	BDI 1	161,08	161,08	RA
1.9.2.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	6,04	77,33	BDI 1	93,84	566,79	RA
1.9.2.10.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	6,04	15,09	BDI 1	18,31	110,59	RA
1.10.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	10.617,60	
1.10.0.1.	Composição	029	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.240,00	3,91	BDI 1	4,74	10.617,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
ORSE 12/2023; SICRO 10/2023

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	12-23 (N DES.)	CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA	FORMOSO DO ARAGUAÍÁ	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO PRAÇA LAGOA DA ONÇA									437.557,67
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

FORMOSO DO ARAGUAÍÁ

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PETERSON DIAS SANTOS

CREA/CAU: 317.167/D-TO

ART/RRT: -

RECURSO

←