

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		5.487,12	6.233,23
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.513,02	5.117,13
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	97,41	111,61
COMPOSIÇÃO	002	ACACIA AMARELA-ARBORETA-CASSIA FERRUGINEA	UN		177,76	181,30
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,851	18,23	19,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,196	17,87	19,55
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,06	267,85	267,85
COTAÇÃO	001	ACACIA AMARELA-ARBORETA-CASSIA FERRUGINEA	UN	1	121,26	121,26
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,5	7,10	7,24
COMPOSIÇÃO	003	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UN		204,61	207,97
COTAÇÃO	002	PALMEIRA RABO DE RAPOSA	UN	1	150,00	150,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0905	17,87	19,55
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,851	18,23	19,95
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,06	267,85	267,85
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,5	7,10	7,24
COMPOSIÇÃO	004	PITANGUEIRA VERMELHA-ARBOREA FRUTIFERA PQ.PORTE	UN		194,79	195,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	17,87	19,55
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,23	19,95
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,005	130,00	130,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,3	7,10	7,24
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,021	267,85	267,85
COTAÇÃO	003	PITANGUEIRA - EUGENIA UNIFLORA	UN	1	175,50	175,50
COMPOSIÇÃO	005	ACEROLA-ARBUSTIVA FRUTIFERA-MALSEPHIA GLABRA	UN		199,29	200,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	17,87	19,55
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,23	19,95
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,005	130,00	130,00
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,3	7,10	7,24
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,021	267,85	267,85
COTAÇÃO	004	ACEROLA-ARBUSTIVA FRUTIFERA-MALSEPHIA GLABRA	UN	1	180,00	180,00
COMPOSIÇÃO	006	JATOA-ARBOREA MEDIO PORTE-HIMENOSA STILLOCARPA	UN		266,42	274,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,976	17,87	19,55
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,914	18,23	19,95
SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1,5	7,10	7,24
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,09	267,85	267,85
COTAÇÃO	005	JATOA-ARBOREA MEDIO PORTE-HIMENOSA STILLOCARPA	UN	1	143,60	143,60
COMPOSIÇÃO	007	COLUNA PRONTA 15X15 5/16 - M	M		50,06	51,34
COTAÇÃO	006	COLUNA PRONTA 8MM 15x15 - M	M	1	37,50	37,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	24,03	26,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	008	AREIA FORNECIMENTO E TRANSPORTE	M3		556,81	591,42
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	130,00	130,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	17,87	19,55
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1903	77,73	80,36
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,193	283,03	285,66
COMPOSIÇÃO	009	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI COM POSTES EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 3"	UN		2.725,40	2.725,74
SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	2.721,83	2.721,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	010	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.508,93	1.509,77
COTAÇÃO	007	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1	1.500,00	1.500,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	011	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.968,83	2.969,67
COTAÇÃO	008	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1	2.959,90	2.959,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	012	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.307,93	1.308,77
COTAÇÃO	009	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	1	1.299,00	1.299,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	013	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DUAS GANGORRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.307,93	1.308,77
COTAÇÃO	010	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DUAS GANGORRAS	UN	1	1.299,00	1.299,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	19,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	014	BALANCIM COM QUATRO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		3.053,93	3.054,77
COTAÇÃO	011	BALANCIM COM QUATRO LUGARES METÁLICO PARA PLAYGROUND	UN	1	3.045,00	3.045,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	015	BALANÇO VEM E VAI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		14.338,93	14.339,77
COTAÇÃO	012	BALANÇO VEM E VAI	UN	1	14.330,00	14.330,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,87	19,55
COMPOSIÇÃO	016	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO 1,50X0,60X0,10M CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA	UN		413,53	426,97
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	24,03	26,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	17,87	19,55
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,06	24,79	24,79
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,034	496,02	502,78
SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,15	14,57	15,07
SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1,575	20,94	21,53
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,14	70,69	77,33
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,18	565,82	572,54
SINAPI	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,85	33,20	34,29
SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,08	15,09	15,09
COMPOSIÇÃO	017	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		7,74	8,45
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1	1,03	1,03
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,194	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	018	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALINHAMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE UM 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		9,03	9,44
SINAPI-I	1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1	5,23	5,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	019	CURVA GALVANIZADO ELETROLÍTICO "S" 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,28	10,69
COTAÇÃO	013	CURVA GALVANIZADO ELETROLÍTICO "S" 1"	UN	1	6,48	6,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	020	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN		92,28	92,39
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1	91,34	91,34
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	021	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,83	6,28
SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1	1,55	1,55
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	022	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		188,51	189,53
SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1	179,00	179,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	023	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO - IN 30mA) DIN - 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		166,50	167,52
SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	156,99	156,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	024	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN		1.923,93	1.940,86
SINAPI-I	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	1.476,00	1.476,00
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	8	33,02	33,02
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	285,50	288,15
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	025	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		74,41	77,19
SINAPI-I	41480	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UN	1	48,39	48,39
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	26,68	29,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	027	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN		130,07	132,74
SINAPI-I	39796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	98,34	98,34
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0117	756,54	775,40
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4811	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	026	POSTE DE TUBO GALVANIZADO - 6M	UN		1.018,90	1.020,19
SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	2	503,27	503,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	028	REFLETOR LED LINEAR 300 W, BRANCO IP68 - FLOOD LIGHT DIRECIONAVEL, CAMPO E QUADRA - 220V	UN		379,41	382,16
COTAÇÃO	014	Holofote 300w N2 Para Campo De Futebol Refletor Led Ip68 bivolt - LED ECOLOGIA	UN	1	352,63	352,63
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,264	3,41	3,41
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,91	23,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,68	29,65
COMPOSIÇÃO	029	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		3,57	3,91
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	17,87	19,55

07/02/2024

Data

Responsável Técnico: PETERSON DIAS SANTOS

CREA/CAU: 317.167/D-TO