

GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO

**OBRA:** GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO  
**LOCAL:** Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.  
**DATA:** 10/02/2026

**REFERÊNCIA:** SINAPI GO 9/2025  
 GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025  
 SIGRO3 GO 7/2025  
**ENCARGOS** NÃO DESONERADO  
**BDI CONSTRUÇÃO:** 25,20%

ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço	Referência	Base	Tipo	Descrição	Und.	Quant.	BDI	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit c/ BDI	Total sem BDI	Parcela do BDI	Total c/ BDI
<b>1</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE</b>						<b>R\$ 66.474,15</b>	<b>R\$ 16.751,48</b>	<b>R\$ 83.225,63</b>
1.1	COMP CIVIL 01	Próprio	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%CT	1,00	25,20%	R\$ 66.474,15	R\$ 83.225,63	R\$ 66.474,15	R\$ 16.751,48	R\$ 83.225,63
<b>2</b>				<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIROS DE OBRAS</b>						<b>R\$ 32.405,04</b>	<b>R\$ 8.162,36</b>	<b>R\$ 40.567,40</b>
2.1	103689	SINAPI	Composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	25,20%	R\$ 465,73	R\$ 583,09	R\$ 2.095,78	R\$ 528,12	R\$ 2.623,90
2.2	020231	AGETOP CIVIL	Composição	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	5,00	25,20%	R\$ 2.364,59	R\$ 2.960,46	R\$ 11.822,95	R\$ 2.979,35	R\$ 14.802,30
2.3	020232	AGETOP CIVIL	Composição	LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mes	5,00	25,20%	R\$ 1.325,95	R\$ 1.660,08	R\$ 6.629,75	R\$ 1.670,65	R\$ 8.300,40
2.4	020230	AGETOP CIVIL	Composição	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	25,20%	R\$ 1.135,26	R\$ 1.421,34	R\$ 5.676,30	R\$ 1.430,40	R\$ 7.106,70
2.5	030119	AGETOP CIVIL	Composição	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER	un	6,00	25,20%	R\$ 45,58	R\$ 57,06	R\$ 273,48	R\$ 68,88	R\$ 342,36
2.6	98525	SINAPI	Composição	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	459,00	25,20%	R\$ 0,66	R\$ 0,82	R\$ 302,94	R\$ 73,44	R\$ 376,38
2.7	99059	SINAPI	Composição	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	88,00	25,20%	R\$ 63,68	R\$ 79,72	R\$ 5.603,84	R\$ 1.411,52	R\$ 7.015,36
<b>3</b>				<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>R\$ 3.979,98</b>	<b>R\$ 997,41</b>	<b>R\$ 4.977,39</b>
3.1	100575	SINAPI	Composição	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	459,00	25,20%	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 252,45	R\$ 59,67	R\$ 312,12

3.2	101136	SINAPI	Composição	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	137,70	25,20%	R\$ 13,61	R\$ 17,03	R\$ 1.874,09	R\$ 470,94	R\$ 2.345,03
3.3	105558	SINAPI	Composição	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	137,70	25,20%	R\$ 13,46	R\$ 16,85	R\$ 1.853,44	R\$ 466,80	R\$ 2.320,24
<b>4</b>				<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>R\$ 75.577,51</b>	<b>R\$ 19.037,15</b>	<b>R\$ 94.614,66</b>
<b>4.1</b>				<b>ESTACA</b>						<b>R\$ 32.032,86</b>	<b>R\$ 8.069,23</b>	<b>R\$ 40.102,09</b>
4.1.1	95584	SINAPI	Composição	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	36,21	25,20%	R\$ 13,20	R\$ 16,52	R\$ 477,97	R\$ 120,21	R\$ 598,18
4.1.2	95577	SINAPI	Composição	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	388,41	25,20%	R\$ 9,51	R\$ 11,90	R\$ 3.693,77	R\$ 928,30	R\$ 4.622,07
4.1.3	100901	Próprio	Composição	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175)	M	252,00	25,20%	R\$ 110,56	R\$ 138,42	R\$ 27.861,12	R\$ 7.020,72	R\$ 34.881,84
<b>4.2</b>				<b>BLOCOS DE COROAMENTO</b>						<b>R\$ 15.738,12</b>	<b>R\$ 3.964,71</b>	<b>R\$ 19.702,83</b>
4.2.1	96544	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,36	25,20%	R\$ 17,48	R\$ 21,88	R\$ 1.142,49	R\$ 287,58	R\$ 1.430,07
4.2.2	96546	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	54,37	25,20%	R\$ 13,23	R\$ 16,56	R\$ 719,31	R\$ 181,05	R\$ 900,36
4.2.3	94971	SINAPI	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,90	25,20%	R\$ 526,74	R\$ 659,47	R\$ 4.161,24	R\$ 1.048,57	R\$ 5.209,81
4.2.4	103670	SINAPI	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,90	25,20%	R\$ 324,68	R\$ 406,49	R\$ 2.564,97	R\$ 646,30	R\$ 3.211,27
4.2.5	96521	SINAPI	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	33,26	25,20%	R\$ 41,43	R\$ 51,87	R\$ 1.377,96	R\$ 347,23	R\$ 1.725,19
4.2.6	050903	AGETOP CIVIL	Composição	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m³	24,95	25,20%	R\$ 34,35	R\$ 43,00	R\$ 857,03	R\$ 215,82	R\$ 1.072,85
4.2.7	96534	SINAPI	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	56,00	25,20%	R\$ 87,77	R\$ 109,88	R\$ 4.915,12	R\$ 1.238,16	R\$ 6.153,28
<b>4.3</b>				<b>VIGAS BALDRAMES</b>						<b>R\$ 27.806,53</b>	<b>R\$ 7.003,21</b>	<b>R\$ 34.809,74</b>
4.3.1	104916	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	131,01	25,20%	R\$ 16,46	R\$ 20,60	R\$ 2.156,42	R\$ 542,38	R\$ 2.698,80

4.3.2	104918	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,32	25,20%	R\$ 13,39	R\$ 16,76	R\$ 2.414,48	R\$ 607,68	R\$ 3.022,16
4.3.3	104919	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	121,45	25,20%	R\$ 11,80	R\$ 14,77	R\$ 1.433,11	R\$ 360,70	R\$ 1.793,81
4.3.4	94971	SINAPI	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	11,05	25,20%	R\$ 526,74	R\$ 659,47	R\$ 5.820,47	R\$ 1.466,67	R\$ 7.287,14
4.3.5	103670	SINAPI	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,05	25,20%	R\$ 324,68	R\$ 406,49	R\$ 3.587,71	R\$ 904,00	R\$ 4.491,71
4.3.6	96525	SINAPI	Composição	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	17,80	25,20%	R\$ 58,16	R\$ 72,81	R\$ 1.035,24	R\$ 260,77	R\$ 1.296,01
4.3.7	040902	AGETOP CIVIL	Composição	REATERRO COM APOLOAMENTO	m³	9,07	25,20%	R\$ 34,35	R\$ 43,00	R\$ 311,55	R\$ 78,46	R\$ 390,01
4.3.8	96536	SINAPI	Composição	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	145,00	25,20%	R\$ 76,19	R\$ 95,38	R\$ 11.047,55	R\$ 2.782,55	R\$ 13.830,10
<b>5</b>				<b>SUPERESTRUTURAS</b>						<b>R\$ 136.758,37</b>	<b>R\$ 34.450,32</b>	<b>R\$ 171.208,69</b>
<b>5.1</b>				<b>PILARES</b>						<b>R\$ 26.497,46</b>	<b>R\$ 6.671,20</b>	<b>R\$ 33.168,66</b>
5.1.1	92759	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	213,74	25,20%	R\$ 13,60	R\$ 17,02	R\$ 2.906,86	R\$ 730,99	R\$ 3.637,85
5.1.2	92762	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	615,72	25,20%	R\$ 9,94	R\$ 12,44	R\$ 6.120,25	R\$ 1.539,30	R\$ 7.659,55
5.1.3	92763	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,34	25,20%	R\$ 8,29	R\$ 10,37	R\$ 251,51	R\$ 63,11	R\$ 314,62
5.1.4	94971	SINAPI	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	7,16	25,20%	R\$ 526,74	R\$ 659,47	R\$ 3.771,45	R\$ 950,35	R\$ 4.721,80
5.1.5	103670	SINAPI	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,16	25,20%	R\$ 324,68	R\$ 406,49	R\$ 2.324,70	R\$ 585,76	R\$ 2.910,46
5.1.6	92427	SINAPI	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	144,94	25,20%	R\$ 76,74	R\$ 96,07	R\$ 11.122,69	R\$ 2.801,69	R\$ 13.924,38
<b>5.2</b>				<b>VIGAS</b>						<b>R\$ 46.326,02</b>	<b>R\$ 11.670,02</b>	<b>R\$ 57.996,04</b>

5.2.1	92759	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,88	25,20%	R\$ 13,60	R\$ 17,02	R\$ 2.092,76	R\$ 526,27	R\$ 2.619,03
5.2.2	92761	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,18	25,20%	R\$ 11,30	R\$ 14,14	R\$ 3.166,03	R\$ 795,71	R\$ 3.961,74
5.2.3	92762	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,80	25,20%	R\$ 9,94	R\$ 12,44	R\$ 723,63	R\$ 182,00	R\$ 905,63
5.2.4	92763	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,65	25,20%	R\$ 8,29	R\$ 10,37	R\$ 162,89	R\$ 40,88	R\$ 203,77
5.2.5	94971	SINAPI	Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	20,47	25,20%	R\$ 526,74	R\$ 659,47	R\$ 10.782,36	R\$ 2.716,99	R\$ 13.499,35
5.2.6	103670	SINAPI	Composição	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	20,47	25,20%	R\$ 324,68	R\$ 406,49	R\$ 6.646,19	R\$ 1.674,66	R\$ 8.320,85
5.2.7	92479	SINAPI	Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	279,82	25,20%	R\$ 81,31	R\$ 101,80	R\$ 22.752,16	R\$ 5.733,51	R\$ 28.485,67
<b>5.3</b>				<b>LAJES</b>						<b>R\$ 63.934,89</b>	<b>R\$ 16.109,10</b>	<b>R\$ 80.043,99</b>
5.3.1	106060	SINAPI	Composição	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	317,00	25,20%	R\$ 190,65	R\$ 238,69	R\$ 60.436,05	R\$ 15.228,68	R\$ 75.664,73
5.3.2	92768	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,56	25,20%	R\$ 12,96	R\$ 16,22	R\$ 46,13	R\$ 11,61	R\$ 57,74
5.3.3	92770	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,09	25,20%	R\$ 10,73	R\$ 13,43	R\$ 3.348,72	R\$ 842,64	R\$ 4.191,36
5.3.4	92771	SINAPI	Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,04	25,20%	R\$ 9,42	R\$ 11,79	R\$ 103,99	R\$ 26,17	R\$ 130,16
<b>6</b>				<b>ALVENARIAS E FECHAMENTOS</b>						<b>R\$ 118.377,22</b>	<b>R\$ 29.810,98</b>	<b>R\$ 148.188,20</b>
6.1	103356	SINAPI	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	549,39	25,20%	R\$ 76,47	R\$ 95,74	R\$ 42.011,85	R\$ 10.586,74	R\$ 52.598,59

6.2	101162	SINAPI	Composição	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,41	25,20%	R\$	191,36	R\$	239,58	R\$	461,17	R\$	116,21	R\$	577,38
6.3	102257	SINAPI	Composição	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	6,36	25,20%	R\$	350,21	R\$	438,46	R\$	2.227,33	R\$	561,27	R\$	2.788,60
6.4	87879	SINAPI	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1060,03	25,20%	R\$	4,79	R\$	5,99	R\$	5.077,54	R\$	1.272,03	R\$	6.349,57
6.5	87905	SINAPI	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	73,39	25,20%	R\$	8,86	R\$	11,09	R\$	650,23	R\$	163,66	R\$	813,89
6.6	87894	SINAPI	Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	301,84	25,20%	R\$	7,56	R\$	9,46	R\$	2.281,91	R\$	573,49	R\$	2.855,40
6.7	87527	SINAPI	Composição	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	86,30	25,20%	R\$	43,92	R\$	54,98	R\$	3.790,29	R\$	954,48	R\$	4.744,77
6.8	87531	SINAPI	Composição	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	260,61	25,20%	R\$	39,10	R\$	48,95	R\$	10.189,85	R\$	2.567,00	R\$	12.756,85
6.9	87535	SINAPI	Composição	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	713,11	25,20%	R\$	36,23	R\$	45,35	R\$	25.835,97	R\$	6.503,56	R\$	32.339,53
6.10	104237	SINAPI	Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	73,39	25,20%	R\$	57,23	R\$	71,65	R\$	4.200,10	R\$	1.058,29	R\$	5.258,39
6.11	104221	SINAPI	Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	301,84	25,20%	R\$	71,73	R\$	89,80	R\$	21.650,98	R\$	5.454,25	R\$	27.105,23
<b>7</b>				<b>PISOS</b>								<b>R\$</b>	<b>91.322,72</b>	<b>R\$</b>	<b>23.002,60</b>	<b>R\$</b>	<b>114.325,32</b>

7.1	97084	SINAPI	Composição	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	442,82	25,20%	R\$ 0,75	R\$ 0,93	R\$ 332,11	R\$ 79,71	R\$ 411,82
7.2	97087	SINAPI	Composição	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	442,82	25,20%	R\$ 2,55	R\$ 3,19	R\$ 1.129,19	R\$ 283,40	R\$ 1.412,59
7.3	95240	SINAPI	Composição	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	442,82	25,20%	R\$ 20,92	R\$ 26,19	R\$ 9.263,79	R\$ 2.333,66	R\$ 11.597,45
7.4	101749	SINAPI	Composição	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	442,82	25,20%	R\$ 58,35	R\$ 73,05	R\$ 25.838,54	R\$ 6.509,46	R\$ 32.348,00
7.5	87261	SINAPI	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	14,94	25,20%	R\$ 138,57	R\$ 173,48	R\$ 2.070,23	R\$ 521,56	R\$ 2.591,79
7.6	87262	SINAPI	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	8,00	25,20%	R\$ 124,49	R\$ 155,86	R\$ 995,92	R\$ 250,96	R\$ 1.246,88
7.7	87263	SINAPI	Composição	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	419,88	25,20%	R\$ 113,22	R\$ 141,75	R\$ 47.538,81	R\$ 11.979,18	R\$ 59.517,99
7.8	88650	SINAPI	Composição	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	350,56	25,20%	R\$ 11,85	R\$ 14,83	R\$ 4.154,13	R\$ 1.044,67	R\$ 5.198,80
<b>8</b>				<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 11.059,03</b>	<b>R\$ 2.786,53</b>	<b>R\$ 13.845,56</b>
8.1	98557	SINAPI	Composição	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	280,90	25,20%	R\$ 39,37	R\$ 49,29	R\$ 11.059,03	R\$ 2.786,53	R\$ 13.845,56
<b>9</b>				<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 49.495,72</b>	<b>R\$ 12.472,60</b>	<b>R\$ 61.968,32</b>
<b>9.1</b>				<b>JANELAS</b>						<b>R\$ 20.187,00</b>	<b>R\$ 5.086,91</b>	<b>R\$ 25.273,91</b>
9.1.1	94562	SINAPI	Composição	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	20,25	25,20%	R\$ 632,17	R\$ 791,47	R\$ 12.801,44	R\$ 3.225,82	R\$ 16.027,26

9.1.2	94559	SINAPI	Composição	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,72	25,20%	R\$ 749,00	R\$ 937,74	R\$ 539,28	R\$ 135,89	R\$ 675,17
9.1.3	102181	SINAPI	Composição	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	20,97	25,20%	R\$ 326,48	R\$ 408,75	R\$ 6.846,28	R\$ 1.725,20	R\$ 8.571,48
<b>9.2</b>				<b>PORTAS</b>						<b>R\$ 29.308,72</b>	<b>R\$ 7.385,69</b>	<b>R\$ 36.694,41</b>
9.2.1	90844	SINAPI	Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	25,20%	R\$ 1.187,39	R\$ 1.486,61	R\$ 14.248,68	R\$ 3.590,64	R\$ 17.839,32
9.2.2	90843	SINAPI	Composição	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	25,20%	R\$ 1.104,91	R\$ 1.383,34	R\$ 3.314,73	R\$ 835,29	R\$ 4.150,02
9.2.3	180506	AGETOP CIVIL	Composição	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m²	13,54	25,20%	R\$ 318,50	R\$ 398,76	R\$ 4.312,49	R\$ 1.086,72	R\$ 5.399,21
9.2.4	100902	Próprio	Composição	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM FOLHAS MÚLTIPLAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF.: SINAPI 100702)	m²	3,15	25,20%	R\$ 500,45	R\$ 626,56	R\$ 1.576,41	R\$ 397,25	R\$ 1.973,66
9.2.5	180304	AGETOP CIVIL	Composição	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m²	6,72	25,20%	R\$ 495,28	R\$ 620,09	R\$ 3.328,28	R\$ 838,72	R\$ 4.167,00
9.2.6	100903	Próprio	Composição	PORTA MADEIRA 1A CORRER GUARNICAO 15CM/ALIZAR (REF.: SINAPI 84876)	m²	2,31	25,20%	R\$ 1.094,43	R\$ 1.370,22	R\$ 2.528,13	R\$ 637,07	R\$ 3.165,20
<b>10</b>				<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 53.827,11</b>	<b>R\$ 13.538,54</b>	<b>R\$ 67.365,65</b>
10.1	88485	SINAPI	Composição	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1060,03	25,20%	R\$ 4,76	R\$ 5,95	R\$ 5.045,74	R\$ 1.261,43	R\$ 6.307,17
10.2	88415	SINAPI	Composição	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	375,24	25,20%	R\$ 5,69	R\$ 7,12	R\$ 2.135,11	R\$ 536,59	R\$ 2.671,70
10.3	88497	SINAPI	Composição	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1435,27	25,20%	R\$ 18,44	R\$ 23,08	R\$ 26.466,37	R\$ 6.659,66	R\$ 33.126,03
10.4	88489	SINAPI	Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1435,27	25,20%	R\$ 14,06	R\$ 17,60	R\$ 20.179,89	R\$ 5.080,86	R\$ 25.260,75
<b>11</b>				<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 129.502,74</b>	<b>R\$ 32.633,61</b>	<b>R\$ 162.136,35</b>
11.1	94216	SINAPI	Composição	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	381,66	25,20%	R\$ 183,62	R\$ 229,89	R\$ 70.080,40	R\$ 17.659,41	R\$ 87.739,81

11.2	92580	SINAPI	Composição	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	381,66	25,20%	R\$ 46,47	R\$ 58,18	R\$ 17.735,74	R\$ 4.469,23	R\$ 22.204,97
11.3	100367	SINAPI	Composição	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	25,20%	R\$ 949,31	R\$ 1.188,53	R\$ 2.847,93	R\$ 717,66	R\$ 3.565,59
11.4	100376	SINAPI	Composição	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	13,00	25,20%	R\$ 2.987,59	R\$ 3.740,46	R\$ 38.838,67	R\$ 9.787,31	R\$ 48.625,98
<b>12</b>				<b>FORRO</b>						<b>R\$ 59.904,56</b>	<b>R\$ 15.082,63</b>	<b>R\$ 74.987,19</b>
12.1	96114	SINAPI	Composição	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	442,82	25,20%	R\$ 71,14	R\$ 89,06	R\$ 31.502,21	R\$ 7.935,33	R\$ 39.437,54
12.2	88494	SINAPI	Composição	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	442,82	25,20%	R\$ 22,77	R\$ 28,50	R\$ 10.083,01	R\$ 2.537,36	R\$ 12.620,37
12.3	88488	SINAPI	Composição	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	442,82	25,20%	R\$ 16,70	R\$ 20,90	R\$ 7.395,09	R\$ 1.859,84	R\$ 9.254,93
12.4	96123	SINAPI	Composição	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	400,89	25,20%	R\$ 27,25	R\$ 34,11	R\$ 10.924,25	R\$ 2.750,10	R\$ 13.674,35
<b>13</b>				<b>HIDROSSANITÁRIO</b>						<b>R\$ 30.508,49</b>	<b>R\$ 7.685,56</b>	<b>R\$ 38.194,05</b>
<b>13.1</b>				<b>PLUVIAL</b>						<b>R\$ 13.057,31</b>	<b>R\$ 3.289,86</b>	<b>R\$ 16.347,17</b>
13.1.1	94228	SINAPI	Composição	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	55,00	25,20%	R\$ 75,45	R\$ 94,46	R\$ 4.149,75	R\$ 1.045,55	R\$ 5.195,30
13.1.2	89576	SINAPI	Composição	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	35,00	25,20%	R\$ 29,26	R\$ 36,63	R\$ 1.024,10	R\$ 257,95	R\$ 1.282,05
13.1.3	101979	SINAPI	Composição	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	36,00	25,20%	R\$ 39,27	R\$ 49,16	R\$ 1.413,72	R\$ 356,04	R\$ 1.769,76
13.1.4	081828	AGETOP CIVIL	Composição	CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	2,00	25,20%	R\$ 762,37	R\$ 954,48	R\$ 1.524,74	R\$ 384,22	R\$ 1.908,96
13.1.5	081824	AGETOP CIVIL	Composição	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	un	10,00	25,20%	R\$ 494,50	R\$ 619,11	R\$ 4.945,00	R\$ 1.246,10	R\$ 6.191,10
<b>13.2</b>				<b>ESGOTO</b>						<b>R\$ 2.970,15</b>	<b>R\$ 747,84</b>	<b>R\$ 3.717,99</b>

13.2.1	104328	SINAPI	Composição	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 75,34	R\$ 94,32	R\$ 301,36	R\$ 75,92	R\$ 377,28
13.2.2	86881	SINAPI	Composição	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	25,20%	R\$ 228,07	R\$ 285,54	R\$ 684,21	R\$ 172,41	R\$ 856,62
13.2.3	080672	AGETOP CIVIL	Composição	SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	Un	2,00	25,20%	R\$ 53,32	R\$ 66,75	R\$ 106,64	R\$ 26,86	R\$ 133,50
13.2.4	080562	AGETOP CIVIL	Composição	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00	25,20%	R\$ 27,06	R\$ 33,87	R\$ 27,06	R\$ 6,81	R\$ 33,87
13.2.5	86879	SINAPI	Composição	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	25,20%	R\$ 9,53	R\$ 11,93	R\$ 47,65	R\$ 12,00	R\$ 59,65
13.2.6	86877	SINAPI	Composição	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 75,23	R\$ 94,18	R\$ 75,23	R\$ 18,95	R\$ 94,18
13.2.7	081730	AGETOP CIVIL	Composição	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	25,20%	R\$ 19,80	R\$ 24,78	R\$ 79,20	R\$ 19,92	R\$ 99,12
13.2.8	081921	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	5,00	25,20%	R\$ 16,56	R\$ 20,73	R\$ 82,80	R\$ 20,85	R\$ 103,65
13.2.9	081922	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	25,20%	R\$ 17,59	R\$ 22,02	R\$ 17,59	R\$ 4,43	R\$ 22,02
13.2.10	081936	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	25,20%	R\$ 17,24	R\$ 21,58	R\$ 68,96	R\$ 17,36	R\$ 86,32
13.2.11	081938	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	3,00	25,20%	R\$ 30,91	R\$ 38,69	R\$ 92,73	R\$ 23,34	R\$ 116,07
13.2.12	081935	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	25,20%	R\$ 16,64	R\$ 20,83	R\$ 66,56	R\$ 16,76	R\$ 83,32
13.2.13	081973	AGETOP CIVIL	Composição	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	25,20%	R\$ 38,39	R\$ 48,06	R\$ 38,39	R\$ 9,67	R\$ 48,06
13.2.14	082001	AGETOP CIVIL	Composição	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)	Un	4,00	25,20%	R\$ 8,84	R\$ 11,06	R\$ 35,36	R\$ 8,88	R\$ 44,24
13.2.15	082004	AGETOP CIVIL	Composição	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	5,00	25,20%	R\$ 16,43	R\$ 20,57	R\$ 82,15	R\$ 20,70	R\$ 102,85
13.2.16	082002	AGETOP CIVIL	Composição	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	10,00	25,20%	R\$ 9,52	R\$ 11,91	R\$ 95,20	R\$ 23,90	R\$ 119,10
13.2.17	082304	AGETOP CIVIL	Composição	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	3,04	25,20%	R\$ 42,21	R\$ 52,84	R\$ 128,31	R\$ 32,32	R\$ 160,63
13.2.18	082301	AGETOP CIVIL	Composição	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	9,55	25,20%	R\$ 19,24	R\$ 24,08	R\$ 183,74	R\$ 46,22	R\$ 229,96
13.2.19	082302	AGETOP CIVIL	Composição	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	28,65	25,20%	R\$ 25,23	R\$ 31,58	R\$ 722,83	R\$ 181,93	R\$ 904,76
13.2.20	082233	AGETOP CIVIL	Composição	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	25,20%	R\$ 34,18	R\$ 42,79	R\$ 34,18	R\$ 8,61	R\$ 42,79
<b>13.3</b>				<b>VENTILAÇÃO</b>						<b>R\$ 131,33</b>	<b>R\$ 33,07</b>	<b>R\$ 164,40</b>
13.3.1	89801	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	25,20%	R\$ 10,36	R\$ 12,97	R\$ 62,16	R\$ 15,66	R\$ 77,82

13.3.2	89798	SINAPI	Composição	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,93	25,20%	R\$ 14,80	R\$ 18,52	R\$ 13,76	R\$ 3,46	R\$ 17,22
13.3.3	89825	SINAPI	Composição	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	25,20%	R\$ 18,47	R\$ 23,12	R\$ 55,41	R\$ 13,95	R\$ 69,36
<b>13.4</b>				<b>ÁGUA FRIA - PNE</b>						<b>R\$ 2.173,71</b>	<b>R\$ 547,66</b>	<b>R\$ 2.721,37</b>
13.4.1	89364	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 12,66	R\$ 15,85	R\$ 12,66	R\$ 3,19	R\$ 15,85
13.4.2	89356	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,42	25,20%	R\$ 25,56	R\$ 32,00	R\$ 240,77	R\$ 60,67	R\$ 301,44
13.4.3	86915	SINAPI	Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,20%	R\$ 154,25	R\$ 193,12	R\$ 308,50	R\$ 77,74	R\$ 386,24
13.4.4	86888	SINAPI	Composição	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,20%	R\$ 513,45	R\$ 642,83	R\$ 1.026,90	R\$ 258,76	R\$ 1.285,66
13.4.5	080926	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	2,00	25,20%	R\$ 133,20	R\$ 166,76	R\$ 266,40	R\$ 67,12	R\$ 333,52
13.4.6	86886	SINAPI	Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,20%	R\$ 55,78	R\$ 69,83	R\$ 111,56	R\$ 28,10	R\$ 139,66
13.4.7	86884	SINAPI	Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	25,20%	R\$ 10,76	R\$ 13,47	R\$ 21,52	R\$ 5,42	R\$ 26,94
13.4.8	89383	SINAPI	Composição	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 7,01	R\$ 8,77	R\$ 28,04	R\$ 7,04	R\$ 35,08
13.4.9	89362	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 10,04	R\$ 12,57	R\$ 40,16	R\$ 10,12	R\$ 50,28
13.4.10	89379	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	25,20%	R\$ 20,78	R\$ 26,01	R\$ 41,56	R\$ 10,46	R\$ 52,02
13.4.11	89395	SINAPI	Composição	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,20%	R\$ 13,84	R\$ 17,32	R\$ 27,68	R\$ 6,96	R\$ 34,64
13.4.12	081360	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	4,00	25,20%	R\$ 11,99	R\$ 15,01	R\$ 47,96	R\$ 12,08	R\$ 60,04
<b>13.5</b>				<b>ÁGUA FRIA - LAVATÓRIO</b>						<b>R\$ 1.063,65</b>	<b>R\$ 267,99</b>	<b>R\$ 1.331,64</b>
13.5.1	86915	SINAPI	Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 154,25	R\$ 193,12	R\$ 154,25	R\$ 38,87	R\$ 193,12

13.5.2	86888	SINAPI	Composição	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 513,45	R\$ 642,83	R\$ 513,45	R\$ 129,38	R\$ 642,83
13.5.3	080926	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00	25,20%	R\$ 133,20	R\$ 166,76	R\$ 133,20	R\$ 33,56	R\$ 166,76
13.5.4	86886	SINAPI	Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 55,78	R\$ 69,83	R\$ 55,78	R\$ 14,05	R\$ 69,83
13.5.5	86884	SINAPI	Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 10,76	R\$ 13,47	R\$ 10,76	R\$ 2,71	R\$ 13,47
13.5.6	89383	SINAPI	Composição	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,20%	R\$ 7,01	R\$ 8,77	R\$ 14,02	R\$ 3,52	R\$ 17,54
13.5.7	89362	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,20%	R\$ 10,04	R\$ 12,57	R\$ 20,08	R\$ 5,06	R\$ 25,14
13.5.8	89379	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	25,20%	R\$ 20,78	R\$ 26,01	R\$ 20,78	R\$ 5,23	R\$ 26,01
13.5.9	89356	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,05	25,20%	R\$ 25,56	R\$ 32,00	R\$ 103,51	R\$ 26,09	R\$ 129,60
13.5.10	89395	SINAPI	Composição	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 13,84	R\$ 17,32	R\$ 13,84	R\$ 3,48	R\$ 17,32
13.5.11	081360	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	2,00	25,20%	R\$ 11,99	R\$ 15,01	R\$ 23,98	R\$ 6,04	R\$ 30,02
<b>13.6</b>				<b>ÁGUA FRIA - DML/COZINHA</b>						<b>R\$ 1.039,22</b>	<b>R\$ 261,79</b>	<b>R\$ 1.301,01</b>
13.6.1	86909	SINAPI	Composição	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 140,23	R\$ 175,56	R\$ 140,23	R\$ 35,33	R\$ 175,56
13.6.2	86915	SINAPI	Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 154,25	R\$ 193,12	R\$ 154,25	R\$ 38,87	R\$ 193,12
13.6.3	080926	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	3,00	25,20%	R\$ 133,20	R\$ 166,76	R\$ 399,60	R\$ 100,68	R\$ 500,28
13.6.4	89383	SINAPI	Composição	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	25,20%	R\$ 7,01	R\$ 8,77	R\$ 42,06	R\$ 10,56	R\$ 52,62
13.6.5	89362	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 10,04	R\$ 12,57	R\$ 40,16	R\$ 10,12	R\$ 50,28
13.6.6	89379	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	25,20%	R\$ 20,78	R\$ 26,01	R\$ 62,34	R\$ 15,69	R\$ 78,03

13.6.7	89356	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,86	25,20%	R\$ 25,56	R\$ 32,00	R\$ 175,34	R\$ 44,18	R\$ 219,52
13.6.8	081369	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	2,00	25,20%	R\$ 12,62	R\$ 15,80	R\$ 25,24	R\$ 6,36	R\$ 31,60
<b>13.7</b>				<b>ÁGUA FRIA - SALA DE REUNIÕES</b>						<b>R\$ 625,22</b>	<b>R\$ 157,50</b>	<b>R\$ 782,72</b>
13.7.1	86909	SINAPI	Composição	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	25,20%	R\$ 140,23	R\$ 175,56	R\$ 140,23	R\$ 35,33	R\$ 175,56
13.7.2	080926	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	2,00	25,20%	R\$ 133,20	R\$ 166,76	R\$ 266,40	R\$ 67,12	R\$ 333,52
13.7.3	89383	SINAPI	Composição	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 7,01	R\$ 8,77	R\$ 28,04	R\$ 7,04	R\$ 35,08
13.7.4	89362	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,20%	R\$ 10,04	R\$ 12,57	R\$ 20,08	R\$ 5,06	R\$ 25,14
13.7.5	89379	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	25,20%	R\$ 20,78	R\$ 26,01	R\$ 41,56	R\$ 10,46	R\$ 52,02
13.7.6	89356	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,55	25,20%	R\$ 25,56	R\$ 32,00	R\$ 116,29	R\$ 29,31	R\$ 145,60
13.7.7	081369	AGETOP CIVIL	Composição	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	1,00	25,20%	R\$ 12,62	R\$ 15,80	R\$ 12,62	R\$ 3,18	R\$ 15,80
<b>13.8</b>				<b>ÁGUA FRIA - ENTRADA DE ÁGUA</b>						<b>R\$ 2.384,61</b>	<b>R\$ 600,59</b>	<b>R\$ 2.985,20</b>
13.8.1	080927	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	1,00	25,20%	R\$ 179,86	R\$ 225,18	R\$ 179,86	R\$ 45,32	R\$ 225,18
13.8.2	080928	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"	Un	2,00	25,20%	R\$ 209,44	R\$ 262,21	R\$ 418,88	R\$ 105,54	R\$ 524,42
13.8.3	103991	SINAPI	Composição	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 19,90	R\$ 24,91	R\$ 19,90	R\$ 5,01	R\$ 24,91
13.8.4	081056	AGETOP CIVIL	Composição	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Un	3,00	25,20%	R\$ 22,55	R\$ 28,23	R\$ 67,65	R\$ 17,04	R\$ 84,69
13.8.5	081067	AGETOP CIVIL	Composição	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Un	2,00	25,20%	R\$ 7,03	R\$ 8,80	R\$ 14,06	R\$ 3,54	R\$ 17,60
13.8.6	081068	AGETOP CIVIL	Composição	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"	Un	4,00	25,20%	R\$ 11,68	R\$ 14,62	R\$ 46,72	R\$ 11,76	R\$ 58,48
13.8.7	105233	SINAPI	Composição	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	25,20%	R\$ 8,41	R\$ 10,52	R\$ 84,10	R\$ 21,10	R\$ 105,20
13.8.8	94673	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10,00	25,20%	R\$ 7,55	R\$ 9,45	R\$ 75,50	R\$ 19,00	R\$ 94,50

13.8.9	94675	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	25,20%	R\$ 12,87	R\$ 16,11	R\$ 12,87	R\$ 3,24	R\$ 16,11
13.8.10	96748	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	25,20%	R\$ 8,64	R\$ 10,81	R\$ 51,84	R\$ 13,02	R\$ 64,86
13.8.11	89530	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 17,83	R\$ 22,32	R\$ 17,83	R\$ 4,49	R\$ 22,32
13.8.12	94661	SINAPI	Composição	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	25,20%	R\$ 10,27	R\$ 12,85	R\$ 30,81	R\$ 7,74	R\$ 38,55
13.8.13	94795	SINAPI	Composição	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	25,20%	R\$ 43,02	R\$ 53,86	R\$ 43,02	R\$ 10,84	R\$ 53,86
13.8.14	94648	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	8,96	25,20%	R\$ 7,52	R\$ 9,41	R\$ 67,37	R\$ 16,94	R\$ 84,31
13.8.15	94649	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,00	25,20%	R\$ 14,14	R\$ 17,70	R\$ 14,14	R\$ 3,56	R\$ 17,70
13.8.16	94650	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	8,19	25,20%	R\$ 21,44	R\$ 26,84	R\$ 175,59	R\$ 44,22	R\$ 219,81
13.8.17	94690	SINAPI	Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	25,20%	R\$ 11,80	R\$ 14,77	R\$ 11,80	R\$ 2,97	R\$ 14,77
13.8.18	94692	SINAPI	Composição	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	25,20%	R\$ 20,48	R\$ 25,64	R\$ 81,92	R\$ 20,64	R\$ 102,56
13.8.19	081861	AGETOP CIVIL	Composição	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	1,00	25,20%	R\$ 570,32	R\$ 714,04	R\$ 570,32	R\$ 143,72	R\$ 714,04
13.8.20	95674	SINAPI	Composição	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	25,20%	R\$ 141,31	R\$ 176,92	R\$ 141,31	R\$ 35,61	R\$ 176,92
13.8.21	95634	SINAPI	Composição	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	25,20%	R\$ 230,66	R\$ 288,78	R\$ 230,66	R\$ 58,12	R\$ 288,78
13.8.22	89489	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 8,26	R\$ 10,34	R\$ 8,26	R\$ 2,08	R\$ 10,34
13.8.23	89425	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 20,20	R\$ 25,29	R\$ 20,20	R\$ 5,09	R\$ 25,29
<b>13.9</b>				<b>ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO INTERNA</b>						<b>R\$ 3.535,20</b>	<b>R\$ 890,20</b>	<b>R\$ 4.425,40</b>
13.9.1	89489	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 8,26	R\$ 10,34	R\$ 8,26	R\$ 2,08	R\$ 10,34

13.9.2	89425	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 20,20	R\$ 25,29	R\$ 20,20	R\$ 5,09	R\$ 25,29
13.9.3	89402	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	37,61	25,20%	R\$ 13,60	R\$ 17,02	R\$ 511,49	R\$ 128,63	R\$ 640,12
13.9.4	89403	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	25,20%	R\$ 21,10	R\$ 26,41	R\$ 21,10	R\$ 5,31	R\$ 26,41
13.9.5	103978	SINAPI	Composição	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,78	25,20%	R\$ 29,14	R\$ 36,48	R\$ 984,34	R\$ 247,95	R\$ 1.232,29
13.9.6	080927	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	1,00	25,20%	R\$ 179,86	R\$ 225,18	R\$ 179,86	R\$ 45,32	R\$ 225,18
13.9.7	080928	AGETOP CIVIL	Composição	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"	Un	2,00	25,20%	R\$ 209,44	R\$ 262,21	R\$ 418,88	R\$ 105,54	R\$ 524,42
13.9.8	081056	AGETOP CIVIL	Composição	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"	Un	3,00	25,20%	R\$ 22,55	R\$ 28,23	R\$ 67,65	R\$ 17,04	R\$ 84,69
13.9.9	081067	AGETOP CIVIL	Composição	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	Un	2,00	25,20%	R\$ 7,03	R\$ 8,80	R\$ 14,06	R\$ 3,54	R\$ 17,60
13.9.10	081068	AGETOP CIVIL	Composição	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"	Un	4,00	25,20%	R\$ 11,68	R\$ 14,62	R\$ 46,72	R\$ 11,76	R\$ 58,48
13.9.11	104014	SINAPI	Composição	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	25,20%	R\$ 11,51	R\$ 14,41	R\$ 103,59	R\$ 26,10	R\$ 129,69
13.9.12	89411	SINAPI	Composição	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 11,18	R\$ 13,99	R\$ 44,72	R\$ 11,24	R\$ 55,96
13.9.13	103983	SINAPI	Composição	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 18,38	R\$ 23,01	R\$ 73,52	R\$ 18,52	R\$ 92,04
13.9.14	89410	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	25,20%	R\$ 11,80	R\$ 14,77	R\$ 153,40	R\$ 38,61	R\$ 192,01
13.9.15	89415	SINAPI	Composição	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 17,60	R\$ 22,03	R\$ 17,60	R\$ 4,43	R\$ 22,03
13.9.16	89408	SINAPI	Composição	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 9,18	R\$ 11,49	R\$ 9,18	R\$ 2,31	R\$ 11,49
13.9.17	89425	SINAPI	Composição	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 20,20	R\$ 25,29	R\$ 20,20	R\$ 5,09	R\$ 25,29

13.9.18	103988	SINAPI	Composição	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	25,20%	R\$ 13,60	R\$ 17,02	R\$ 122,40	R\$ 30,78	R\$ 153,18
13.9.19	89440	SINAPI	Composição	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	25,20%	R\$ 12,69	R\$ 15,88	R\$ 50,76	R\$ 12,76	R\$ 63,52
13.9.20	89443	SINAPI	Composição	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	25,20%	R\$ 18,08	R\$ 22,63	R\$ 18,08	R\$ 4,55	R\$ 22,63
13.9.21	104011	SINAPI	Composição	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	25,20%	R\$ 27,12	R\$ 33,95	R\$ 244,08	R\$ 61,47	R\$ 305,55
13.9.22	081860	AGETOP CIVIL	Composição	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	Un	1,00	25,20%	R\$ 405,11	R\$ 507,19	R\$ 405,11	R\$ 102,08	R\$ 507,19
<b>13.10</b>				<b>PEÇAS SANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 3.528,09</b>	<b>R\$ 889,06</b>	<b>R\$ 4.417,15</b>
13.10.1	080544	AGETOP CIVIL	Composição	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa - 45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	4,00	25,20%	R\$ 558,54	R\$ 699,29	R\$ 2.234,16	R\$ 563,00	R\$ 2.797,16
13.10.2	080652	AGETOP CIVIL	Composição	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M	Un	1,00	25,20%	R\$ 670,18	R\$ 839,06	R\$ 670,18	R\$ 168,88	R\$ 839,06
13.10.3	080805	AGETOP CIVIL	Composição	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A)	Un	1,00	25,20%	R\$ 623,75	R\$ 780,93	R\$ 623,75	R\$ 157,18	R\$ 780,93
<b>14</b>				<b>ELÉTRICO</b>						<b>R\$ 37.661,95</b>	<b>R\$ 9.470,26</b>	<b>R\$ 47.132,21</b>
<b>14.1</b>				<b>ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 2.836,52</b>	<b>R\$ 713,72</b>	<b>R\$ 3.550,24</b>
14.1.1	91940	SINAPI	Composição	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	129,00	25,20%	R\$ 18,28	R\$ 22,88	R\$ 2.358,12	R\$ 593,40	R\$ 2.951,52
14.1.2	91937	SINAPI	Composição	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	25,20%	R\$ 14,95	R\$ 18,71	R\$ 478,40	R\$ 120,32	R\$ 598,72
<b>14.2</b>				<b>ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 10.971,24</b>	<b>R\$ 2.752,72</b>	<b>R\$ 13.723,96</b>
14.2.1	91924	SINAPI	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	863,15	25,20%	R\$ 3,16	R\$ 3,95	R\$ 2.727,55	R\$ 681,89	R\$ 3.409,44
14.2.2	91926	SINAPI	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1555,36	25,20%	R\$ 4,58	R\$ 5,73	R\$ 7.123,54	R\$ 1.788,67	R\$ 8.912,21
14.2.3	91932	SINAPI	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,25	25,20%	R\$ 17,67	R\$ 22,12	R\$ 711,21	R\$ 179,12	R\$ 890,33
14.2.4	92984	SINAPI	Composição	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,00	25,20%	R\$ 29,21	R\$ 36,57	R\$ 408,94	R\$ 103,04	R\$ 511,98
<b>14.3</b>				<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>						<b>R\$ 1.834,67</b>	<b>R\$ 462,11</b>	<b>R\$ 2.296,78</b>
14.3.1	93654	SINAPI	Composição	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	32,00	25,20%	R\$ 11,45	R\$ 14,33	R\$ 366,40	R\$ 92,16	R\$ 458,56

14.3.2	93673	SINAPI	Composição	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	25,20%	R\$ 94,99	R\$ 118,92	R\$ 94,99	R\$ 23,93	R\$ 118,92
14.3.3	106027	SINAPI	Composição	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	25,20%	R\$ 71,78	R\$ 89,86	R\$ 287,12	R\$ 72,32	R\$ 359,44
14.3.4	106020	SINAPI	Composição	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	25,20%	R\$ 106,43	R\$ 133,25	R\$ 212,86	R\$ 53,64	R\$ 266,50
14.3.5	100556	SINAPI	Composição	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	25,20%	R\$ 30,02	R\$ 37,58	R\$ 60,04	R\$ 15,12	R\$ 75,16
14.3.6	100557	SINAPI	Composição	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	25,20%	R\$ 406,63	R\$ 509,10	R\$ 813,26	R\$ 204,94	R\$ 1.018,20
<b>14.4</b>				<b>ELETRODUTO</b>						<b>R\$ 8.953,27</b>	<b>R\$ 2.250,11</b>	<b>R\$ 11.203,38</b>
14.4.1	91837	SINAPI	Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,61	25,20%	R\$ 21,73	R\$ 27,20	R\$ 1.382,24	R\$ 347,95	R\$ 1.730,19
14.4.2	91855	SINAPI	Composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	705,54	25,20%	R\$ 10,27	R\$ 12,85	R\$ 7.245,89	R\$ 1.820,29	R\$ 9.066,18
14.4.3	91873	SINAPI	Composição	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	16,64	25,20%	R\$ 19,54	R\$ 24,46	R\$ 325,14	R\$ 81,87	R\$ 407,01
<b>14.5</b>				<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>						<b>R\$ 6.712,08</b>	<b>R\$ 1.690,91</b>	<b>R\$ 8.402,99</b>
14.5.1	91979	SINAPI	Composição	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	25,20%	R\$ 51,02	R\$ 63,87	R\$ 51,02	R\$ 12,85	R\$ 63,87
14.5.2	91955	SINAPI	Composição	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	25,20%	R\$ 37,05	R\$ 46,38	R\$ 148,20	R\$ 37,32	R\$ 185,52
14.5.3	91953	SINAPI	Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	25,20%	R\$ 30,40	R\$ 38,06	R\$ 912,00	R\$ 229,80	R\$ 1.141,80
14.5.4	91996	SINAPI	Composição	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	25,20%	R\$ 36,01	R\$ 45,08	R\$ 720,20	R\$ 181,40	R\$ 901,60
14.5.5	92013	SINAPI	Composição	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	54,00	25,20%	R\$ 84,75	R\$ 106,10	R\$ 4.576,50	R\$ 1.152,90	R\$ 5.729,40
14.5.6	91997	SINAPI	Composição	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	25,20%	R\$ 38,02	R\$ 47,60	R\$ 304,16	R\$ 76,64	R\$ 380,80
<b>14.6</b>				<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>R\$ 2.209,34</b>	<b>R\$ 556,20</b>	<b>R\$ 2.765,54</b>
14.6.1	97610	SINAPI	Composição	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	25,20%	R\$ 13,23	R\$ 16,56	R\$ 26,46	R\$ 6,66	R\$ 33,12
14.6.2	103782	SINAPI	Composição	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	25,20%	R\$ 29,56	R\$ 37,00	R\$ 88,68	R\$ 22,32	R\$ 111,00

14.6.3	97609	SINAPI	Composição	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	67,00	25,20%	R\$ 12,64	R\$ 15,82	R\$ 846,88	R\$ 213,06	R\$ 1.059,94
14.6.4	100903	SINAPI	Composição	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	32,00	25,20%	R\$ 29,06	R\$ 36,38	R\$ 929,92	R\$ 234,24	R\$ 1.164,16
14.6.5	100902	SINAPI	Composição	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	12,00	25,20%	R\$ 26,45	R\$ 33,11	R\$ 317,40	R\$ 79,92	R\$ 397,32
<b>14.7</b>				<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>						<b>R\$ 4.144,83</b>	<b>R\$ 1.044,49</b>	<b>R\$ 5.189,32</b>
14.7.1	101507	SINAPI	Composição	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A. AF_07/2020_PS (REF. SINAPI 101507)	UN	1,00	25,20%	R\$ 3.823,38	R\$ 4.786,87	R\$ 3.823,38	R\$ 963,49	R\$ 4.786,87
14.7.2	96986	SINAPI	Composição	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	25,20%	R\$ 107,15	R\$ 134,15	R\$ 321,45	R\$ 81,00	R\$ 402,45
<b>15</b>				<b>FACHADA</b>						<b>R\$ 51.918,20</b>	<b>R\$ 13.082,77</b>	<b>R\$ 65.000,97</b>
15.1	100904	Próprio	Composição	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458)	m²	119,31	25,20%	R\$ 413,79	R\$ 518,06	R\$ 49.369,28	R\$ 12.440,45	R\$ 61.809,73
15.2	100905	Próprio	Composição	LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458)	m²	7,71	25,20%	R\$ 330,60	R\$ 413,91	R\$ 2.548,92	R\$ 642,32	R\$ 3.191,24
<b>16</b>				<b>JARDINAGEM</b>						<b>R\$ 6.487,92</b>	<b>R\$ 1.634,85</b>	<b>R\$ 8.122,77</b>
16.1	00010826	SINAPI	Insumo	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	74,00	25,20%	R\$ 71,83	R\$ 89,93	R\$ 5.315,42	R\$ 1.339,40	R\$ 6.654,82
16.2	220104	AGETOP CIVIL	Composição	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1	m²	20,69	25,20%	R\$ 56,67	R\$ 70,95	R\$ 1.172,50	R\$ 295,45	R\$ 1.467,95
<b>17</b>				<b>FINALIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA</b>						<b>R\$ 6.567,19</b>	<b>R\$ 1.632,11</b>	<b>R\$ 8.199,30</b>
17.1	99814	SINAPI	Composição	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2501,41	25,20%	R\$ 2,06	R\$ 2,57	R\$ 5.152,90	R\$ 1.275,72	R\$ 6.428,62
17.2	270811	AGETOP CIVIL	Composição	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	25,20%	R\$ 882,51	R\$ 1.104,90	R\$ 882,51	R\$ 222,39	R\$ 1.104,90
17.3	270809	AGETOP CIVIL	Composição	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	25,20%	R\$ 531,78	R\$ 665,78	R\$ 531,78	R\$ 134,00	R\$ 665,78
											<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>R\$ 961.827,90</b>
											<b>PARCELA REFERENTE AO BDI</b>	<b>R\$ 242.231,76</b>
											<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 1.204.059,66</b>