

GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO

OBRA: GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
LOCAL: Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.
DATA: 10/02/2026

REFERÊNCIA: SINAPI GO 9/2025
 GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
 SICRO3 GO 7/2025
ENCARGOS
BDI CONSTRUÇÃO: NÃO DESONERADO
 25,20%

ANEXO V - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				%CT	1	R\$ 66.474,15			
Composição	SINAPI	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	165,0000	R\$	133,20	R\$	21.978,00
Composição	SINAPI	94295	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	MÊS	5,0000	R\$	8.899,23	R\$	44.496,15

ENGENHEIRO	MESES	(DIAS ÚTEIS)/MÊS	HORAS/DIA	HORAS TOTAIS
	5	22	1,5	165

GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO

OBRA: GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
 LOCAL: Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.
 DATA: 10/02/2026

REFERÊNCIA: SINAPI GO 9/2025
 GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
 SICRO3 GO 7/2025
 ENCARGOS NÃO DESONERADO
 BDI CONSTRUÇÃO: 25,20%

ANEXO V - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.1.3	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (REF.: SINAPI 101175)	M	1	R\$	110,56
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	--------

Composição	SINAPI	94971,00	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0860	R\$	526,74	R\$	45,29
Composição	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1030	R\$	32,15	R\$	35,46
Composição	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$	22,42	R\$	29,81

COMPOSIÇÃO MÃE

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
SINAPI	Composição	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0860	R\$ 503,29	R\$ 43,28
SINAPI	Composição	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	2,1230	R\$ 6,59	R\$ 13,99
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300	R\$ 22,42	R\$ 29,81
SINAPI	Composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1030	R\$ 33,15	R\$ 35,46

*Composição modificada para composição que se adeque ao FCK pedido.

**Composição será adicionada em composições a parte, dessa forma, será retirada.

GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO

OBRA: GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
 LOCAL: Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.
 DATA: 10/02/2026

REFERÊNCIA: SINAPI GO 9/2025
 GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
 SICRO3 GO 7/2025
 ENCARGOS NÃO DESONERADO
 BDI CONSTRUÇÃO: 25,20%

ANEXO V - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

15.1	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) (REF.: SEDOP 061458)			M2	1		R\$	413,79
Composição	SINAPI	2692	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	21,52	R\$ 86,08
Composição	SINAPI	5069	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	23,81	R\$ 95,24
Insumo	SICRO3	97738	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	M2	1,0000	R\$	145,10	R\$ 145,10
Insumo	AGETOP-CIVIL	1326	ESTRUTURA METÁLICA MÍDIO / ALTIMADO - COTAÇÃO / FABRICAÇÃO E MONTAGEM	KG	5,1516	R\$	16,15	R\$ 83,19
Insumo	SEDOP	A00098	Acessórios p/ fixação de painéis	CJ	1,0000	R\$	4,18	R\$ 4,18

COMPOSIÇÃO MÃE

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)							
Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
SEDOP	Composição	280020	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 29,35	R\$ 117,40
SEDOP	Composição	280003	AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,63	R\$ 94,52
SEDOP	Insumo	A00098	Acessórios p/ fixação de painéis	CJ	1,0000	R\$ 4,18	R\$ 4,18
SEDOP	Insumo	A00097	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	M2	1,0000	R\$ 72,72	R\$ 79,72
SEDOP	Insumo	A00096	Painel em ACM de 4mm	M2	1,0000	R\$ 288,00	R\$ 288,00

*Insumos e composições atualizados para bancos válidos no local.

**Insumo recalculado.

Espessura chapa	3,75	mm
Largura=comprimento	30,00	mm
Área	393,75	mm²
Massa linear	3,09	kg/m

Espaçamento	0,60	m
-------------	------	---

Quantidade por metro	1,67	m
----------------------	------	---

Massa por m²	5,1516	kg/m²
--------------	--------	-------

GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO

OBRA: GABINETES DOS VEREADORES DE ARAGARÇAS - GO
 LOCAL: Rua José de Barros Souza, 09. Setor Centro Administrativo, Aragarças-GO.
 DATA: 10/02/2026

REFERÊNCIA: SINAPI GO 9/2025
 GOINFRA CIVIL (AGETOP) 8/2025
 SICRO3 GO 7/2025
 ENCARGOS NÃO DESONERADO
 BDI CONSTRUÇÃO: 25,20%

ANEXO V - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

15.2	LETRAS EM ACM (REF.: SEDOP 061458)			M2	1	R\$		330,60
Composição	SINAPI	2692	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	21,52	R\$ 86,08
Composição	SINAPI	5069	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	23,81	R\$ 95,24
Insumo	SICRO3	97738	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	M2	1,0000	R\$	145,10	R\$ 145,10
Insumo	SEDOP	A00098	Acessórios p/ fixação de painéis	CJ	1,0000	R\$	4,18	R\$ 4,18

COMPOSIÇÃO MÃE

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)									
Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total		
SEDOP	Composição	280020	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 29,35	R\$	117,40	
SEDOP	Composição	280003	AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 23,63	R\$	94,52	
SEDOP	Insumo	A00098	Acessórios p/ fixação de painéis	CJ	1,0000	R\$ 4,18	R\$	4,18	
SEDOP	Insumo	A00097	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	M2	1,0000	R\$ 72,72	R\$	79,72	
SEDOP	Insumo	A00096	Painel em ACM de 4mm	M2	1,0000	R\$ 288,00	R\$	288,00	

*Insumos e composições atualizados para bancos válidos no local.

**Insumo retirado devido a não ter estrutura.

Espessura chapa	3,75	mm
Largura=comprimento	30,00	mm
Área	393,75	mm²
Massa linear	3,09	kg/m

Espaçamento	0,60	m
-------------	------	---

Quantidade por metro	1,67	m
----------------------	------	---

Massa por m²	5,1516	kg/m²
--------------	--------	-------