

GOVERNO DE
ITUMBIARA
 MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
 ESTADO DE GOIÁS
 COMPOSIÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/21, COM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMAR O TELHADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO EDITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

END.: R. ITURAMA, S/N, SETOR NOVO HORIZONTE, ITUMBIARA-GO.

COMPOSIÇÃO		RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO CAPA-BICA, COM REAPROVEITAMENTO					M²
CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,0052	R\$ 19,84	R\$	0,10
	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,0037	R\$ 20,93	R\$	0,08
	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0915	R\$ 31,40	R\$	2,87
	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1425	R\$ 22,42	R\$	3,19
VALOR TOTAL							R\$ 6,25

COMPOSIÇÃO		RETIRADA DE TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, COM REAPROVEITAMENTO					M²
CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
2	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,00335	R\$ 19,84	R\$	0,07
	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.	CHP	0,0024	R\$ 20,93	R\$	0,05
	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0665	R\$ 31,40	R\$	2,09
	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,109	R\$ 22,42	R\$	2,44

000000

VALOR TOTAL							R\$ 4,65
3	COMPOSIÇÃO		PONTALETE METÁLICO				UND
	COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	40598	SINAPI-I	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	8,3655	R\$ 8,45	R\$ 70,69
	10997	SINAPI-I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0251	R\$ 51,84	R\$ 1,30
	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15894	R\$ 23,81	R\$ 3,78
	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03346	R\$ 22,42	R\$ 0,75
VALOR TOTAL							R\$ 76,52
Itumbiara-GO, 25 de setembro de 2025 <i>Felipe Henrique Moura Andrade</i> FELIPE HENRIQUE MOURA ANDRADE ENGENHEIRO CIVIL							