



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
<b>1.</b>			<b>CAMPOS DE FUTEBOL</b>					-	<b>155.447,64</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>15.168,84</b>	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	465,19	BDI 1	569,35	6.832,20	RA
1.1.0.0.2.	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	6,00	1.135,26	BDI 1	1.389,44	8.336,64	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>140.278,80</b>	
1.2.0.0.1.	Composição	01	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	150,00	129,85	BDI 1	158,92	23.838,00	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	136,78	BDI 1	167,41	40.178,40	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440,00	43,27	BDI 1	52,96	76.262,40	RA
<b>2.</b>			<b>CAMPO JARDIM LIBERDADE</b>					-	<b>227.611,83</b>	
<b>2.1.</b>			<b>VESTIÁRIOS</b>					-	<b>30.655,76</b>	
<b>2.1.1.</b>			<b>VESTIÁRIO "A"</b>					-	<b>16.827,46</b>	
<b>2.1.1.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>1.590,96</b>	
2.1.1.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	324,05	BDI 1	396,60	396,60	RA
2.1.1.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA
2.1.1.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA
2.1.1.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
2.1.1.1.5.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,53	BDI 1	11,66	11,66	RA
2.1.1.1.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
2.1.1.1.7.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
<b>2.1.1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>213,33</b>	
2.1.1.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA
2.1.1.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,02	BDI 1	14,71	14,71	RA
2.1.1.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUÁDRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	75,79	BDI 1	92,76	185,52	RA
<b>2.1.1.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.326,59</b>	

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.1.1.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	3,92	887,82	BDI 1	1.086,60	4.259,47	RA
2.1.1.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,04	708,22	BDI 1	866,79	901,46	RA
2.1.1.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,96	27,29	BDI 1	33,40	165,66	RA
<b>2.1.1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>9.696,58</b>	
2.1.1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,63	24,86	BDI 1	30,43	566,91	RA
2.1.1.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	56,80	93,21	BDI 1	114,08	6.479,74	RA
2.1.1.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	18,63	61,81	BDI 1	75,65	1.409,36	RA
2.1.1.4.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	18,63	54,41	BDI 1	66,59	1.240,57	RA
<b>2.1.2.</b>			<b>VESTIARIO "B"</b>					-	<b>13.828,30</b>	
<b>2.1.2.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>1.392,00</b>	
2.1.2.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	324,05	BDI 1	396,60	396,60	RA
2.1.2.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA
2.1.2.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA
2.1.2.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
2.1.2.1.5.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,53	BDI 1	11,66	11,66	RA
2.1.2.1.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
<b>2.1.2.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>412,29</b>	
2.1.2.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Costo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.1.2.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,02	BDI 1	14,71	14,71	RA
2.1.2.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUÁDRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	75,79	BDI 1	92,76	185,52	RA
2.1.2.2.4.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
<b>2.1.2.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.326,59</b>	
2.1.2.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	3,92	887,82	BDI 1	1.086,60	4.259,47	RA
2.1.2.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,04	708,22	BDI 1	866,79	901,46	RA
2.1.2.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,96	27,29	BDI 1	33,40	165,66	RA
<b>2.1.2.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>6.697,42</b>	
2.1.2.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,63	24,86	BDI 1	30,43	566,91	RA
2.1.2.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,51	93,21	BDI 1	114,08	3.480,58	RA
2.1.2.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	18,63	61,81	BDI 1	75,65	1.409,36	RA
2.1.2.4.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	18,63	54,41	BDI 1	66,59	1.240,57	RA
<b>2.2.</b>			<b>DEPÓSITO</b>					-	<b>55.815,20</b>	
<b>2.2.1.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>2.776,50</b>	
2.2.1.0.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	1,68	887,82	BDI 1	1.086,60	1.825,49	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.2.1.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,82	374,46	BDI 1	458,30	834,11	RA
2.2.1.0.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3,50	27,29	BDI 1	33,40	116,90	RA
<b>2.2.2.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>1.325,10</b>	
2.2.2.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	32,93	18,44	BDI 1	22,57	743,23	RA
2.2.2.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	32,93	14,44	BDI 1	17,67	581,87	RA
<b>2.2.3.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>1.754,32</b>	
2.2.3.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,16	24,86	BDI 1	30,43	309,17	RA
2.2.3.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	10,16	61,81	BDI 1	75,65	768,60	RA
2.2.3.0.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	10,16	54,41	BDI 1	66,59	676,55	RA
<b>2.2.4.</b>			<b>QUADRA FUTSAL</b>					-	<b>12.727,98</b>	
2.2.4.0.1.	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	300,00	15,90	BDI 1	19,46	5.838,00	RA
2.2.4.0.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	148,00	5,71	BDI 1	6,99	1.034,52	RA
2.2.4.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	148,00	14,44	BDI 1	17,67	2.615,16	RA
2.2.4.0.4.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	30,00	88,25	BDI 1	108,01	3.240,30	RA
<b>2.2.5.</b>			<b>PARTE EXTERNA</b>					-	<b>37.231,30</b>	
2.2.5.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	104,90	5,71	BDI 1	6,99	733,25	RA
2.2.5.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	104,90	14,44	BDI 1	17,67	1.853,58	RA
2.2.5.0.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,33	45,07	BDI 1	55,16	1.121,40	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.2.5.0.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	57,47	49,13	BDI 1	60,13	3.455,67	RA
2.2.5.0.5.	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	4,18	84,47	BDI 1	103,38	432,13	RA
2.2.5.0.6.	SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	8,13	78,46	BDI 1	96,03	780,72	RA
2.2.5.0.7.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	71,10	27,29	BDI 1	33,40	2.374,74	RA
2.2.5.0.8.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	138,48	88,25	BDI 1	108,01	14.957,22	RA
2.2.5.0.9.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	6,00	177,95	BDI 1	217,79	1.306,74	RA
2.2.5.0.10.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	143,52	14,44	BDI 1	17,67	2.536,00	RA
2.2.5.0.11.	GOINFRA	180342	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" EM AMBOS OS LADOS	m2	15,00	418,33	BDI 1	511,99	7.679,85	RA
<b>2.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>141.140,87</b>	
<b>2.3.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>14.501,79</b>	
2.3.1.0.1.	Composição	11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A, INCLUSO O POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5.696,43	BDI 1	6.971,86	6.971,86	RA
2.3.1.0.2.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTETE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
2.3.1.0.3.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	577,37	BDI 1	706,64	1.413,28	RA
2.3.1.0.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	57,63	BDI 1	70,53	141,06	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.3.1.0.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	71,51	BDI 1	87,52	525,12	RA
2.3.1.0.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	2,00	64,94	BDI 1	79,48	158,96	RA
2.3.1.0.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,11	BDI 1	16,05	16,05	RA
2.3.1.0.8.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	93,12	BDI 1	113,97	227,94	RA
2.3.1.0.9.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	83,81	BDI 1	102,58	102,58	RA
2.3.1.0.10.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA
2.3.1.0.11.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	396,76	BDI 1	485,59	485,59	RA
2.3.1.0.12.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	638,93	BDI 1	781,99	781,99	RA
2.3.1.0.13.	GOINFRA	70890	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	Un	3,00	209,72	BDI 1	256,68	770,04	RA
2.3.1.0.14.	GOINFRA	71074	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	2,00	700,31	BDI 1	857,11	1.714,22	RA
2.3.1.0.15.	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m2	1,00	295,17	BDI 1	361,26	361,26	RA
2.3.1.0.16.	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	2,00	16,73	BDI 1	20,48	40,96	RA
2.3.1.0.17.	GOINFRA	230804	CADEADO 50 MM	Un	1,00	52,47	BDI 1	64,22	64,22	RA
2.3.1.0.18.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	26,36	BDI 1	32,26	193,56	RA
2.3.1.0.19.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	2,00	33,41	BDI 1	40,89	81,78	RA
<b>2.3.2.</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	<b>14.594,07</b>	
2.3.2.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	46,50	51,85	BDI 1	63,46	2.950,89	RA
2.3.2.0.2.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	46,50	34,35	BDI 1	42,04	1.954,86	RA
2.3.2.0.3.	SINAPI	100597	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	6,00	1.319,32	BDI 1	1.614,72	9.688,32	RA
<b>2.3.3.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DO CAMPO</b>					-	<b>93.316,87</b>	
2.3.3.0.1.	Composição	08	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 12 METROS, 600DAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	2.762,19	BDI 1	3.380,64	20.283,84	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.3.3.0.2.	Composição	06	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X16mm²+1X16mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,00	11,61	BDI 1	14,21	1.776,25	RA
2.3.3.0.3.	Composição	09	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X25mm²+1X25mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	16,15	BDI 1	19,77	4.942,50	RA
2.3.3.0.4.	Composição	15	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X10mm²+1X10mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	250,97	BDI 1	307,16	3.071,60	RA
2.3.3.0.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	71,51	BDI 1	87,52	875,20	RA
2.3.3.0.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	112,00	64,94	BDI 1	79,48	8.901,76	RA
2.3.3.0.7.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	223,32	BDI 1	273,32	2.733,20	RA
2.3.3.0.8.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	157,82	BDI 1	193,16	1.158,96	RA
2.3.3.0.9.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	188,52	BDI 1	230,73	1.384,38	RA
2.3.3.0.10.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	135,31	BDI 1	165,61	993,66	RA
2.3.3.0.11.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	144,00	54,61	BDI 1	66,84	9.624,96	RA
2.3.3.0.12.	GOINFRA	70229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	20,00	62,10	BDI 1	76,00	1.520,00	RA
2.3.3.0.13.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	352,00	15,00	BDI 1	18,36	6.462,72	RA
2.3.3.0.14.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	21,51	BDI 1	26,33	263,30	RA
2.3.3.0.15.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	26,36	BDI 1	32,26	193,56	RA
2.3.3.0.16.	Composição	04	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP 70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	27,24	BDI 1	33,34	1.867,04	RA
2.3.3.0.17.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	62,00	33,41	BDI 1	40,89	2.535,18	RA
2.3.3.0.18.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
2.3.3.0.19.	GOINFRA	71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	3,00	40,73	BDI 1	49,85	149,55	RA
2.3.3.0.20.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	340,00	17,50	BDI 1	21,42	7.282,80	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.3.3.0.21.	GOINFRA	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	14,00	29,38	BDI 1	35,96	503,44	RA
2.3.3.0.22.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	60,00	72,22	BDI 1	88,39	5.303,40	RA
2.3.3.0.23.	GOINFRA	71835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	196,00	4,41	BDI 1	5,40	1.058,40	RA
2.3.3.0.24.	GOINFRA	71991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	Un	4,00	1.371,91	BDI 1	1.679,08	6.716,32	RA
2.3.3.0.25.	Composição	10	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DUPLEX #1X10mm²+1X10mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,00	5,06	BDI 1	6,19	340,45	RA
2.3.3.0.26.	Composição	12	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX #2X1X10mm²+ 1X10mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	7,19	BDI 1	8,80	114,40	RA
2.3.3.0.27.	Composição	13	PROJETOR LED DE 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 56.000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO DE 60°, ALIMENTAÇÃO 220VCA (+/- 10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 MÍNIMO, IK08 MÍNIMO, TEMPERATURA DE COR 6000K (+/-500K), ALÇA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE ANGULAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	204,61	BDI 1	250,42	2.003,36	RA
<b>2.3.4.</b>			<b>INSTALAÇÕES VESTIÁRIO</b>					-	<b>18.728,14</b>	
2.3.4.0.1.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTETE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
2.3.4.0.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	548,60	BDI 1	671,43	671,43	RA
2.3.4.0.3.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	83,81	BDI 1	102,58	102,58	RA
2.3.4.0.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,11	BDI 1	16,05	64,20	RA
2.3.4.0.5.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,16	BDI 1	14,88	14,88	RA
2.3.4.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
2.3.4.0.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
2.3.4.0.8.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	134,86	BDI 1	165,06	660,24	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.3.4.0.9.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA
2.3.4.0.10.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	11,00	48,95	BDI 1	59,91	659,01	RA
2.3.4.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	38,74	BDI 1	47,41	663,74	RA
2.3.4.0.12.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	68,80	BDI 1	84,20	84,20	RA
2.3.4.0.13.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	30,96	BDI 1	37,89	75,78	RA
2.3.4.0.14.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	47,08	BDI 1	57,62	115,24	RA
2.3.4.0.15.	GOINFRA	71670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	Un	9,00	60,33	BDI 1	73,84	664,56	RA
2.3.4.0.16.	GOINFRA	71540	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	9,00	26,12	BDI 1	31,97	287,73	RA
2.3.4.0.17.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	3,99	BDI 1	4,88	732,00	RA
2.3.4.0.18.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	5,40	BDI 1	6,61	727,10	RA
2.3.4.0.19.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,00	7,98	BDI 1	9,77	214,94	RA
2.3.4.0.20.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,00	11,26	BDI 1	13,78	1.157,52	RA
2.3.4.0.21.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	10,28	BDI 1	12,58	1.132,20	RA
2.3.4.0.22.	GOINFRA	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	4,00	7,30	BDI 1	8,93	35,72	RA
2.3.4.0.23.	GOINFRA	72430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	2,00	9,23	BDI 1	11,30	22,60	RA
2.3.4.0.24.	GOINFRA	72435	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	Un	3,00	7,79	BDI 1	9,53	28,59	RA
2.3.4.0.25.	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	14,00	6,74	BDI 1	8,25	115,50	RA
2.3.4.0.26.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	23,00	25,25	BDI 1	30,90	710,70	RA
2.3.4.0.27.	GOINFRA	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	4,00	19,24	BDI 1	23,55	94,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
2.3.4.0.28.	Composição	15	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X10mm²+1X10mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	250,97	BDI 1	307,16	9.214,80	RA
<b>3.</b>			<b>CAMPO GOIASINHO</b>					-	<b>375.298,09</b>	
<b>3.1.</b>			<b>VESTIARIOS</b>					-	<b>375.298,09</b>	
<b>3.1.1.</b>			<b>VESTIARIO "A"</b>					-	<b>31.122,93</b>	
<b>3.1.1.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>4.606,30</b>	
3.1.1.1.1.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	359,76	BDI 1	440,31	880,62	RA
3.1.1.1.2.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,60	379,83	BDI 1	464,87	278,92	RA
3.1.1.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	156,13	BDI 1	191,09	382,18	RA
3.1.1.1.4.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	324,05	BDI 1	396,60	793,20	RA
3.1.1.1.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA
3.1.1.1.6.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	357,42	BDI 1	437,45	874,90	RA
3.1.1.1.7.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
3.1.1.1.8.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	81,74	BDI 1	100,04	200,08	RA
3.1.1.1.9.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	101,54	BDI 1	124,27	248,54	RA
3.1.1.1.10.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00	25,64	BDI 1	31,38	62,76	RA
3.1.1.1.11.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	105,71	BDI 1	129,38	129,38	RA
3.1.1.1.12.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	75,79	BDI 1	92,76	278,28	RA
3.1.1.1.13.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,53	BDI 1	11,66	23,32	RA
<b>3.1.1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>55,62</b>	
3.1.1.2.1.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
3.1.1.2.2.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	2,00	10,70	BDI 1	13,10	26,20	RA
<b>3.1.1.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>13.058,17</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.1.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	7,56	887,82	BDI 1	1.086,60	8.214,70	RA
3.1.1.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,10	708,22	BDI 1	866,79	4.420,63	RA
3.1.1.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	12,66	27,29	BDI 1	33,40	422,84	RA
<b>3.1.1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>9.865,23</b>	
3.1.1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	76,75	24,86	BDI 1	30,43	2.335,50	RA
3.1.1.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	44,85	93,21	BDI 1	114,08	5.116,49	RA
3.1.1.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	31,90	61,81	BDI 1	75,65	2.413,24	RA
<b>3.1.1.5.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>3.537,61</b>	
3.1.1.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	38,20	18,44	BDI 1	22,57	862,17	RA
3.1.1.5.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	31,90	34,16	BDI 1	41,81	1.333,74	RA
3.1.1.5.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,90	17,08	BDI 1	20,90	666,71	RA
3.1.1.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,20	14,44	BDI 1	17,67	674,99	RA
<b>3.1.2.</b>			<b>VESTIÁRIO "B"</b>					-	<b>29.059,05</b>	
<b>3.1.2.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>4.304,70</b>	
3.1.2.1.1.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	359,76	BDI 1	440,31	880,62	RA
3.1.2.1.2.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	156,13	BDI 1	191,09	382,18	RA
3.1.2.1.3.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	324,05	BDI 1	396,60	793,20	RA
3.1.2.1.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.2.1.5.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	357,42	BDI 1	437,45	874,90	RA
3.1.2.1.6.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
3.1.2.1.7.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	0,60	379,83	BDI 1	464,87	278,92	RA
3.1.2.1.8.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	81,74	BDI 1	100,04	200,08	RA
3.1.2.1.9.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	101,54	BDI 1	124,27	248,54	RA
3.1.2.1.10.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	2,00	25,64	BDI 1	31,38	62,76	RA
3.1.2.1.11.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	105,71	BDI 1	129,38	129,38	RA
<b>3.1.2.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>357,22</b>	
3.1.2.2.1.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
3.1.2.2.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	75,79	BDI 1	92,76	278,28	RA
3.1.2.2.3.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,53	BDI 1	11,66	23,32	RA
3.1.2.2.4.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	2,00	10,70	BDI 1	13,10	26,20	RA
<b>3.1.2.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>10.897,71</b>	
3.1.2.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	7,56	887,82	BDI 1	1.086,60	8.214,70	RA
3.1.2.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,70	708,22	BDI 1	866,79	2.340,33	RA
3.1.2.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,26	27,29	BDI 1	33,40	342,68	RA
<b>3.1.2.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>9.865,23</b>	
3.1.2.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	76,75	24,86	BDI 1	30,43	2.335,50	RA
3.1.2.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	44,85	93,21	BDI 1	114,08	5.116,49	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.2.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	31,90	61,81	BDI 1	75,65	2.413,24	RA
<b>3.1.2.5.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>3.634,19</b>	
3.1.2.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	40,60	18,44	BDI 1	22,57	916,34	RA
3.1.2.5.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	31,90	34,16	BDI 1	41,81	1.333,74	RA
3.1.2.5.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,90	17,08	BDI 1	20,90	666,71	RA
3.1.2.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,60	14,44	BDI 1	17,67	717,40	RA
<b>3.1.3.</b>			<b>HALL</b>					-	<b>2.490,78</b>	
<b>3.1.3.1.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>1.018,37</b>	
3.1.3.1.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,60	24,86	BDI 1	30,43	292,13	RA
3.1.3.1.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	9,60	61,81	BDI 1	75,65	726,24	RA
<b>3.1.3.2.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>1.472,41</b>	
3.1.3.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	21,63	18,44	BDI 1	22,57	488,19	RA
3.1.3.2.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	9,60	34,16	BDI 1	41,81	401,38	RA
3.1.3.2.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9,60	17,08	BDI 1	20,90	200,64	RA
3.1.3.2.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,63	14,44	BDI 1	17,67	382,20	RA
<b>3.1.4.</b>			<b>VESTIÁRIO "1" E "2" SUPERIOR</b>					-	<b>22.492,23</b>	
<b>3.1.4.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>2.427,98</b>	
3.1.4.1.1.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA
3.1.4.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA
3.1.4.1.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
3.1.4.1.4.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	705,34	BDI 1	863,27	863,27	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.4.1.5.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
3.1.4.1.6.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,00	101,54	BDI 1	124,27	124,27	RA
3.1.4.1.7.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	1,00	25,64	BDI 1	31,38	31,38	RA
3.1.4.1.8.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	105,71	BDI 1	129,38	129,38	RA
3.1.4.1.9.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	79,24	BDI 1	96,98	96,98	RA
3.1.4.1.10.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
<b>3.1.4.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>945,70</b>	
3.1.4.2.1.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
3.1.4.2.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	25,34	BDI 1	31,01	155,05	RA
3.1.4.2.3.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA
3.1.4.2.4.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	75,79	BDI 1	92,76	278,28	RA
3.1.4.2.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,00	41,24	BDI 1	50,47	252,35	RA
3.1.4.2.6.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	29,62	BDI 1	36,25	217,50	RA
<b>3.1.4.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>11.343,66</b>	
3.1.4.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	8,46	887,82	BDI 1	1.086,60	9.192,64	RA
3.1.4.3.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,80	374,46	BDI 1	458,30	1.741,54	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.4.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	12,26	27,29	BDI 1	33,40	409,48	RA
<b>3.1.4.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>5.410,24</b>	
3.1.4.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,04	24,86	BDI 1	30,43	548,96	RA
3.1.4.4.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	18,04	61,81	BDI 1	75,65	1.364,73	RA
3.1.4.4.3.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,65	93,21	BDI 1	114,08	3.496,55	RA
<b>3.1.4.5.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>2.364,65</b>	
3.1.4.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	30,65	18,44	BDI 1	22,57	691,77	RA
3.1.4.5.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	18,04	34,16	BDI 1	41,81	754,25	RA
3.1.4.5.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,04	17,08	BDI 1	20,90	377,04	RA
3.1.4.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,65	14,44	BDI 1	17,67	541,59	RA
<b>3.1.5.</b>			<b>PARTE EXTERNA</b>					-	<b>92.765,80</b>	
<b>3.1.5.1.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>5.139,89</b>	
3.1.5.1.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	208,43	5,71	BDI 1	6,99	1.456,93	RA
3.1.5.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	208,43	14,44	BDI 1	17,67	3.682,96	RA
<b>3.1.5.2.</b>			<b>PISOS/CONCRETO/CORRIMÃO</b>					-	<b>79.355,98</b>	
3.1.5.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	17,81	24,86	BDI 1	30,43	541,96	RA
3.1.5.2.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	17,81	61,81	BDI 1	75,65	1.347,33	RA
3.1.5.2.3.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	398,00	88,25	BDI 1	108,01	42.987,98	RA
3.1.5.2.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	321,00	3,63	BDI 1	4,44	1.425,24	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.5.2.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.091,00	23,60	BDI 1	28,88	31.508,08	RA
3.1.5.2.6.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	11,34	88,10	BDI 1	107,83	1.222,79	RA
3.1.5.2.7.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	26,36	BDI 1	32,26	322,60	RA
<b>3.1.5.3.</b>			<b>COBERTURA VESTIÁRIO "A", "B", "1" E "2"</b>					-	<b>8.269,93</b>	
3.1.5.3.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,75	45,07	BDI 1	55,16	2.468,41	RA
3.1.5.3.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,75	55,07	BDI 1	67,40	859,35	RA
3.1.5.3.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	67,44	49,13	BDI 1	60,13	4.055,17	RA
3.1.5.3.4.	GOINFRA	201410	MÓDULO TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	8,58	84,47	BDI 1	103,38	887,00	RA
<b>3.1.6.</b>			<b>BANHEIRO/RADIALISTA</b>					-	<b>19.658,18</b>	
<b>3.1.6.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>3.447,95</b>	
3.1.6.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	324,05	BDI 1	396,60	793,20	RA
3.1.6.1.2.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	81,74	BDI 1	100,04	200,08	RA
3.1.6.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	156,13	BDI 1	191,09	382,18	RA
3.1.6.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	357,42	BDI 1	437,45	874,90	RA
3.1.6.1.5.	SINAPI-I	11697	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	1,00	621,81	BDI 1	761,03	761,03	RA
3.1.6.1.6.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,00	266,85	BDI 1	326,60	326,60	RA
3.1.6.1.7.	SINAPI	96635	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	2,00	44,92	BDI 1	54,98	109,96	RA
<b>3.1.6.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>361,71</b>	
3.1.6.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	3,00	10,70	BDI 1	13,10	39,30	RA
3.1.6.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	12,02	BDI 1	14,71	44,13	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.6.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	75,79	BDI 1	92,76	278,28	RA
<b>3.1.6.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>8.804,06</b>	
3.1.6.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	6,72	887,82	BDI 1	1.086,60	7.301,95	RA
3.1.6.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,60	708,22	BDI 1	866,79	520,07	RA
3.1.6.3.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,50	374,46	BDI 1	458,30	687,45	RA
3.1.6.3.4.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	8,82	27,29	BDI 1	33,40	294,59	RA
<b>3.1.6.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>7.044,46</b>	
3.1.6.4.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUEAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	12,15	54,41	BDI 1	66,59	809,07	RA
3.1.6.4.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	11,85	61,81	BDI 1	75,65	896,45	RA
3.1.6.4.3.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	46,80	93,21	BDI 1	114,08	5.338,94	RA
<b>3.1.7.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>3.976,67</b>	
<b>3.1.7.1.</b>			<b>EXTERNA</b>					-	<b>1.362,96</b>	
3.1.7.1.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	55,27	5,71	BDI 1	6,99	386,34	RA
3.1.7.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	55,27	14,44	BDI 1	17,67	976,62	RA
<b>3.1.7.2.</b>			<b>INTERNA</b>					-	<b>510,64</b>	
3.1.7.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	12,69	18,44	BDI 1	22,57	286,41	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.7.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12,69	14,44	BDI 1	17,67	224,23	RA
<b>3.1.7.3.</b>			<b>COBERTURA RADIALISTA</b>					-	<b>2.103,07</b>	
3.1.7.3.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,70	45,07	BDI 1	55,16	810,85	RA
3.1.7.3.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	16,90	49,13	BDI 1	60,13	1.016,20	RA
3.1.7.3.3.	GOINFRA	201410	MÓLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	2,67	84,47	BDI 1	103,38	276,02	RA
<b>3.1.8.</b>			<b>MURO EXTERNO</b>					-	<b>17.362,09</b>	
<b>3.1.8.1.</b>			<b>BROCAS</b>					-	<b>4.276,46</b>	
3.1.8.1.1.	GOINFRA	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	25,00	64,33	BDI 1	78,73	1.968,25	RA
3.1.8.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,70	9,70	BDI 1	11,87	732,38	RA
3.1.8.1.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,66	12,72	BDI 1	15,57	399,53	RA
3.1.8.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,75	549,20	BDI 1	672,17	1.176,30	RA
<b>3.1.8.2.</b>			<b>VIGA BALDRAME</b>					-	<b>3.802,36</b>	
3.1.8.2.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	1,08	51,85	BDI 1	63,46	68,54	RA
3.1.8.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,28	9,70	BDI 1	11,87	881,70	RA
3.1.8.2.3.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,48	12,72	BDI 1	15,57	365,58	RA
3.1.8.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,26	549,20	BDI 1	672,17	846,93	RA
3.1.8.2.5.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,26	73,26	BDI 1	89,66	1.457,87	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.8.2.6.	SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	20,77	7,15	BDI 1	8,75	181,74	RA
<b>3.1.8.3.</b>			<b>PILAR</b>					-	<b>3.518,94</b>	
3.1.8.3.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,64	73,26	BDI 1	89,66	1.491,94	RA
3.1.8.3.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,16	549,20	BDI 1	672,17	779,72	RA
3.1.8.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,28	9,70	BDI 1	11,87	881,70	RA
3.1.8.3.4.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,48	12,72	BDI 1	15,57	365,58	RA
<b>3.1.8.4.</b>			<b>VIGA DE REFORÇO</b>					-	<b>4.970,91</b>	
3.1.8.4.1.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	21,66	73,26	BDI 1	89,66	1.942,04	RA
3.1.8.4.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,68	549,20	BDI 1	672,17	1.129,25	RA
3.1.8.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,72	9,70	BDI 1	11,87	1.171,81	RA
3.1.8.4.4.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,20	12,72	BDI 1	15,57	485,78	RA
3.1.8.4.5.	SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	27,66	7,15	BDI 1	8,75	242,03	RA
<b>3.1.8.5.</b>			<b>CINTA DE AMARRAÇÃO</b>					-	<b>793,42</b>	
3.1.8.5.1.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	40,00	4,67	BDI 1	5,72	228,80	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.8.5.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	0,84	549,20	BDI 1	672,17	564,62	RA
<b>3.1.9.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>156.370,36</b>	
<b>3.1.9.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>16.893,49</b>	
3.1.9.1.1.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTETE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
3.1.9.1.2.	Composição	11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A, INCLUSO O POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5.696,43	BDI 1	6.971,86	6.971,86	RA
3.1.9.1.3.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_ 12/2020	UN	2,00	577,37	BDI 1	706,64	1.413,28	RA
3.1.9.1.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	2,00	57,63	BDI 1	70,53	141,06	RA
3.1.9.1.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	6,00	71,51	BDI 1	87,52	525,12	RA
3.1.9.1.6.	SINAPI	96977	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	2,00	64,94	BDI 1	79,48	158,96	RA
3.1.9.1.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
3.1.9.1.8.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1,00	93,12	BDI 1	113,97	113,97	RA
3.1.9.1.9.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00	83,81	BDI 1	102,58	205,16	RA
3.1.9.1.10.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00	69,77	BDI 1	85,39	170,78	RA
3.1.9.1.11.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	6,00	396,76	BDI 1	485,59	2.913,54	RA
3.1.9.1.12.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2,00	638,93	BDI 1	781,99	1.563,98	RA
3.1.9.1.13.	GOINFRA	70890	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	Un	1,00	209,72	BDI 1	256,68	256,68	RA
3.1.9.1.14.	GOINFRA	71074	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	2,00	700,31	BDI 1	857,11	1.714,22	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.9.1.15.	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m2	1,00	295,17	BDI 1	361,26	361,26	RA
3.1.9.1.16.	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	4,00	16,73	BDI 1	20,48	81,92	RA
3.1.9.1.17.	GOINFRA	230804	CADEADO 50 MM	Un	1,00	52,47	BDI 1	64,22	64,22	RA
3.1.9.1.18.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,36	BDI 1	32,26	32,26	RA
3.1.9.1.19.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	2,00	33,41	BDI 1	40,89	81,78	RA
<b>3.1.9.2.</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	<b>15.385,32</b>	
3.1.9.2.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	54,00	51,85	BDI 1	63,46	3.426,84	RA
3.1.9.2.2.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	54,00	34,35	BDI 1	42,04	2.270,16	RA
3.1.9.2.3.	SINAPI	100597	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	6,00	1.319,32	BDI 1	1.614,72	9.688,32	RA
<b>3.1.9.3.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DO CAMPO</b>					-	<b>107.025,10</b>	
3.1.9.3.1.	Composição	08	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 12 METROS, 600DAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	2.762,19	BDI 1	3.380,64	20.283,84	RA
3.1.9.3.2.	Composição	09	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X25mm²+1X25mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	16,15	BDI 1	19,77	3.558,60	RA
3.1.9.3.3.	Composição	06	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X16mm²+1X16mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	11,61	BDI 1	14,21	1.421,00	RA
3.1.9.3.4.	Composição	05	PROJETOR LED DE 1000W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 90.000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO DE 60°, ALIMENTAÇÃO 220VCA (+/- 10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 MÍNIMO, IK08 MÍNIMO, TEMPERATURA DE COR 6000K (+/-500K), ALÇA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE ANGULAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	680,40	BDI 1	832,74	39.971,52	RA
3.1.9.3.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	71,51	BDI 1	87,52	525,12	RA
3.1.9.3.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	6,00	64,94	BDI 1	79,48	476,88	RA
3.1.9.3.7.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00	223,32	BDI 1	273,32	1.639,92	RA
3.1.9.3.8.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	157,82	BDI 1	193,16	1.158,96	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.9.3.9.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	188,52	BDI 1	230,73	1.384,38	RA
3.1.9.3.10.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	135,31	BDI 1	165,61	993,66	RA
3.1.9.3.11.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	120,00	41,51	BDI 1	50,80	6.096,00	RA
3.1.9.3.12.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00	54,61	BDI 1	66,84	5.347,20	RA
3.1.9.3.13.	GOINFRA	70229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	24,00	62,10	BDI 1	76,00	1.824,00	RA
3.1.9.3.14.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	280,00	15,00	BDI 1	18,36	5.140,80	RA
3.1.9.3.15.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	53,16	BDI 1	65,06	780,72	RA
3.1.9.3.16.	Composição	04	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP 70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	27,24	BDI 1	33,34	800,16	RA
3.1.9.3.17.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	26,36	BDI 1	32,26	1.548,48	RA
3.1.9.3.18.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	72,00	33,41	BDI 1	40,89	2.944,08	RA
3.1.9.3.19.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
3.1.9.3.20.	GOINFRA	71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	6,00	40,73	BDI 1	49,85	299,10	RA
3.1.9.3.21.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	120,00	17,50	BDI 1	21,42	2.570,40	RA
3.1.9.3.22.	GOINFRA	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	13,00	29,38	BDI 1	35,96	467,48	RA
3.1.9.3.23.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	48,00	72,22	BDI 1	88,39	4.242,72	RA
3.1.9.3.24.	GOINFRA	71835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	192,00	4,41	BDI 1	5,40	1.036,80	RA
3.1.9.3.25.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
<b>3.1.9.4.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA RADIALISTA</b>					-	<b>6.817,42</b>	
3.1.9.4.1.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	223,32	BDI 1	273,32	273,32	RA
3.1.9.4.2.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	15,00	BDI 1	18,36	1.468,80	RA
3.1.9.4.3.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	392,20	BDI 1	480,01	480,01	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.9.4.4.	Composição	10	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DUPLEX #1X10mm <sup>2</sup> +1X10mm <sup>2</sup> , ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00	5,06	BDI 1	6,19	990,40	RA
3.1.9.4.5.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	69,77	BDI 1	85,39	170,78	RA
3.1.9.4.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
3.1.9.4.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	80,00	11,18	BDI 1	13,68	1.094,40	RA
3.1.9.4.8.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	3,99	BDI 1	4,88	4,88	RA
3.1.9.4.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,00	5,40	BDI 1	6,61	1.057,60	RA
3.1.9.4.10.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	13,75	BDI 1	16,83	33,66	RA
3.1.9.4.11.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	52,68	BDI 1	64,48	128,96	RA
3.1.9.4.12.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	32,44	BDI 1	39,70	39,70	RA
3.1.9.4.13.	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	20,00	6,74	BDI 1	8,25	165,00	RA
3.1.9.4.14.	GOINFRA	72442	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	34,00	6,82	BDI 1	8,35	283,90	RA
3.1.9.4.15.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	14,00	25,25	BDI 1	30,90	432,60	RA
3.1.9.4.16.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	3,00	48,95	BDI 1	59,91	179,73	RA
<b>3.1.9.5.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA VESTIÁRIO</b>					-	<b>10.249,03</b>	
3.1.9.5.1.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
3.1.9.5.2.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	878,20	BDI 1	1.074,83	1.074,83	RA
3.1.9.5.3.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA
3.1.9.5.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.9.5.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,18	BDI 1	13,68	27,36	RA
3.1.9.5.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,16	BDI 1	14,88	59,52	RA
3.1.9.5.7.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	76,65	BDI 1	93,81	93,81	RA
3.1.9.5.8.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	134,86	BDI 1	165,06	990,36	RA
3.1.9.5.9.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	3,99	BDI 1	4,88	536,80	RA
3.1.9.5.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115,00	5,40	BDI 1	6,61	760,15	RA
3.1.9.5.11.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,00	11,26	BDI 1	13,78	757,90	RA
3.1.9.5.12.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	52,68	BDI 1	64,48	128,96	RA
3.1.9.5.13.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	30,96	BDI 1	37,89	151,56	RA
3.1.9.5.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	36,62	BDI 1	44,82	806,76	RA
3.1.9.5.15.	GOINFRA	72430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	4,00	9,23	BDI 1	11,30	45,20	RA
3.1.9.5.16.	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	18,00	6,74	BDI 1	8,25	148,50	RA
3.1.9.5.17.	GOINFRA	72442	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	un	2,00	6,82	BDI 1	8,35	16,70	RA
3.1.9.5.18.	GOINFRA	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	4,00	7,30	BDI 1	8,93	35,72	RA
3.1.9.5.19.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	28,00	25,25	BDI 1	30,90	865,20	RA
3.1.9.5.20.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	20,00	48,95	BDI 1	59,91	1.198,20	RA
3.1.9.5.21.	GOINFRA	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	4,00	19,24	BDI 1	23,55	94,20	RA
3.1.9.5.22.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	13,75	BDI 1	16,83	1.346,40	RA
3.1.9.5.23.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	12,31	BDI 1	15,07	150,70	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
3.1.9.5.24.	Composição	10	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DUPLEX #1X10mm <sup>2</sup> +1X10mm <sup>2</sup> , ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	5,06	BDI 1	6,19	495,20	RA
<b>4.</b>			<b>CAMPO CAÇAPÃO</b>					-	<b>250.477,62</b>	
<b>4.1.</b>			<b>VESTIARIOS</b>					-	<b>51.669,00</b>	
<b>4.1.1.</b>			<b>VESTIARIO "A"</b>					-	<b>17.729,52</b>	
<b>4.1.1.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>2.138,87</b>	
4.1.1.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	324,05	BDI 1	396,60	396,60	RA
4.1.1.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,24	BDI 1	127,58	127,58	RA
4.1.1.1.3.	SINAPI-I	7608	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	3,00	13,04	BDI 1	15,96	47,88	RA
4.1.1.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
4.1.1.1.5.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA
4.1.1.1.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
4.1.1.1.7.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	359,76	BDI 1	440,31	440,31	RA
4.1.1.1.8.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	81,28	BDI 1	99,48	397,92	RA
<b>4.1.1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>317,75</b>	
4.1.1.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA
4.1.1.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,02	BDI 1	14,71	14,71	RA
4.1.1.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	75,79	BDI 1	92,76	278,28	RA
4.1.1.2.4.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,53	BDI 1	11,66	11,66	RA
<b>4.1.1.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>4.588,44</b>	
4.1.1.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	3,57	887,82	BDI 1	1.086,60	3.879,16	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.1.1.3.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	374,46	BDI 1	458,30	549,96	RA
4.1.1.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,77	27,29	BDI 1	33,40	159,32	RA
<b>4.1.1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>8.968,63</b>	
4.1.1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	57,22	24,86	BDI 1	30,43	1.741,20	RA
4.1.1.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	32,37	93,21	BDI 1	114,08	3.692,77	RA
4.1.1.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	24,85	61,81	BDI 1	75,65	1.879,90	RA
4.1.1.4.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	24,85	54,41	BDI 1	66,59	1.654,76	RA
<b>4.1.1.5.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>1.715,83</b>	
4.1.1.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	42,64	18,44	BDI 1	22,57	962,38	RA
4.1.1.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,64	14,44	BDI 1	17,67	753,45	RA
<b>4.1.2.</b>			<b>VESTIÁRIO "B"</b>					-	<b>17.729,52</b>	
<b>4.1.2.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>2.138,87</b>	
4.1.2.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	324,05	BDI 1	396,60	396,60	RA
4.1.2.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,24	BDI 1	127,58	127,58	RA
4.1.2.1.3.	SINAPI-I	7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	3,00	13,04	BDI 1	15,96	47,88	RA
4.1.2.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
4.1.2.1.5.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096534-38	Nº TransfereGOV 964318/2024	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF ITUMBIARA/GO	BDI 1 22,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.1.2.1.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
4.1.2.1.7.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	81,28	BDI 1	99,48	397,92	RA
4.1.2.1.8.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	359,76	BDI 1	440,31	440,31	RA
<b>4.1.2.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>317,75</b>	
4.1.2.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA
4.1.2.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	12,02	BDI 1	14,71	14,71	RA
4.1.2.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	75,79	BDI 1	92,76	278,28	RA
4.1.2.2.4.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	9,53	BDI 1	11,66	11,66	RA
<b>4.1.2.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>4.588,44</b>	
4.1.2.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	3,57	887,82	BDI 1	1.086,60	3.879,16	RA
4.1.2.3.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	374,46	BDI 1	458,30	549,96	RA
4.1.2.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	4,77	27,29	BDI 1	33,40	159,32	RA
<b>4.1.2.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>8.968,63</b>	
4.1.2.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	57,22	24,86	BDI 1	30,43	1.741,20	RA
4.1.2.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	32,37	93,21	BDI 1	114,08	3.692,77	RA
4.1.2.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	24,85	61,81	BDI 1	75,65	1.879,90	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.1.2.4.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	24,85	54,41	BDI 1	66,59	1.654,76	RA
<b>4.1.2.5.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>1.715,83</b>	
4.1.2.5.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	42,64	18,44	BDI 1	22,57	962,38	RA
4.1.2.5.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,64	14,44	BDI 1	17,67	753,45	RA
<b>4.1.3.</b>			<b>LAZER/BAR</b>					-	<b>16.209,96</b>	
<b>4.1.3.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>341,74</b>	
4.1.3.1.1.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	139,61	BDI 1	170,87	341,74	RA
<b>4.1.3.2.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>5.357,48</b>	
4.1.3.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	3,60	708,22	BDI 1	866,79	3.120,44	RA
4.1.3.2.2.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	1,89	887,82	BDI 1	1.086,60	2.053,67	RA
4.1.3.2.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,49	27,29	BDI 1	33,40	183,37	RA
<b>4.1.3.3.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>6.840,04</b>	
4.1.3.3.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	64,48	61,81	BDI 1	75,65	4.877,91	RA
4.1.3.3.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	64,48	24,86	BDI 1	30,43	1.962,13	RA
<b>4.1.3.4.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>3.670,70</b>	
4.1.3.4.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	91,22	18,44	BDI 1	22,57	2.058,84	RA
4.1.3.4.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	91,22	14,44	BDI 1	17,67	1.611,86	RA
<b>4.2.</b>			<b>BANHEIRO EXTERNO</b>					-	<b>198.808,62</b>	
<b>4.2.1.</b>			<b>MASCULINO</b>					-	<b>5.318,56</b>	
<b>4.2.1.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>1.382,39</b>	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.1.1.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	534,20	BDI 1	653,81	653,81	RA
4.2.1.1.2.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
4.2.1.1.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
4.2.1.1.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA
<b>4.2.1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>135,28</b>	
4.2.1.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA
4.2.1.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
4.2.1.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	75,79	BDI 1	92,76	92,76	RA
<b>4.2.1.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>1.411,20</b>	
4.2.1.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	1,26	887,82	BDI 1	1.086,60	1.369,12	RA
4.2.1.3.2.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,26	27,29	BDI 1	33,40	42,08	RA
<b>4.2.1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>2.389,69</b>	
4.2.1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,76	24,86	BDI 1	30,43	83,99	RA
4.2.1.4.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	2,76	61,81	BDI 1	75,65	208,79	RA
4.2.1.4.3.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	16,77	93,21	BDI 1	114,08	1.913,12	RA
4.2.1.4.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	2,76	54,41	BDI 1	66,59	183,79	RA
<b>4.2.2.</b>			<b>FEMININO</b>					-	<b>5.318,56</b>	
<b>4.2.2.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>1.382,39</b>	
4.2.2.1.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	534,20	BDI 1	653,81	653,81	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.2.1.2.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	357,42	BDI 1	437,45	437,45	RA
4.2.2.1.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	81,74	BDI 1	100,04	100,04	RA
4.2.2.1.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	156,13	BDI 1	191,09	191,09	RA
<b>4.2.2.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>135,28</b>	
4.2.2.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1,00	10,70	BDI 1	13,10	13,10	RA
4.2.2.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
4.2.2.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	75,79	BDI 1	92,76	92,76	RA
<b>4.2.2.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>1.411,20</b>	
4.2.2.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	100725	1,26	887,82	BDI 1	1.086,60	1.369,12	RA
4.2.2.3.2.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,26	27,29	BDI 1	33,40	42,08	RA
<b>4.2.2.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>2.389,69</b>	
4.2.2.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,76	24,86	BDI 1	30,43	83,99	RA
4.2.2.4.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	2,76	61,81	BDI 1	75,65	208,79	RA
4.2.2.4.3.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	16,77	93,21	BDI 1	114,08	1.913,12	RA
4.2.2.4.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	2,76	54,41	BDI 1	66,59	183,79	RA
<b>4.2.3.</b>			<b>DEPOSITO</b>					-	<b>17.433,48</b>	
<b>4.2.3.1.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>3.127,31</b>	
4.2.3.1.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	2,31	887,82	BDI 1	1.086,60	2.510,05	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.3.1.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,60	708,22	BDI 1	866,79	520,07	RA
4.2.3.1.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	2,91	27,29	BDI 1	33,40	97,19	RA
<b>4.2.3.2.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>1.531,80</b>	
4.2.3.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,44	24,86	BDI 1	30,43	439,41	RA
4.2.3.2.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	14,44	61,81	BDI 1	75,65	1.092,39	RA
<b>4.2.3.3.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>2.953,31</b>	
4.2.3.3.1.	SINAPI	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023	M2	14,44	16,94	BDI 1	20,73	299,34	RA
4.2.3.3.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	14,44	34,16	BDI 1	41,81	603,74	RA
4.2.3.3.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,44	17,08	BDI 1	20,90	301,80	RA
4.2.3.3.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	43,45	18,44	BDI 1	22,57	980,67	RA
4.2.3.3.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	43,45	14,44	BDI 1	17,67	767,76	RA
<b>4.2.3.4.</b>			<b>PARTE EXTERNA</b>					-	<b>9.821,06</b>	
4.2.3.4.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	240,43	5,71	BDI 1	6,99	1.680,61	RA
4.2.3.4.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	201,43	14,44	BDI 1	17,67	3.559,27	RA
4.2.3.4.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,48	14,44	BDI 1	17,67	715,28	RA
4.2.3.4.4.	Composição	02	BANCO DE RESERVA	M	10,00	315,87	BDI 1	386,59	3.865,90	RA
<b>4.2.4.</b>			<b>INTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>14.235,61</b>	
<b>4.2.4.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>14.235,61</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.4.1.1.	Composição	11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A, INCLUSO O POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5.696,43	BDI 1	6.971,86	6.971,86	RA
4.2.4.1.2.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTETE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
4.2.4.1.3.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	577,37	BDI 1	706,64	706,64	RA
4.2.4.1.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	57,63	BDI 1	70,53	141,06	RA
4.2.4.1.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	71,51	BDI 1	87,52	262,56	RA
4.2.4.1.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	9,00	64,94	BDI 1	79,48	715,32	RA
4.2.4.1.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	149,06	BDI 1	182,43	182,43	RA
4.2.4.1.8.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	93,12	BDI 1	113,97	227,94	RA
4.2.4.1.9.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	83,81	BDI 1	102,58	102,58	RA
4.2.4.1.10.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA
4.2.4.1.11.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	590,37	BDI 1	722,55	722,55	RA
4.2.4.1.12.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	638,93	BDI 1	781,99	781,99	RA
4.2.4.1.13.	GOINFRA	70890	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	Un	2,00	209,72	BDI 1	256,68	513,36	RA
4.2.4.1.14.	GOINFRA	71074	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	2,00	700,31	BDI 1	857,11	1.714,22	RA
4.2.4.1.15.	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m2	1,00	295,17	BDI 1	361,26	361,26	RA
4.2.4.1.16.	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	2,00	16,73	BDI 1	20,48	40,96	RA
4.2.4.1.17.	GOINFRA	230804	CADEADO 50 MM	Un	1,00	52,47	BDI 1	64,22	64,22	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.4.1.18.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	26,36	BDI 1	32,26	193,56	RA
4.2.4.1.19.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	2,00	33,41	BDI 1	40,89	81,78	RA
<b>4.2.5.</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	<b>16.018,32</b>	
4.2.5.0.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	60,00	51,85	BDI 1	63,46	3.807,60	RA
4.2.5.0.2.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	60,00	34,35	BDI 1	42,04	2.522,40	RA
4.2.5.0.3.	SINAPI	100597	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	6,00	1.319,32	BDI 1	1.614,72	9.688,32	RA
<b>4.2.6.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DO CAMPO</b>					-	<b>106.373,70</b>	
4.2.6.0.1.	Composição	08	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 12 METROS, 600DAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	2.762,19	BDI 1	3.380,64	20.283,84	RA
4.2.6.0.2.	Composição	09	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X25mm²+1X25mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	16,15	BDI 1	19,77	3.558,60	RA
4.2.6.0.3.	Composição	06	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X16mm²+1X16mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	80,00	11,61	BDI 1	14,21	1.136,80	RA
4.2.6.0.4.	Composição	05	PROJETOR LED DE 1000W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 90.000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO DE 60°, ALIMENTAÇÃO 220VCA (+/- 10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 MÍNIMO, IK08 MÍNIMO, TEMPERATURA DE COR 6000K (+/-500K), ALÇA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE ANGULAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	680,40	BDI 1	832,74	39.971,52	RA
4.2.6.0.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	71,51	BDI 1	87,52	525,12	RA
4.2.6.0.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	6,00	64,94	BDI 1	79,48	476,88	RA
4.2.6.0.7.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00	223,32	BDI 1	273,32	1.639,92	RA
4.2.6.0.8.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	157,82	BDI 1	193,16	1.158,96	RA
4.2.6.0.9.	SINAPI	96988	MÁSTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	188,52	BDI 1	230,73	1.384,38	RA
4.2.6.0.10.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MÁSTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	135,31	BDI 1	165,61	993,66	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.6.0.11.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	120,00	41,51	BDI 1	50,80	6.096,00	RA
4.2.6.0.12.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00	54,61	BDI 1	66,84	5.347,20	RA
4.2.6.0.13.	GOINFRA	70229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	24,00	62,10	BDI 1	76,00	1.824,00	RA
4.2.6.0.14.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	260,00	15,00	BDI 1	18,36	4.773,60	RA
4.2.6.0.15.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,00	53,16	BDI 1	65,06	780,72	RA
4.2.6.0.16.	Composição	04	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP 70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	27,24	BDI 1	33,34	800,16	RA
4.2.6.0.17.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	26,36	BDI 1	32,26	1.548,48	RA
4.2.6.0.18.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	72,00	33,41	BDI 1	40,89	2.944,08	RA
4.2.6.0.19.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
4.2.6.0.20.	GOINFRA	71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	6,00	40,73	BDI 1	49,85	299,10	RA
4.2.6.0.21.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	120,00	17,50	BDI 1	21,42	2.570,40	RA
4.2.6.0.22.	GOINFRA	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	13,00	29,38	BDI 1	35,96	467,48	RA
4.2.6.0.23.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	48,00	72,22	BDI 1	88,39	4.242,72	RA
4.2.6.0.24.	GOINFRA	71835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	192,00	4,41	BDI 1	5,40	1.036,80	RA
4.2.6.0.25.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
<b>4.2.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VESTIÁRIO</b>					-	<b>27.906,79</b>	
4.2.7.0.1.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTETE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
4.2.7.0.2.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBÚTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	878,20	BDI 1	1.074,83	1.074,83	RA
4.2.7.0.3.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA
4.2.7.0.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
4.2.7.0.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,18	BDI 1	13,68	27,36	RA
4.2.7.0.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	12,16	BDI 1	14,88	59,52	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.7.0.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	13,11	BDI 1	16,05	160,50	RA
4.2.7.0.8.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	149,06	BDI 1	182,43	182,43	RA
4.2.7.0.9.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	134,86	BDI 1	165,06	1.485,54	RA
4.2.7.0.10.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	3,99	BDI 1	4,88	439,20	RA
4.2.7.0.11.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	5,40	BDI 1	6,61	594,90	RA
4.2.7.0.12.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,00	11,26	BDI 1	13,78	4.960,80	RA
4.2.7.0.13.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	37,72	BDI 1	46,17	92,34	RA
4.2.7.0.14.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	30,96	BDI 1	37,89	113,67	RA
4.2.7.0.15.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	36,62	BDI 1	44,82	179,28	RA
4.2.7.0.16.	GOINFRA	72430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	3,00	9,23	BDI 1	11,30	33,90	RA
4.2.7.0.17.	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	4,00	6,74	BDI 1	8,25	33,00	RA
4.2.7.0.18.	GOINFRA	72435	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	Un	2,00	7,79	BDI 1	9,53	19,06	RA
4.2.7.0.19.	GOINFRA	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	8,00	7,30	BDI 1	8,93	71,44	RA
4.2.7.0.20.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	17,00	25,25	BDI 1	30,90	525,30	RA
4.2.7.0.21.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	14,00	48,95	BDI 1	59,91	838,74	RA
4.2.7.0.22.	GOINFRA	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	8,00	19,24	BDI 1	23,55	188,40	RA
4.2.7.0.23.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,00	13,75	BDI 1	16,83	521,73	RA
4.2.7.0.24.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	12,31	BDI 1	15,07	301,40	RA
4.2.7.0.25.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,00	29,49	BDI 1	36,09	180,45	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.7.0.26.	Composição	15	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX #3X1X10mm²+1X10mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	250,97	BDI 1	307,16	15.358,00	RA
<b>4.2.8.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA BAR E BANHEIRO</b>					-	<b>6.203,60</b>	
4.2.8.0.1.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTETE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
4.2.8.0.2.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	878,20	BDI 1	1.074,83	1.074,83	RA
4.2.8.0.3.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	69,77	BDI 1	85,39	256,17	RA
4.2.8.0.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	11,18	BDI 1	13,68	27,36	RA
4.2.8.0.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
4.2.8.0.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,16	BDI 1	14,88	14,88	RA
4.2.8.0.7.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,11	BDI 1	16,05	16,05	RA
4.2.8.0.8.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	94,00	3,99	BDI 1	4,88	458,72	RA
4.2.8.0.9.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	5,40	BDI 1	6,61	793,20	RA
4.2.8.0.10.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	37,72	BDI 1	46,17	92,34	RA
4.2.8.0.11.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	30,96	BDI 1	37,89	75,78	RA
4.2.8.0.12.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	36,62	BDI 1	44,82	582,66	RA
4.2.8.0.13.	GOINFRA	72430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	2,00	9,23	BDI 1	11,30	22,60	RA
4.2.8.0.14.	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	13,00	6,74	BDI 1	8,25	107,25	RA
4.2.8.0.15.	GOINFRA	72435	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	Un	2,00	7,79	BDI 1	9,53	19,06	RA
4.2.8.0.16.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	17,00	25,25	BDI 1	30,90	525,30	RA
4.2.8.0.17.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	10,00	48,95	BDI 1	59,91	599,10	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
4.2.8.0.18.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	62,00	13,75	BDI 1	16,83	1.043,46	RA
4.2.8.0.19.	Composição	10	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DUPLEX #1X10mm <sup>2</sup> +1X10mm <sup>2</sup> , ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	5,06	BDI 1	6,19	371,40	RA
<b>5.</b>			<b>CAMPO VILA VITÓRIA</b>					-	<b>303.400,89</b>	
<b>5.1.</b>			<b>VESTIÁRIOS</b>					-	<b>303.400,89</b>	
<b>5.1.1.</b>			<b>VESTIÁRIO "A"</b>					-	<b>25.980,36</b>	
<b>5.1.1.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>2.727,80</b>	
5.1.1.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	324,05	BDI 1	396,60	793,20	RA
5.1.1.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA
5.1.1.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	156,13	BDI 1	191,09	382,18	RA
5.1.1.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	357,42	BDI 1	437,45	874,90	RA
5.1.1.1.5.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,53	BDI 1	11,66	23,32	RA
5.1.1.1.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	81,74	BDI 1	100,04	200,08	RA
5.1.1.1.7.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
<b>5.1.1.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>241,14</b>	
5.1.1.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	2,00	10,70	BDI 1	13,10	26,20	RA
5.1.1.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
5.1.1.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	75,79	BDI 1	92,76	185,52	RA
<b>5.1.1.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>10.422,36</b>	
5.1.1.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	6,21	887,82	BDI 1	1.086,60	6.747,79	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.1.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,00	708,22	BDI 1	866,79	3.467,16	RA
5.1.1.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	6,21	27,29	BDI 1	33,40	207,41	RA
<b>5.1.1.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>12.589,06</b>	
5.1.1.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,72	24,86	BDI 1	30,43	2.395,45	RA
5.1.1.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,27	93,21	BDI 1	114,08	4.822,16	RA
5.1.1.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	36,45	61,81	BDI 1	75,65	2.757,44	RA
5.1.1.4.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,72	18,44	BDI 1	22,57	1.144,75	RA
5.1.1.4.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	83,15	14,44	BDI 1	17,67	1.469,26	RA
<b>5.1.2.</b>			<b>BANHEIRO "B"</b>					-	<b>25.980,36</b>	
<b>5.1.2.1.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>2.528,84</b>	
5.1.2.1.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	324,05	BDI 1	396,60	793,20	RA
5.1.2.1.2.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	104,24	BDI 1	127,58	255,16	RA
5.1.2.1.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	156,13	BDI 1	191,09	382,18	RA
5.1.2.1.4.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	357,42	BDI 1	437,45	874,90	RA
5.1.2.1.5.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,53	BDI 1	11,66	23,32	RA
5.1.2.1.6.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	81,74	BDI 1	100,04	200,08	RA
<b>5.1.2.2.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>					-	<b>440,10</b>	
5.1.2.2.1.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	2,00	10,70	BDI 1	13,10	26,20	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.2.2.2.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	12,02	BDI 1	14,71	29,42	RA
5.1.2.2.3.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUÁDRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	75,79	BDI 1	92,76	185,52	RA
5.1.2.2.4.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	81,28	BDI 1	99,48	198,96	RA
<b>5.1.2.3.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>10.422,36</b>	
5.1.2.3.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	6,21	887,82	BDI 1	1.086,60	6.747,79	RA
5.1.2.3.2.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,00	708,22	BDI 1	866,79	3.467,16	RA
5.1.2.3.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	6,21	27,29	BDI 1	33,40	207,41	RA
<b>5.1.2.4.</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					-	<b>12.589,06</b>	
5.1.2.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,72	24,86	BDI 1	30,43	2.395,45	RA
5.1.2.4.2.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	42,27	93,21	BDI 1	114,08	4.822,16	RA
5.1.2.4.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	36,45	61,81	BDI 1	75,65	2.757,44	RA
5.1.2.4.4.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,72	18,44	BDI 1	22,57	1.144,75	RA
5.1.2.4.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	83,15	14,44	BDI 1	17,67	1.469,26	RA
<b>5.1.3.</b>			<b>DEPOSITO</b>					-	<b>94.546,29</b>	
<b>5.1.3.1.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>2.103,67</b>	
5.1.3.1.1.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	1,51	887,82	BDI 1	1.086,60	1.640,77	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.3.1.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,90	374,46	BDI 1	458,30	412,47	RA
5.1.3.1.3.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,51	27,29	BDI 1	33,40	50,43	RA
<b>5.1.3.2.</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>					-	<b>1.036,99</b>	
5.1.3.2.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	25,77	18,44	BDI 1	22,57	581,63	RA
5.1.3.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25,77	14,44	BDI 1	17,67	455,36	RA
<b>5.1.3.3.</b>			<b>PARTE EXTERNA</b>					-	<b>91.405,63</b>	
5.1.3.3.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	217,58	5,71	BDI 1	6,99	1.520,88	RA
5.1.3.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	217,58	14,44	BDI 1	17,67	3.844,64	RA
5.1.3.3.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,30	45,07	BDI 1	55,16	1.836,83	RA
5.1.3.3.4.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	57,23	49,13	BDI 1	60,13	3.441,24	RA
5.1.3.3.5.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	439,67	88,25	BDI 1	108,01	47.488,76	RA
5.1.3.3.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	14,26	177,95	BDI 1	217,79	3.105,69	RA
5.1.3.3.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	425,41	14,44	BDI 1	17,67	7.516,99	RA
5.1.3.3.8.	GOINFRA	180342	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2" EM AMBOS OS LADOS	m2	10,39	418,33	BDI 1	511,99	5.319,58	RA
5.1.3.3.9.	SINAPI	89478	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	95,10	148,90	BDI 1	182,24	17.331,02	RA
<b>5.1.4.</b>			<b>SALA RADIALISTA "LADO DIREITO"</b>					-	<b>5.414,47</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.4.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,41	24,86	BDI 1	30,43	286,35	RA
5.1.4.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	9,41	61,81	BDI 1	75,65	711,87	RA
5.1.4.0.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,08	18,44	BDI 1	22,57	746,62	RA
5.1.4.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,49	14,44	BDI 1	17,67	750,80	RA
5.1.4.0.5.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	1,89	887,82	BDI 1	1.086,60	2.053,67	RA
5.1.4.0.6.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,75	374,46	BDI 1	458,30	802,03	RA
5.1.4.0.7.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,89	27,29	BDI 1	33,40	63,13	RA
<b>5.1.5.</b>			<b>SALA RADIALISTA "LADO ESQUERDO"</b>					-	<b>5.414,47</b>	
5.1.5.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,41	24,86	BDI 1	30,43	286,35	RA
5.1.5.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	9,41	61,81	BDI 1	75,65	711,87	RA
5.1.5.0.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	33,08	18,44	BDI 1	22,57	746,62	RA
5.1.5.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,49	14,44	BDI 1	17,67	750,80	RA
5.1.5.0.5.	SINAPI	106145	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. AF_10/2025	UN	1,89	887,82	BDI 1	1.086,60	2.053,67	RA
5.1.5.0.6.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,75	374,46	BDI 1	458,30	802,03	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.5.0.7.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1,89	27,29	BDI 1	33,40	63,13	RA
<b>5.1.6.</b>			<b>HALL DE ENTRADA</b>					-	<b>1.487,07</b>	
5.1.6.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,60	24,86	BDI 1	30,43	231,27	RA
5.1.6.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	7,60	61,81	BDI 1	75,65	574,94	RA
5.1.6.0.3.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	16,92	18,44	BDI 1	22,57	381,88	RA
5.1.6.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,92	14,44	BDI 1	17,67	298,98	RA
<b>5.1.7.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>144.577,87</b>	
<b>5.1.7.1.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>13.816,22</b>	
5.1.7.1.1.	Composição	11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A, INCLUSO O POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	5.696,43	BDI 1	6.971,86	6.971,86	RA
5.1.7.1.2.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
5.1.7.1.3.	SINAPI	97893	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	577,37	BDI 1	706,64	706,64	RA
5.1.7.1.4.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	57,63	BDI 1	70,53	141,06	RA
5.1.7.1.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	71,51	BDI 1	87,52	262,56	RA
5.1.7.1.6.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	9,00	64,94	BDI 1	79,48	715,32	RA
5.1.7.1.7.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	93,12	BDI 1	113,97	227,94	RA
5.1.7.1.8.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	83,81	BDI 1	102,58	102,58	RA
5.1.7.1.9.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.7.1.10.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	396,76	BDI 1	485,59	485,59	RA
5.1.7.1.11.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	638,93	BDI 1	781,99	781,99	RA
5.1.7.1.12.	GOINFRA	70890	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 16-A	Un	2,00	209,72	BDI 1	256,68	513,36	RA
5.1.7.1.13.	GOINFRA	71074	CONTATOR TRIPOLAR - 65A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	2,00	700,31	BDI 1	857,11	1.714,22	RA
5.1.7.1.14.	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	m2	1,00	295,17	BDI 1	361,26	361,26	RA
5.1.7.1.15.	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	2,00	16,73	BDI 1	20,48	40,96	RA
5.1.7.1.16.	GOINFRA	230804	CADEADO 50 MM	Un	1,00	52,47	BDI 1	64,22	64,22	RA
5.1.7.1.17.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	26,36	BDI 1	32,26	193,56	RA
5.1.7.1.18.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	2,00	33,41	BDI 1	40,89	81,78	RA
<b>5.1.7.2.</b>			<b>SERVIÇO EM TERRA</b>					-	<b>13.169,82</b>	
5.1.7.2.1.	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	33,00	51,85	BDI 1	63,46	2.094,18	RA
5.1.7.2.2.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APOLOAMENTO	m3	33,00	34,35	BDI 1	42,04	1.387,32	RA
5.1.7.2.3.	SINAPI	100597	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	6,00	1.319,32	BDI 1	1.614,72	9.688,32	RA
<b>5.1.7.3.</b>			<b>ILUMINAÇÃO DO CAMPO</b>					-	<b>99.133,16</b>	
5.1.7.3.1.	Composição	08	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 12 METROS, 600DAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	2.762,19	BDI 1	3.380,64	20.283,84	RA
5.1.7.3.2.	Composição	09	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX #3X1X25mm²+1X25mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00	16,15	BDI 1	19,77	4.349,40	RA
5.1.7.3.3.	Composição	06	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX #3X1X16mm²+1X16mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	11,61	BDI 1	14,21	1.278,90	RA
5.1.7.3.4.	Composição	05	PROJETOR LED DE 1000W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 90.000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO DE 60°, ALIMENTAÇÃO 220VCA (+/- 10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, CORPO EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 MÍNIMO, IK08 MÍNIMO, TEMPERATURA DE COR 6000K (+/-500K), ALÇA DE FIXAÇÃO COM AJUSTE DE ANGULAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	680,40	BDI 1	832,74	39.971,52	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.7.3.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	71,51	BDI 1	87,52	525,12	RA
5.1.7.3.6.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00	223,32	BDI 1	273,32	1.639,92	RA
5.1.7.3.7.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	157,82	BDI 1	193,16	1.158,96	RA
5.1.7.3.8.	SINAPI	96988	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	188,52	BDI 1	230,73	1.384,38	RA
5.1.7.3.9.	SINAPI	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	135,31	BDI 1	165,61	993,66	RA
5.1.7.3.10.	GOINFRA	70543	CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)	M	72,00	41,51	BDI 1	50,80	3.657,60	RA
5.1.7.3.11.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	24,00	54,61	BDI 1	66,84	1.604,16	RA
5.1.7.3.12.	GOINFRA	70229	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	24,00	62,10	BDI 1	76,00	1.824,00	RA
5.1.7.3.13.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	220,00	15,00	BDI 1	18,36	4.039,20	RA
5.1.7.3.14.	Composição	04	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP 70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	27,24	BDI 1	33,34	800,16	RA
5.1.7.3.15.	Composição	03	CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE CDP120, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	26,36	BDI 1	32,26	1.548,48	RA
5.1.7.3.16.	GOINFRA	71020	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	Un	72,00	33,41	BDI 1	40,89	2.944,08	RA
5.1.7.3.17.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
5.1.7.3.18.	GOINFRA	71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	6,00	40,73	BDI 1	49,85	299,10	RA
5.1.7.3.19.	GOINFRA	70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	120,00	17,50	BDI 1	21,42	2.570,40	RA
5.1.7.3.20.	GOINFRA	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	13,00	29,38	BDI 1	35,96	467,48	RA
5.1.7.3.21.	SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	48,00	72,22	BDI 1	88,39	4.242,72	RA
5.1.7.3.22.	GOINFRA	71835	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	Un	192,00	4,41	BDI 1	5,40	1.036,80	RA
5.1.7.3.23.	GOINFRA	71765	MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM	Un	32,00	32,09	BDI 1	39,27	1.256,64	RA
<b>5.1.7.4.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA VESTIÁRIO</b>					-	<b>18.458,67</b>	
5.1.7.4.1.	Composição	07	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE EM MURO DE ALVENÁRIA	UN	1,00	89,68	BDI 1	109,76	109,76	RA
5.1.7.4.2.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	878,20	BDI 1	1.074,83	1.074,83	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1096534-38	<b>Nº TransfereGOV</b> 964318/2024	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 11-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ITUMBIARA/GO	<b>BDI 1</b> 22,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.7.4.3.	SINAPI	106027	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	69,77	BDI 1	85,39	341,56	RA
5.1.7.4.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
5.1.7.4.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,18	BDI 1	13,68	13,68	RA
5.1.7.4.6.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,11	BDI 1	16,05	64,20	RA
5.1.7.4.7.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	149,06	BDI 1	182,43	182,43	RA
5.1.7.4.8.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	134,86	BDI 1	165,06	660,24	RA
5.1.7.4.9.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,00	3,99	BDI 1	4,88	653,92	RA
5.1.7.4.10.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,00	5,40	BDI 1	6,61	826,25	RA
5.1.7.4.11.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	85,00	11,26	BDI 1	13,78	1.171,30	RA
5.1.7.4.12.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	37,72	BDI 1	46,17	92,34	RA
5.1.7.4.13.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	30,96	BDI 1	37,89	189,45	RA
5.1.7.4.14.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	36,62	BDI 1	44,82	448,20	RA
5.1.7.4.15.	GOINFRA	72430	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR	Un	5,00	9,23	BDI 1	11,30	56,50	RA
5.1.7.4.16.	GOINFRA	72441	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	un	10,00	6,74	BDI 1	8,25	82,50	RA
5.1.7.4.17.	GOINFRA	72435	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES	Un	2,00	7,79	BDI 1	9,53	19,06	RA
5.1.7.4.18.	GOINFRA	72385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	Un	4,00	7,30	BDI 1	8,93	35,72	RA
5.1.7.4.19.	GOINFRA	70924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	un	21,00	25,25	BDI 1	30,90	648,90	RA
5.1.7.4.20.	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	15,00	48,95	BDI 1	59,91	898,65	RA
5.1.7.4.21.	GOINFRA	71043	CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)	un	4,00	19,24	BDI 1	23,55	94,20	RA
5.1.7.4.22.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	12,31	BDI 1	15,07	1.205,60	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1096534-38	Nº TransfereGOV 964318/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DOS CAMPOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF ITUMBIARA/GO	BDI 1 22,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO</b>									<b>1.312.236,07</b>	
5.1.7.4.23.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,00	29,49	BDI 1	36,09	360,90	RA
5.1.7.4.24.	Composição	15	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX #3X1X10mm²+1X10mm², ISOLAÇÃO XLPE 90°, NEUTRO NÚ, VEIAS COLORIDAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	250,97	BDI 1	307,16	9.214,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUMBIARA/GO  
Local  
segunda-feira, 12 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MATHEUS DIAS DOS SANTOS  
CREA/CAU: 1022254782/D-GO  
ART/RRT: 1020250329265

RECURSO  
↓