

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PLAYGROUND PÚBLICO NA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE A RUA COTOVIA E A RUA JANDAIA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, ESTADO DE GOIÁS.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

NÍVEL	FONTE	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	BDI	VALOR UNIT BDI	VALOR TOTAL
NÍVEL 1		1		ADMINISTRAÇÃO						R\$ 14.845,85
SERVIÇO	SINAPI	1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 126,53	22,39%	R\$ 154,86	R\$ 6.194,40
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	1.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MES	1,00	R\$ 7.068,76	22,39%	R\$ 8.651,45	R\$ 8.651,45
NÍVEL 1		2		SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 1.442,85
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	2.1	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	3,00	R\$ 392,97	22,39%	R\$ 480,95	R\$ 1.442,85
NÍVEL 1		3		ALAMBRADO						R\$ 24.438,61
SERVIÇO	SINAPI	3.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	89,46	R\$ 202,79	22,39%	R\$ 248,19	R\$ 22.203,07
SERVIÇO	SINAPI	3.2	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	89,46	R\$ 11,34	22,39%	R\$ 13,87	R\$ 1.240,81
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	3.3	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	M2	1,98	R\$ 410,49	22,39%	R\$ 502,39	R\$ 994,73
NÍVEL 1		4		PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO						R\$ 93.704,53
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	4.1	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	152,38	R\$ 3,79	22,39%	R\$ 4,63	R\$ 705,51
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	4.2	41002	APILOAMENTO	M2	152,38	R\$ 8,04	22,39%	R\$ 9,84	R\$ 1.499,41
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	4.3	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	152,38	R\$ 42,63	22,39%	R\$ 52,17	R\$ 7.949,66
SERVIÇO	SEINFRA	4.4	C5210	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	152,38	R\$ 448,00	22,39%	R\$ 548,30	R\$ 83.549,95
NÍVEL 1		5		PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA						R\$ 65.172,67



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

SERVIÇO	COTAÇÃO	5.1	1	PARQUE INFANTIL COLORIDO 03 TORRES, COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO. TRÊS PLATAFORMAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,06 X 1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X40MM COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 36X30MM. COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,22 MX 1,22M; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,35M. DUAS PASSARELAS RETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95M X 0,88M COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 136X30MM. UM ESCORREGADOR CARACOL EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M DE DIÂMETRO E 1,90M DE ALTURA COM PLATAFORMA AUXILIAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,83X0,83M COM ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3X4CM E ESPESSURA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5MM, COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 136X30MM. UM ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,70 DE COMPRIMENTO X 0,52 M DE LARGURA, CONTENDO PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO. UMA RAMPA CURVADA EM PLÁSTICO COM PAREDE DUPLA CONTENDO 8 DEGRAUS E PORTAL DE SAÍDA EM PLÁSTICO. UM CONJUNTO COM TRÊS BALANÇOS COM ASSENTO KIDS EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 42,6 MM COM PAREDE DE 2,00MM. UMA ESCADA EM PLÁSTICO CONTENDO 7 DEGRAUS, CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE APROXIMADAMENTE 1"X1,25MM. UMA RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO COM CORDAS DE NYLON DE	UND	1,00	R\$	53.250,00	22,39%	R\$	65.172,67	R\$	65.172,67
VALOR TOTAL								R\$	199.604,51				

FONTE:
GOINFRA - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
GOINFRA RODOVIÁRIA - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA - N°028 - SEM DESONERAÇÃO

Itumbiara - GO
Local
quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
NOME: Ana Júlia da Costa Félix
CAU: A321199-1