



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR EMPREITADA GLOBAL, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PLAYGROUND PÚBLICO NA PRAÇA LOCALIZADA ENTRE A RUA COTOVIA E A RUA JANDAIA, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, ESTADO DE GOIÁS.

MEMORIAL DE CÁLCULO

NÍVEL	FONTE	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MEMORIAL DE CALCULO
NÍVEL 1		1		ADMINISTRAÇÃO			
SERVIÇO	SINAPI	1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	20 H/MÊS, SENDO 2 MESES DE OBRA.
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	1.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MES	1	2 MESES DE OBRA.
NÍVEL 1		2		SERVIÇOS INICIAIS			
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	2.1	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	3	1 PLACA DE OBRA (2,00 M X 1,50 M).
NÍVEL 1		3		ALAMBRADO			
SERVIÇO	SINAPI	3.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	89,46	49,70 M DE PERÍMETRO X 1,80 M DE ALTURA
SERVIÇO	SINAPI	3.2	98397	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024	M2	89,46	49,70 M DE PERÍMETRO X 1,80 M DE ALTURA
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	3.3	180281	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	M2	1,98	1,10 M DE LARGURA X 1,80 M DE ALTURA
NÍVEL 1	SINAPI	4		PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO			
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	4.1	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	152,38	CONFORME PROJETO
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	4.2	41002	APILOAMENTO	M2	152,38	CONFORME PROJETO
SERVIÇO	GOINFRA-CIVIL	4.3	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	152,38	CONFORME PROJETO
SERVIÇO	SEINFRA	4.4	C5210	PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	152,38	CONFORME PROJETO
NÍVEL 1	SINAPI	5		PLAYGROUND EM MADEIRA PLÁSTICA			
SERVIÇO	COTAÇÃO	5.1	1	PARQUE INFANTIL COLORIDO 03 TORRES, COM ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA	UND	1	CONFORME PROJETO

FONTE:

GOINFRA - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

GOINFRA RODOVIÁRIA - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO



MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS

Itumbiara - GO

Local

30/10/2025

Data

Responsável Técnico

NOME: Ana Júlia da Costa Félix

CAU: A321199-1