



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 972509/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MINACU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação intertravado			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias publicas	MUNICÍPIO / UF MINACU/GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias publicas									537.769,68	
1.			PAVIMENTO INTERTRAVADO SETOR MARAJOARA					-	537.769,68	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.539,03	
1.1.1.	Composição	4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,48	528,38	BDI 2	603,89	3.913,21	RA
1.1.2.	Composição	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	706,05	BDI 1	861,38	2.584,14	RA
1.1.3.	Composição	10	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.422,50	0,35	BDI 1	0,43	1.041,68	RA
1.2.			REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE					-	8.369,54	
1.2.1.	GOINFRA ROD	40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	121,13	4,80	BDI 1	5,86	709,82	RA
1.2.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	151,41	9,70	BDI 1	11,83	1.791,19	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.816,88	2,56	BDI 1	3,12	5.668,67	RA
1.2.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	121,13	1,35	BDI 1	1,65	199,86	RA
1.3.			SUBLEITO					-	5.935,13	
1.3.1.	Composição	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.422,50	2,01	BDI 1	2,45	5.935,13	RA
1.4.			PAVIMENTO INTERTRAVADO					-	314.710,75	
1.4.1.	GOINFRA ROD	40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	m3	339,15	106,60	BDI 1	130,05	44.106,46	RA
1.4.2.	Composição	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.211,00	100,32	BDI 1	122,39	270.604,29	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	36.457,90	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	470,00	63,58	BDI 1	77,57	36.457,90	RA
1.6.			DRENAGEM PROFUNDO					-	61.395,30	
1.6.1.	Composição	11	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBULAÇÃO SIMPLES DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. (BASEADO NA 102685)	m	250,00	189,30	BDI 1	230,95	57.737,50	RA
1.6.2.	SINAPI	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	697,75	BDI 2	797,46	3.189,84	RA
1.6.3.	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	4,00	102,36	BDI 2	116,99	467,96	RA
PM73.11			PASSEIOS PUBLICOS - CONCRETO DESEMPENADO ESP=6,0CM - LARGURA=1,20M					-	37.344,37	1 / 2

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 972509/2024	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE MINACU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação intertravado			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias publicas	MUNICÍPIO / UF MINACU/GO	BDI 1 22,00%	BDI 2 14,29%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias publicas									537.769,68	
1.7.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	564,00	0,65	BDI 1	0,79	445,56	RA
1.7.2.	Composição	6	COMPACTACAO MECANICA DE SOLOS	M3	56,40	3,55	BDI 1	4,33	244,21	RA
1.7.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	33,84	836,76	BDI 1	1.020,85	34.545,56	RA
1.7.4.	Composição	7	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR-9050	UN	8,00	216,09	BDI 1	263,63	2.109,04	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO					-	4.417,44	
1.8.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	17,08	47,06	BDI 1	57,41	980,56	RA
1.8.2.	Composição	8	PLACAS DE LIMITE DE VELOCIDADE.	UN	4,00	323,58	BDI 2	369,82	1.479,28	RA
1.8.3.	Composição	9	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UN	4,00	428,21	BDI 2	489,40	1.957,60	RA
1.9.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					-	32.419,26	
1.9.1.	Composição	2	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	13.286,58	BDI 1	16.209,63	16.209,63	RA
1.9.2.	Composição	3	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	13.286,58	BDI 1	16.209,63	16.209,63	RA
1.10.			ADMINISTRAÇÃO					-	29.180,96	
1.10.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO	UN	0,47	23.918,82	BDI 1	29.180,96	13.715,05	RA
1.10.2.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO	UN	0,35	23.918,82	BDI 1	29.180,96	10.213,34	RA
1.10.3.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO	UN	0,18	23.918,82	BDI 1	29.180,96	5.252,57	RA

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:
UTILIZADO TABELA REFERENCIAL SINAPI - NÃO DESONERADA - (OPÇÃO MAIS ECONOMICA) - 05/2025 === Na ausência
itens tabela SINAPI, foram utilizados em algumas composições (em anexo), tabela referencial GOINFRA – não desonerada – 04/2025,e TABELA ANP CENTRO-OESTE 05/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MINACU/GO
Local

segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TARSO BARREIRA SILVA
CREA/CAU: CREA GO 6921/D
ART/RRT: 1020250131278