

CPF/CNPJ: 02.215.747/0001-92
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINORTE
 ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL SENTIDO LAGO SERRA DA MESA
 MUNICÍPIO: CAMPINORTE-GO
 CEP: 76410-000
 ART:
 OBRA: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ATERRO MUNICIPAL - ETAPA II



BDI: 24,50%

DATA BASE: OUT 2025 GOINFRA DESONERADA

OBRA: EXECUÇÃO DE ALAMBRADO NO ATERRO MUNICIPAL - ETAPA 2

ORÇAMENTO

MEMORIAL DE CALCULO

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL	%		
1 FUNDAÇÃO											
1.1	GOINFRA	41001	ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA	M3	16,85	R\$ 55,11	R\$ 68,61	R\$ 1.156,11	8,68%	Considerando as dimensões da vala de 0,30 m de largura por 0,30 m de altura, 0,80 m de profundidade e 234 postes, obtemos o volume total de 16,85 m³.	
1.2	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA- (O.C.)	M3	16,85	R\$ 580,16	R\$ 722,30	R\$ 12.170,74	91,32%	Considerando as dimensões da vala de 0,30 m de largura por 0,30 m de altura, 0,80 m de profundidade e 234 postes, obtemos o volume total de 16,85 m³.	
								SUBTOTAL	R\$ 13.326,85	5,55%	
2 ALAMBRADO											
2.1	GOINFRA	270702	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	M	774,39	R\$ 227,50	R\$ 283,24	R\$ 219.336,29	96,72%	Conforme projeto arquitetônico	
2.2	GOINFRA	180308	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	M2	8,80	R\$ 678,46	R\$ 844,68	R\$ 7.433,21	3,28%	Conforme projeto arquitetônico	
								SUBTOTAL	R\$ 226.769,50	94,45%	
							ONERADA	TOTAL	R\$ 240.096,35	100,00%	

Campinorte, 27 de janeiro de 2026

Denise Moreira Cardoso
 Engenheiro Civil - Crea 1015803520-D/GO