ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA/SERVIÇO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM VIAS DO MUNICÍPIO
DATA: 19/08/2026
TABELA DE PREÇOS: 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - COM DESONERAÇÃO - T331
DATA BASE: 01/04/2026

TABELA ANALÍTICA GOINFRA (OBRAS RODOVIÁRIAS) - COM DESONERAÇÃO

SERVIÇO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)			**CÓDIGO:** 40609			**UNIDADE:** m²	
(A) EQUIPAMENTO	**CÓDIGO**	**UT. PR.**	**UT. IMPR.**	**VL. HR. PROD.**	**VL. HR. IMPROD.**	**CONSUMO**	**CUSTO HORÁRIO**
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,00	332,32	80,70	1,0000	R$ 332,32
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,8300	0,17	316,64	80,56	1,0000	R$ 276,50
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,00	252,18	123,96	1,0000	R$ 25,21
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,00	15,73	10,11	1,0000	R$ 15,73
ROLO LISO TANDEN - 10 T	30012	0,3400	0,66	323,92	113,71	1,0000	R$ 185,17
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,00	33,59	22,89	1,0000	R$ 33,59
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,09	0,91	173,94	57,54	1,0000	R$ 68,01
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,09	0,91	13,16	8,46	1,0000	R$ 8,87
						(A) TOTAL:	**R$ 945,40**

(B) MÃO DE OBRA	**CÓDIGO**	**EQ. SALARIAL**	**SAL/HORA**	**ENCARGOS (%)**	**CONSUMO**	**CUSTO HORÁRIO**
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,45	28,00	108,23	0,8000	R$ 22,40
SERVENTE	20031	7,59	22,02	190,12	8,0000	R$ 176,16
					(B) TOTAL:	**R$ 198,56**

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	**CÓDIGO**	**%**	**M.O**	**EQUIP.**	**MATERIAL**	**CUSTO**
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	0,00	0,00	0,00	0,0000	R$ -
					(C) TOTAL:	**R$ -**

CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C):	R$ 1.143,96
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE:	220
(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 5,19**

(F) MATERIAIS	**CÓDIGO**	**UNID.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CONSUMO**	**CUSTO**
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA	12082	T	89,67	0,03195	R$ 2,86
				(F) TOTAL:	**R$ 2,86**

(G) SERVIÇOS	**CÓDIGO**	**UNID.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CONSUMO**	**CUSTO**
-					
				(G) TOTAL:	**R$ -**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	**CÓDIGO**	**UNID.**	**X1**	**X2**	**X3**	**CONSUMO**	**CUSTO**
-	0,00	0,00		0,00		0,00	R$ -
						(H) TOTAL:	**R$ -**

CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):	R$ 8,05
BDI (30,99%):	2,49
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:	**R$ 10,54**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA/SERVIÇO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM VIAS DO MUNICÍPIO
DATA: 19/08/2026
TABELA DE PREÇOS: 331 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/26 - COM DESONERAÇÃO - T331
DATA BASE: 01/04/2026

TABELA ANALÍTICA GOINFRA (OBRAS RODOVIÁRIAS) - COM DESONERAÇÃO

SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)				**CÓDIGO:** 44200		**UNIDADE:**	m²
(A) EQUIPAMENTO	**CÓDIGO**	**UT. PR.**	**UT. IMPR.**	**VL. HR. PROD.**	**VL. HR. IMPROD.**	**CONSUMO**	**CUSTO HORÁRIO**
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,000	375,94	80,71	1,0000	R$ 18,79
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,000	316,64	80,56	1,0000	R$ 316,64
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,000	33,59	22,89	1,0000	R$ 33,59
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3500	0,650	173,94	57,54	1,0000	R$ 98,27
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,650	13,16	8,46	1,0000	R$ 10,09
						(A) TOTAL:	**R$ 477,38**

(B) MÃO DE OBRA	**CÓDIGO**	**EQ. SALARIAL**	**SAL/HORA**	**ENCARGOS (%)**	**CONSUMO**	**CUSTO HORÁRIO**
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,45	28,00	108,23	0,5000	R$ 14,00
SERVENTE	20031	7,59	22,02	190,12	2,0000	R$ 44,04
					(B) TOTAL:	**R$ 58,04**

(C) ITENS DE INCIDÊNCIA	**CÓDIGO**	**%**	**M.O**	**EQUIP.**	**MATERIAL**	**CUSTO**
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	0,00	0,00	0,00	0,0000	R$ -
					(C) TOTAL:	**R$ -**
					CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C):	R$ 535,42
					(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE:	1.016,57
					(E) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [(A) + (B) + (C)] / (D)	**R$ 0,52**

(F) MATERIAIS	**CÓDIGO**	**UNID.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CONSUMO**	**CUSTO**
-					
				(F) TOTAL:	**R$ -**

(G) SERVIÇOS	**CÓDIGO**	**UNID.**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CONSUMO**	**CUSTO**
-					
				(G) TOTAL:	**R$ -**

(H) ITENS DE TRANSPORTE	**CÓDIGO**	**UNID.**	**X1**	**X2**	**X3**	**CONSUMO**	**CUSTO**
-	0,00	0,00		0,00		0,00	R$ -
						(H) TOTAL:	**R$ -**
						CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H):	R$ 0,52
						BDI (30,99%):	0,16
						PREÇO UNITÁRIO TOTAL:	**R$ 0,68**

Documento assinado digitalmente
gov.br
KAIO CESAR BRANT SANTOS
Data: 19/08/2026 11:07:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br