



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM DIVERSAS
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	MUNICÍPIO / UF 0 BDI 1 22,45% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE									1.548.571,24
Meta	Meta	1.								-	1.548.571,24
Serviço	Nível 2	1.1.			(RECAPEAMENTO EM CBUQ)					-	1.273.694,78
Serviço	Serviço	1.1.1.	COMPOSIÇÃO	008	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	375,44	BDI 1	459,73	4.597,30
Serviço	Serviço	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	009 PINTURA LIG.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	25.812,79	0,89	BDI 1	1,09	28.135,94
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	348,47	1,40	BDI 1	1,71	595,89
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.568,13	0,54	BDI 1	0,66	1.034,96
Serviço	Serviço	1.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	645,32	1.441,10	BDI 1	1.764,63	1.138.750,63
Serviço	Serviço	1.1.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.231,51	2,13	BDI 1	2,61	60.634,25
Serviço	Serviço	1.1.7.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38.409,43	0,85	BDI 1	1,04	39.945,81
Nível 2	Nível 2	1.2.			(SINALIZAÇÃO - RECAPEAMENTO)					-	12.050,15
Serviço	Serviço	1.2.1.	COMPOSIÇÃO	010	PLACA DE LIMITE DE VELOCIDADE E PARE	UND	7,80	236,92	BDI 1	290,11	2.262,86
Serviço	Serviço	1.2.2.	COMPOSIÇÃO	011	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA	UND	7,56	304,49	BDI 1	372,85	2.818,75
Serviço	Serviço	1.2.3.	Composição	005	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	147,42	38,60	BDI 1	47,27	6.968,54
Nível 2	Nível 2	1.3.			(DRENAGEM SUPERFICIAL)					-	183.472,65
Serviço	Serviço	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	013	SARJETA DE CONCRETO 20MPA, PREPARO COM BETONEIRA, TRECHO RETO, 30CM BASE X 5CM ALTURA	M	6.047,22	24,78	BDI 1	30,34	183.472,65
Nível 2	Nível 2	1.4.			ADMINISTRAÇÃO					-	50.083,08
Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	4,00	10.225,21	BDI 1	12.520,77	50.083,08
Nível 2	Nível 2	1.5.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					-	29.270,58
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	2,00	11.952,05	BDI 1	14.635,29	29.270,58

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
UTILIZADO TABELA REFERENCIAL SINAPI - GO - NÃO DESONERADA - (OPÇÃO MAIS ECONOMICA) - MARÇO/2024. === NA AUSÊNCIA ITENS TABELA SINAPI, FORAM UTILIZADOS EM ALGUMAS COMPOSIÇÕES (EM ANEXO), TABELA REFERENCIAL GOINFRA – NÃO DESONERADA – INFRAESTRUTURA 02/2024, TABELA ANP 10/2023. RECURSOS PROVENIENTE DE ESPECIAL EMENDA ESPECIAL 202492060008-JORGE KAIURU NO VALOR DE R\$ 1.300.000,00 (UM MIL HÃO E TREZENTOS MIL REAIS) E CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DE ACREÚNA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


Tarso Barreira Silva
Engenheiro Civil
CREA/GO 6.921/D