



ACREÚNA – GO, 18 DE JUNHO DE 2024

Ao Departamento de Licitações da Prefeitura de Acreúna

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Prezado Senhor(a),

O departamento de ENGENHARIA vem através deste parecer, demonstrar uma errata referente ao processo que se encontra publicado. Solicitamos que seja atendido as erratas para evitar dúvidas dos licitantes.

CONCORRENCIA 009/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA:

No documento **MEMORIAL DESCRITIVO** na página nº 08, consta um dizer “**espessura constante mínima compactada de 3,00 cm**”. Informamos que onde se lê **3,00cm** na verdade será **2,50cm**, solicitando assim a correção.



espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima atenda as especificações do quadro de áreas e espessura de 3,00 cm (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma espessura **constante mínima compactada de 3,00 cm**, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em toda a pista de rolamento dos veículos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA - GO
PROJETO DE RECAPEAMENTO
CBUQ



No documento **QUADRO DE ÁREAS**, também acontece o mesmo erro, sendo necessário então a leitura de **PAVIMENTAÇÃO CBUQ 2,50cm** onde está escrito **PAVIMENTAÇÃO CBUQ 3,0cm**, logo acima da tabela, conforme imagem abaixo anexada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREÚNA - GO						
PROJETO DE RECAPEAMENTO						
CBUQ						
SETOR	LOGRADOURO	TRECHO	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ 3 CM			DRENAGEM SUPERFICIAL
			LARGURA (m) - MEIO-FIO A MEIO-FIO	EXTENSÃO (m)	ÁREA RECAP. (M2) = ÁREA DA VIA - ÁREA DA SARJETA	SARJETA (m)
ANA CARLA	RUA E	RUA L - RUA D	6,00	96,80	522.720	193.600
ANA CARLA	RUA F	RUA L - RUA D	5,90	96,86	513.356	193.720
ANA CARLA	RUA G	RUA L - RUA D	6,00	96,00	516.000	192.000
ANA CARLA	RUA H	RUA L - RUA D	5,90	96,80	511.450	193.000
ANA CARLA	RUA J	RUA N - ALAMEDA VEREDAO	5,90	59,10	313.290	116.200
ANA CARLA	RUA N	RUA N - ALAMEDA VEREDAO	6,90	216,60	1.364.500	493.200
ANA CARLA	RUA M	RUA N - ALAMEDA VEREDAO	6,90	242,40	1.430.160	494.600
ANA CARLA	RUA B	RUA DE - RUA M	5,60	71,80	399.000	143.800
ANA CARLA	RUA C	RUA B - RUA M	5,70	41,90	211.690	83.000
ANA CARLA	RUA A	RUA DE - RUA M	5,00	42,71	179.124	61.420
NOVO HORIZONTE	RUA MDS	AV. MDS - RUA MDS	8,50	302,61	2.574.619	601.220
NOVO HORIZONTE	RUA MDS	RUA MDS - RUA M11	8,70	108,44	876.364	216.600
NOVO HORIZONTE	RUA MDS	RUA M11 - AV. SÃO FELIPE	9,20	195,00	1.677.000	390.000
CENTRO	AVENIDA ARAQUAIA	AV. SÃO FELIPE - AV. CORUMBA (RISTA ESQUERDA)	7,60	647,20	3775.68	1.094.400
CENTRO	AVENIDA ARAQUAIA	AV. SÃO FELIPE - AV. CORUMBA (RISTA DIREITA)	7,50	647,20	3775.60	1.094.400
CENTRO	AVENIDA ARAQUAIA	AV. CORUMBA - AV. RIO BRANCO (RISTA ESQUERDA)	7,20	403,63	2663.30	607.080
CENTRO	AVENIDA ARAQUAIA	AV. CORUMBA - AV. RIO BRANCO (RISTA DIREITA)	7,20	403,63	2663.30	607.080
NOVA ACREÚNA	AVENIDA SÃO PAULO	AV. RIO BRANCO - RUA RIO DE JANEIRO (RISTA ESQUERDA)	7,30	69,90	602.33	179.000
NOVA ACREÚNA	AVENIDA SÃO PAULO	RUA RIO DE JANEIRO - RUA GUABA (RISTA DIREITA)	7,30	67,75	493.93	135.500
NOVA ACREÚNA	AVENIDA SÃO PAULO	AV. RIO BRANCO - RUA RIO DE JANEIRO (RISTA DIREITA)	7,10	69,90	584.35	179.000
NOVA ACREÚNA	AVENIDA SÃO PAULO	RUA RIO DE JANEIRO - RUA GUABA (RISTA DIREITA)	7,10	67,75	440.30	135.500
				3.879,08	25.812,79	6.047,22

Por fim esse departamento solicita a informação aos licitantes sobre as erratas onde se contem a espessura de 3,0cm, devendo ser lido como 2,5cm. Declaramos também que todo restante da documentação anexada na licitação está totalmente correto contemplando assim as diretrizes do TCM-GO e da Lei 14133/2021, e demais entidades reguladoras.

TARSO BARREIRA SILVA
ENG. CIVIL CREA/GO 6921/D
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE ACREÚNA