

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ACREÚNA	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	Município / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
1.			PONTE					-	30.512,14	
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	2.591,87	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	466,15	BDI 1	575,97	2.591,87	RA
1.2.			(MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)					-	176,85	
1.2.1.	GOINFRA O.C.	020190	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	10,00	0,25	BDI 1	0,31	3,10	RA
1.2.2.	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	2,16	65,10	BDI 1	80,44	173,75	RA
1.3.			(ESTRUTURA-RECUPERAÇÃO VIGA CENTRAL)					-	3.418,72	
1.3.1.	GOINFRA I.	2826	PRIMER ANTIOXIDANTE ALTO TEOR DE ZINCO TIPO ARMATEC ZN, BAUTECH EPZN OU EQUIVALENTE	l	5,00	114,76	BDI 1	141,80	709,00	RA
1.3.2.	GOINFRA O.C.	060213	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	m2	6,00	149,46	BDI 1	184,67	1.108,02	RA
1.3.3.	GOINFRA O.C.	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	2,16	600,14	BDI 1	741,53	1.601,70	RA
1.4.			(ESTRUTURA - VIGA DE BORDO)					-	2.575,45	
1.4.1.	GOINFRA O.C.	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	45,00	11,87	BDI 1	14,67	660,15	RA
1.4.2.	GOINFRA O.C.	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	20,00	12,69	BDI 1	15,68	313,60	RA
1.4.3.	GOINFRA O.C.	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	2,16	600,14	BDI 1	741,53	1.601,70	RA
1.5.			(ESTRUTURA - LAJE MACIÇA)					-	17.381,49	
1.5.1.	GOINFRA O.C.	060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	178,70	11,87	BDI 1	14,67	2.621,53	RA
1.5.2.	GOINFRA O.C.	060303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	67,20	12,44	BDI 1	15,37	1.032,86	RA
1.5.3.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	79,95	BDI 1	98,79	5.334,66	RA
1.5.4.	SINAPI-I	2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	60,00	4,51	BDI 1	5,57	334,20	RA
1.5.5.	GOINFRA O.C.	051037	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	10,80	600,14	BDI 1	741,53	8.008,52	RA
1.5.6.	GOINFRA O.C.	060160	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	m2	1,20	33,53	BDI 1	41,43	49,72	RA
1.6.			(GUARDA CORPO)					-	4.367,76	
1.6.1.	GOINFRA O.C.	180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	m2	12,00	294,58	BDI 1	363,98	4.367,76	RA
2.			(CONSTRUÇÃO DE PONTE ACESSIVEL)					-	89.415,39	
2.1.			(MESO ESTRUTURA)					-	7.908,02	
2.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	16,00	149,86	BDI 1	185,17	2.962,72	RA
2.1.2.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,76	217,30	BDI 1	268,50	1.546,56	RA
2.1.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	80,00	8,82	BDI 1	10,90	872,00	RA
2.1.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	110,00	7,72	BDI 1	9,54	1.049,40	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ACREÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
2.1.5.	GOINFRA O.C.	051032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	2,00	597,82	BDI 1	738,67	1.477,34	RA
2.2.			(SUPER ESTRUTURA)					-	61.249,92	
2.2.1.	GOINFRA I.	1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)	Kg	60,00	9,26	BDI 1	11,44	686,40	RA
2.2.2.	GOINFRA O.C.	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	2.410,37	17,76	BDI 1	21,94	52.883,52	RA
2.2.3.	GOINFRA O.C.	180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	m2	12,00	294,58	BDI 1	363,98	4.367,76	RA
2.2.4.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	24,00	52,78	BDI 1	65,21	1.565,04	RA
2.2.5.	GOINFRA O.C.	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	mxmes	40,00	35,35	BDI 1	43,68	1.747,20	RA
2.3.			(CALÇADAS E ACESSIBILIDADES)					-	20.257,45	
2.3.1.	GOINFRA O.C.	221124	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	7,50	161,05	BDI 1	198,99	1.492,43	RA
2.3.2.	GOINFRA O.C.	110106	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	32,00	143,82	BDI 1	177,70	5.686,40	RA
2.3.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42,00	63,70	BDI 1	78,71	3.305,82	RA
2.3.4.	GOINFRA O.C.	041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	30,00	40,42	BDI 1	49,94	1.498,20	RA
2.3.5.	GOINFRA O.C.	041002	APILOAMENTO	m2	60,00	8,08	BDI 1	9,98	598,80	RA
2.3.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	60,00	103,54	BDI 1	127,93	7.675,80	RA
3.			(RECUPERAÇÃO PONTE EM ARCO)					-	47.192,24	
3.1.			(ESTRUTURA)					-	47.192,24	
3.1.1.	GOINFRA O.C.	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	2.000,00	17,76	BDI 1	21,94	43.880,00	RA
3.1.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	24,00	52,78	BDI 1	65,21	1.565,04	RA
3.1.3.	GOINFRA O.C.	060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	mxmes	40,00	35,35	BDI 1	43,68	1.747,20	RA
4.			(REFORMA ÁREA DE CONVIVENCIA PARQUE)					-	382.155,46	
4.1.			(BANHEIROS)					-	1.380,46	
4.1.1.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	13,72	BDI 1	16,95	169,50	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ACREÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
4.1.2.	GOINFRA O.C.	020139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	2,16	5,77	BDI 1	7,13	15,40	RA
4.1.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	29,84	1,99	BDI 1	2,46	73,41	RA
4.1.4.	GOINFRA O.C.	020151	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	28,30	11,55	BDI 1	14,27	403,84	RA
4.1.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,40	26,81	BDI 1	33,13	79,51	RA
4.1.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,60	10,38	BDI 1	12,83	161,66	RA
4.1.7.	GOINFRA O.C.	020111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	29,84	12,94	BDI 1	15,99	477,14	RA
4.2.			(ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO)					-	4.647,92	
4.2.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,00	63,70	BDI 1	78,71	1.259,36	RA
4.2.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	54,98	8,42	BDI 1	10,40	571,79	RA
4.2.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	24,16	8,82	BDI 1	10,90	263,34	RA
4.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,18	558,06	BDI 1	689,54	2.192,74	RA
4.2.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,10	36,04	BDI 1	44,53	360,69	RA
4.3.			(ALVENARIA)					-	6.698,44	
4.3.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	32,76	77,41	BDI 1	95,65	3.133,49	RA
4.3.2.	GOINFRA O.C.	200101	CHAPISCO COMUM	m2	65,52	7,12	BDI 1	8,80	576,58	RA
4.3.3.	GOINFRA O.C.	200502	REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)	m2	65,52	36,91	BDI 1	45,61	2.988,37	RA
4.4.			(PISO)					-	3.343,84	
4.4.1.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	44,46	60,87	BDI 1	75,21	3.343,84	RA
4.5.			(REVESTIMENTO - PAREDES)					-	9.907,93	
4.5.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	87,21	91,95	BDI 1	113,61	9.907,93	RA
4.6.			(FORRO)					-	2.919,69	
4.6.1.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	44,46	53,15	BDI 1	65,67	2.919,69	RA
4.7.			(COBERTURA)					-	5.425,55	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE ACREÚNA	Apelido do Empreendimento REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 12-25 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	Município / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
4.7.1.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,50	69,36	BDI 1	85,70	2.442,45	RA
4.7.2.	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	28,50	84,71	BDI 1	104,67	2.983,10	RA
4.8.			(SANITÁRIO)					-	12.876,89	
4.8.1.	SINAPI-I	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	2.864,85	BDI 1	3.539,81	3.539,81	RA
4.8.2.	GOINFRA O.C.	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	2,00	3.778,36	BDI 1	4.668,54	9.337,08	RA
4.9.			(LOUÇAS E METAIS E DIVISÓRIAS)					-	32.782,06	
4.9.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	540,16	BDI 1	667,42	4.004,52	RA
4.9.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	332,86	BDI 1	411,28	822,56	RA
4.9.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	445,15	BDI 1	550,03	5.500,30	RA
4.9.4.	GOINFRA O.C.	271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	2,16	576,25	BDI 1	712,01	1.537,94	RA
4.9.5.	GOINFRA O.C.	271702	BANCADA DE MARMORE	m2	3,18	752,71	BDI 1	930,05	2.957,56	RA
4.9.6.	GOINFRA O.C.	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	m2	28,30	513,60	BDI 1	634,60	17.959,18	RA
4.10.			(ESQUADRIAS)					-	8.874,63	
4.10.1.	GOINFRA O.C.	180509	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS	m2	6,18	446,82	BDI 1	552,09	3.411,92	RA
4.10.2.	GOINFRA O.C.	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	5,67	557,69	BDI 1	689,08	3.907,08	RA
4.10.3.	GOINFRA O.C.	180381	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	m2	2,70	466,30	BDI 1	576,16	1.555,63	RA
4.11.			(PINTURA INTERNA)					-	3.545,43	
4.11.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	44,46	22,77	BDI 1	28,13	1.250,66	RA
4.11.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	44,46	13,45	BDI 1	16,62	738,93	RA
4.11.3.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	46,36	12,06	BDI 1	14,90	690,76	RA
4.11.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	46,36	15,10	BDI 1	18,66	865,08	RA
4.12.			(PINTURA EXTERNA)					-	1.947,50	
4.12.1.	GOINFRA O.C.	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	95,00	16,59	BDI 1	20,50	1.947,50	RA
4.13.			(CALÇADA)					-	10.311,90	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ACREÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
4.13.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	53,46	95,25	BDI 1	117,69	6.291,71	RA
4.13.2.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	53,46	60,86	BDI 1	75,20	4.020,19	RA
4.14.			(DUCHAS LAGO)					-	7.614,22	
4.14.1.	Composição	001	EXECUÇÃO DE ALVENARIA COM VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, PILARES, VIGA DE AMARRAÇÃO (COM APLICAÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO)	M2	9,20	309,96	BDI 1	382,99	3.523,51	RA
4.14.2.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,40	678,59	BDI 1	838,47	335,39	RA
4.14.3.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	4,00	121,83	BDI 1	150,53	602,12	RA
4.14.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	9,20	91,95	BDI 1	113,61	1.045,21	RA
4.14.5.	GOINFRA O.C.	080725	CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA)	Un	4,00	151,00	BDI 1	186,58	746,32	RA
4.14.6.	GOINFRA O.C.	080945	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2"	Un	4,00	116,21	BDI 1	143,59	574,36	RA
4.14.7.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	34,35	BDI 1	42,44	42,44	RA
4.14.8.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,76	BDI 1	15,77	47,31	RA
4.14.9.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,07	BDI 1	12,44	62,20	RA
4.14.10.	GOINFRA O.C.	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	36,00	10,04	BDI 1	12,41	446,76	RA
4.14.11.	GOINFRA O.C.	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	9,20	16,59	BDI 1	20,50	188,60	RA
4.15.			(REVITALIZAÇÃO GUARDA-CORPO - ENTRADA)					-	108.093,99	
4.15.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,50	110,17	BDI 1	136,13	3.062,93	RA
4.15.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	237,00	8,42	BDI 1	10,40	2.464,80	RA
4.15.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	103,95	8,82	BDI 1	10,90	1.133,06	RA
4.15.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,75	558,06	BDI 1	689,54	4.654,40	RA
4.15.5.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	63,70	BDI 1	78,71	2.361,30	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ACREÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
4.15.6.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS	M	150,00	509,43	BDI 1	629,45	94.417,50	RA
4.16.			(REVITALIZAÇÃO GUARDA-CORPO - SAÍDA)					-	69.239,50	
4.16.1.	SINAPI	99842	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS	M	110,00	509,43	BDI 1	629,45	69.239,50	RA
4.17.			(REVITALIZAÇÃO PARQUINHO)					-	33.296,31	
4.17.1.	Cotação	2406	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL	UN	1,00	2.830,00	BDI 1	3.496,75	3.496,75	RA
4.17.2.	Cotação	2440	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL	UN	1,00	3.990,00	BDI 1	4.930,04	4.930,04	RA
4.17.3.	Cotação	2418	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR EM AÇO CARBONO COM 2M DE PISTA	UN	2,00	1.690,00	BDI 1	2.088,16	4.176,32	RA
4.17.4.	Cotação	9112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO CARROSEL D=1,70M EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	2,00	3.898,12	BDI 1	4.816,52	9.633,04	RA
4.17.5.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	40,00	18,56	BDI 1	22,93	917,20	RA
4.17.6.	GOINFRA O.C.	110106	CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	3,80	143,82	BDI 1	177,70	675,26	RA
4.17.7.	GOINFRA I.	2502	AREIA FINA	m3	38,00	201,64	BDI 1	249,15	9.467,70	RA
4.18.			(REVITALIZAÇÃO ACADEMIA)					-	28.337,70	
4.18.1.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	4.114,53	BDI 1	5.083,91	5.083,91	RA
4.18.2.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	6.170,47	BDI 1	7.624,23	7.624,23	RA
4.18.3.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	2.634,28	BDI 1	3.254,92	3.254,92	RA
4.18.4.	SINAPI	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021	UN	1,00	2.839,86	BDI 1	3.508,93	3.508,93	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ACREÚNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE	MUNICÍPIO / UF ACREÚNA/GO	BDI 1 23,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 23

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO DE ACREÚNA E REVITALIZAÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS									549.275,23	
4.18.5.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.322,52	BDI 1	2.869,71	2.869,71	RA
4.18.6.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	200,00	24,26	BDI 1	29,98	5.996,00	RA
4.19.			(BANCOS)					-	5.423,40	
4.19.1.	GOINFRA O.C.	150205	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	150,00	22,16	BDI 1	27,38	4.107,00	RA
4.19.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	20,00	53,27	BDI 1	65,82	1.316,40	RA
4.20.			(ADMINISTRAÇÃO)					-	25.488,10	
4.20.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	136,78	BDI 1	169,01	8.450,50	RA
4.20.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	57,45	BDI 1	70,99	17.037,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ACREÚNA/GO

Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: TARSO BARREIRA SILVA

CREA/CAU: 6921D/GO

ART/RRT: 1020260083816


Tarso Barreira Silva
Engenheiro Civil
CREA/GO 6.921/D