

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE!
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS

Nº TransfereGOV
949487 / 2023

Nº OPERAÇÃO
1089945-67

PROPOSNTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS - GO

						Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		AVENIDA GOIÁS	RUA SÃO PAULO
								1	2		
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	393.460,89	181.124,93		
F	LOTE	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS		-							
F	Meta	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS		-							
F	Nível 2	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
F	Serviço	1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS PRELIMIARES	UND	1,00		2.5E	SERVICOS PRELIMINARES	0,69	0,31		
F	Serviço	1.1.0.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_ PS	M2	4,50	PLACA 3m X 1,5m	2.5E	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50			
F	Serviço	1.1.0.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	0,25	DURAÇÃO = 3 MESES DE OBRA	2.5E	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17	0,08		
F	Serviço	1.1.0.4. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.184,12	COMPRIMENTO DAS VIAS x LARGURA	2.5E	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.564,00	1.620,12		
F	Nível 2	1.2. CANTEIRO DE OBRAS		-							
F	Serviço	1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00		3.0CA	CANTEIRO DE OBRAS	0,69	0,31		
F	Serviço	1.2.0.2. MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	UND	1,00	01 UNIDADE - INICIO	3.0CA	CANTEIRO DE OBRAS	1,00			
F	Serviço	1.2.0.3. DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	UND	1,00	01UNIDADE - FINAL	3.0CA	CANTEIRO DE OBRAS		1,00		
F	Serviço	1.2.0.4. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10	HORAS DE TRABALHO PROPORCIONAL AO MÊS	3.0CA	CANTEIRO DE OBRAS	0,05	0,05		
F	Serviço	1.2.0.5. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	0,75		3.0CA	CANTEIRO DE OBRAS	0,52	0,23		
F	Nível 2	1.3. REGULARIZAÇÃO BASE DE BLOKRET		-							
F	Serviço	1.3.0.1. ADMINISTRAÇÃO REGULARIZAÇÃO BASE DE BLOKRET	UND	1,00		4.0RE	REGULARIZAÇÃO	0,50	0,50		
F	Serviço	1.3.0.2. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_ 12/2020	M2	477,65	LEVANTAMENTO IN LOCO DE IMPERFEIÇÕES NA PISTA	4.0RE	REGULARIZAÇÃO	310,47	167,18		
F	Serviço	1.3.0.3. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	477,65	LEVANTAMENTO IN LOCO DE IMPERFEIÇÕES NA PISTA	4.0RE	REGULARIZAÇÃO	310,47	167,18		
F	Serviço	1.3.0.4. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	0,50		4.0RE	REGULARIZAÇÃO	0,25	0,25		
F	Nível 2	1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO		-							
F	Serviço	1.4.0.1. ADMINISTRAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO	UND	1,00		5.0PIN	PINTURA DE LIGAÇÃO	0,69	0,31		
F	Serviço	1.4.0.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.054,52	ÁREA DE INTERVENÇÃO (RETIRANDO A SARJETÁ)	5.0PIN	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.474,90	1.579,62		
F	Serviço	1.4.0.3. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	0,15		5.0PIN	PINTURA DE LIGAÇÃO	0,10	0,05		
F	Nível 2	1.5. PAVIMENTAÇÃO CBUQ 5,0 CM		-							
F	Serviço	1.5.0.1. ADMINISTRAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ 5,0 CM	UND	1,00		6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	0,69	0,31		
F	Serviço	1.5.0.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	252,73	ÁREA DAS RUAS X 5CM	6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	173,75	78,98		
F	Serviço	1.5.0.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	328,55	VOLUME DE MASSA ASFALTICA X EMPOLAMENTO	6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	225,87	102,68		
F	Serviço	1.5.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	9.856,32	VOLUME DE EXECUÇÃO DE PMF + EMPOLAMENTO X DISTANCIA DE TRANSPORTE (30KM)	6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	6.776,06	3.080,26		
F	Serviço	1.5.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	12.090,41	VOLUME DE CARGA E DESCARGA X DISTANCIA DE TRANSPORTE (goiás asfalto)	6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	8.311,96	3.778,45		
F	Serviço	1.5.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	75,81	30KM DE TRANSPORTE DE RR-2C	6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	52,12	23,69		
F	Serviço	1.5.0.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	104,38	EXCEDENTE DE 30KM DE TRANSPORTE DE RR-2C	6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	71,76	32,62		
F	Serviço	1.5.0.8. LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	0,75		6.0RE	PAVIMENTAÇÃO CBUQ - 5,0 CM	0,52	0,23		
F	Nível 2	1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL		-							
F	Serviço	1.6.0.1. ADMINISTRAÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL	UND	1,00		7.0DR	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,76	0,24		
F	Serviço	1.6.0.2. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	24,85	CONFORME MEDIDAS NO PROJETO 2 / 3	7.0DR	DRENAGEM SUPERFICIAL	10,96	13,89		
F	Serviço	1.6.0.3. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	307,52	CONFORME MEDIDAS NO PROJETO 2 / 3	7.0DR	DRENAGEM SUPERFICIAL	240,71	66,81		

						Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:		AVENIDA GOIÁS	RUA SÃO PAULO
F	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos		
	LOTE	PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		
	Serviço	1.6.0.4.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	22,71	= 5,32+61,81+4,16+4,41)x0,3 = 22,71	7.DR	DRENAGEM SUPERFICIAL		
F	Serviço	1.6.0.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	4,99	=(99,71x0,05) - VOLUME DE ESCAVAÇÃO	7.DR	DRENAGEM SUPERFICIAL		
F	Serviço	1.6.0.6.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,50		7.DR	DRENAGEM SUPERFICIAL		
F	Nível 2	1.7.	SINALIZAÇÃO		-					
F	Nível 3	1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-					
F	Serviço	1.7.1.1.	ADMINISTRAÇÃO SINALIZAÇÃO	UND	1,00		8.SIN	SINALIZAÇÃO		
	Serviço	1.7.1.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF. 05/2021	M	341,48	CONFORME MEDIDAS NO PROJETO 3 / 3	8.SIN	SINALIZAÇÃO		
F	Serviço	1.7.1.3.	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "PARE" SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	M2	31,65	CONFORME MEDIDAS NO PROJETO 3 / 3	8.SIN	SINALIZAÇÃO		
F	Serviço	1.7.1.4.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,10		8.SIN	SINALIZAÇÃO		

CAMPESTRE DE GOIÁS - GO

Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ARTHUR CEZAR VIEIRA TAVEIRA

CREA/CAU: 1014145813/D-GO

ART/RRT: 102024035620