



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089945-67	Nº TransfereGOV 949487 / 2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS	MUNICÍPIO / UF CAMPESTRE DE GOIÁS - GO	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS									574.585,82	
1.			PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS					-	574.585,82	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.294,10	
1.1.0.1.	Composição	05	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS PRELIMIARES	UND	1,00	619,42	BDI 1	744,48	744,48	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	313,00	BDI 1	376,19	1.692,86	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,25	640,62	BDI 1	769,96	192,49	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.184,12	1,87	BDI 1	2,25	11.664,27	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	5.549,94	
1.2.0.1.	Composição	07	ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	320,06	BDI 1	384,68	384,68	RA
1.2.0.2.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	UND	1,00	1.698,76	BDI 1	2.041,74	2.041,74	RA
1.2.0.3.	Composição	02	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	UND	1,00	1.698,76	BDI 1	2.041,74	2.041,74	RA
1.2.0.4.	SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10	4.195,94	BDI 1	5.043,10	504,31	RA
1.2.0.5.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	0,75	640,62	BDI 1	769,96	577,47	RA
1.3.			REGULARIZAÇÃO BASE DE BLOKRET					-	28.181,33	
1.3.0.1.	Composição	08	ADMINISTRAÇÃO REGULARIZAÇÃO BASE DE BLOKRET	UND	1,00	240,03	BDI 1	288,49	288,49	RA
1.3.0.2.	SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	477,65	45,48	BDI 1	54,66	26.108,35	RA
1.3.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	477,65	2,44	BDI 1	2,93	1.399,51	RA
1.3.0.4.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	0,50	640,62	BDI 1	769,96	384,98	RA
1.4.			PINTURA DE LIGAÇÃO					-	7.147,81	
1.4.0.1.	Composição	09	ADMINISTRAÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO	UND	1,00	299,82	BDI 1	360,35	360,35	RA
1.4.0.2.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	5.054,52	1,10	BDI 1	1,32	6.671,97	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,15	640,62	BDI 1	769,96	115,49	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO CBUQ 5,0 CM					-	497.908,97	
1.5.0.1.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CBUQ 5,0 CM	UND	1,00	19.707,60	BDI 1	23.686,56	23.686,56	RA
1.5.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	252,73	1.441,10	BDI 1	1.732,06	437.743,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089945-67	Nº TransfereGOV 949487 / 2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS	MUNICÍPIO / UF CAMPESTRE DE GOIÁS - GO	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DE GOIÁS									574.585,82	
1.5.0.3.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	328,55	8,20	BDI 1	9,86	3.239,50	RA
1.5.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.856,32	1,82	BDI 1	2,19	21.585,34	RA
1.5.0.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.090,41	0,75	BDI 1	0,90	10.881,37	RA
1.5.0.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	75,81	1,40	BDI 1	1,68	127,36	RA
1.5.0.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	104,38	0,54	BDI 1	0,65	67,85	RA
1.5.0.8.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,75	640,62	BDI 1	769,96	577,47	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	17.452,72	
1.6.0.1.	Composição	11	ADMINISTRAÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL	UND	1,00	607,97	BDI 1	730,72	730,72	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	24,85	42,66	BDI 1	51,27	1.274,06	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	307,52	36,06	BDI 1	43,34	13.327,92	RA
1.6.0.4.	SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	22,71	45,48	BDI 1	54,66	1.241,33	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,99	82,32	BDI 1	98,94	493,71	RA
1.6.0.6.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	0,50	640,62	BDI 1	769,96	384,98	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	4.050,95	
1.7.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	4.050,95	
1.7.1.1.	Composição	12	ADMINISTRAÇÃO SINALIZAÇÃO	UND	1,00	619,34	BDI 1	744,38	744,38	RA
1.7.1.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	341,48	5,41	BDI 1	6,50	2.219,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089945-67	Nº TransfereGOV 949487 / 2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DE GOIÁS - GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIAS	MUNICÍPIO / UF CAMPESTRE DE GOIÁS - GO	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DE GOIAS									574.585,82	
1.7.1.3.	Composição	04	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "PARE" SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	M2	31,65	26,55	BDI 1	31,91	1.009,95	RA
1.7.1.4.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	0,10	640,62	BDI 1	769,96	77,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPESTRE DE GOIÁS - GO
Local
sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ARTHUR CEZAR VIEIRA TAVEIRA
CREA/CAU: 1014145813/D-GO
ART/RRT: 102024035620