ESTIMADO NATAL 2026										
ITEM	**DESCRITIVO**	**DETALHAMENTO**	**QNT**	**UND**	**FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - ME CNPJ: 08.992.911/0001-54**	**FABRICA DE LUZ PROJETOS E ILUMINAÇÃOES LTDA CNPJ: 33.463.220/0001-00**	**CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CNPJ: 35.266.359/0001-90**	**MEDIA**	**TOTAL**
1	ARVORE CONICA 3D Ø7,45X17,00M SHOW DE LUZES PARA ARVORES MASTERS	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: Árvore Cônica, medindo 17,00m de altura e 7,45m de diâmetro, tridimensional, em estrutura metálica de aço carbono ASTM A-572 segundo norma regulamentadora NBR 6691, com limite de escoamento fy = 345MPa e limite mínimo de ruptura fu = 450MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura e acabamento em tinta tipo esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com 30 micras de cobrimento por demão, segundo norma regulamentadora NBR 11702. Decoração pode varia de acordo com a cor, podendo ser com cordões 100 LEDs blindado na cor warm fio gold, branco fio branco, vermelha fio red, verde fio green e roxo fio verde, com 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP66 (à prova d'água e poeira), espaçados a cada 10,00cm no preenchimento da estrutura. Locação, instalação, manutenção e desmontagem: Sistema de iluminação cênica e sonora automatizada, projetado para execução de show de luzes sincronizado com trilhas musicais natalinas, integrado à estrutura da árvore. O controle será realizado por 2 dimmers digital de 12 canais, instalado em house metálico de proteção (1,20 x 1,20 x 2,10 m), com ventilação adequada. A comunicação dos dispositivos será distribuída por 1 splitters DMX (01 entrada + 03 saídas), garantindo estabilidade e sincronismo entre os equipamentos. A interligação será feita com 40 metros de cabos balanceados de áudio e sinal (kit pronto com conectores macho e fêmea), assegurando baixa interferência e transmissão estável. A sonorização contará com 02 caixas de som Staner SR315A com Bluetooth e à prova d'água, responsáveis pela reprodução das trilhas musicais sincronizadas com o espetáculo luminoso. O sistema contará com programação automatizada de cenas, sincronizando sequências de luzes e efeitos com as batidas das músicas, criando um efeito vibrante e imersivo. A playlist de músicas será definida pelo município e deverá ser mixada para garantir 15 minutos de show, que acontecerá às 19h, 20h, 21h e 22h e será operado por técnico especializado presente diariamente no local, responsável pelo acionamento, acompanhamento e ajustes operacionais durante todo o período de funcionamento. Todos os equipamentos e conexões seguirão as normas de segurança elétrica, aterramento e proteção IP65, garantindo operação segura, desempenho contínuo e preservação dos componentes eletrônicos sob intempéries. Durante o período em que não estiver ocorrendo os shows, a árvore deverá permanecer 100% acesa de maneira estática.	1	UNID	R$ 349.596,00	R$ 297.804,00	R$ 307.515,00	R$ 318.305,00	R$ 318.305,00
2	ANJO COM TROMPETE CÔNICO 3D Ø2,50X6,00M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: ANJO COM TROMPETE CÔNICO 3D Ø2,50X6,00M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente. Contorno e detalhes da peça em mangueira LED, tensão 220V, com 36 LEDs por metro, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente ou branco frio.	9	UNID	R$ 54.000,00	R$ 46.000,00	R$ 47.500,00	R$ 49.166,67	R$ 442.500,00
3	PORTAL ARCO C/ ESTRELA	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: PORTAL ARCO C/ ESTRELA confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente ou branco frio. Contorno e detalhes da peça em mangueira LED, tensão 220V, com 36 LEDs por metro, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente ou branco frio.	12	UNID	R$ 13.500,00	R$ 11.500,00	R$ 11.875,00	R$ 12.291,67	R$ 147.500,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR ERNANE LUIZ TANCREDI EM 12/11/2026 ÀS 09:28:33.

4	ESTRELA CADENTE 3D 7,30X2,35X3,45M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: ESTRELA CADENTE 3D 7,30X2,35X3,45M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente. Contorno e detalhes da peça em mangueira LED, tensão 220V, com 36 LEDs por metro, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente ou branco frio. Peça autoportante.	2	UNID	R$ 48.600,00	R$ 41.400,00	R$ 42.750,00	R$ 44.250,00	R$ 88.500,00
5	TORRE DE ESTRELAS 2D 1,60X2,90M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: TORRE DE ESTRELAS 2D 1,60X2,90M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente.	6	UNID	R$ 13.900,14	R$ 11.840,96	R$ 12.226,98	R$ 12.656,03	R$ 75.936,16
6	URSO 3D 1,90X1,90X2,20M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: URSO 3D 1,90X1,90X2,20M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente, branco frio. Acabamento da peça Preenchido por tela PVC NET malha 25,00mm, antichamas, na cor dourada e detalhes dos olhos e fucinhos festão fougeron quadruplo de 3cm (modelo FFQ-3), antichamas, nas cores preto.	1	UNID	R$ 33.750,00	R$ 28.750,00	R$ 29.687,50	R$ 30.729,17	R$ 30.729,17
7	ESTRELA 5 PONTAS DE PISO 3D 3,00X3,00X3,00M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: ESTRELA 5 PONTAS DE PISO 3D 3,00X3,00X3,00M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente, frio e azul. Contorno e detalhes da peça em mangueira LED, tensão 220V, com 36 LEDs por metro, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente, branco frio e azul.	5	UNID	R$ 20.250,00	R$ 17.250,00	R$ 17.812,50	R$ 18.437,50	R$ 92.187,50
8	ARVORE CONICA 3D Ø1,10X3,00M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem:ARVORE CONICA 3D Ø1,10X3,00M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quentE e azul. Contorno e detalhes da peça em mangueira LED, tensão 220V, com 36 LEDs por metro, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente, branco frio e azul.	2	UNID	R$ 10.989,00	R$ 9.361,00	R$ 9.666,25	R$ 10.005,42	R$ 20.010,83
9	LETREIRO "HOHOHO" 3D 3,00X0,25X1,50M	Locação, instalação, manutenção e desmontagem: LETREIRO "HOHOHO" 3D 3,00X0,25X1,50M, confeccionada em estrutura metálica confeccionada em perfis tubulares de aço carbono SAE 1020, produzidos conforme ABNT NBR 6591, com limite mínimo de escoamento fy = 250 MPa e resistência à tração fu = 400 a 550 MPa, unidas por solda MIG ponteada de topo. Pintura em esmalte sintético automotivo industrial brilhante, com cobrimento mínimo de 30 micras por demão, conforme NBR 11702. Peça decorada por cordões de 100 LEDs, 5W, com vedações em suas extremidades e blindagem IP65 (à prova d'água e poeira), nas cores branco quente.	1	UNID	R$ 20.250,00	R$ 17.250,00	R$ 17.812,50	R$ 18.437,50	R$ 18.437,50
									VALOR TOTAL:	**R$ 1.234.106,16**

10/11/2026

_____

LORENA EVANGELISTA SOUZA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valide a assinatura deste documento em https://anicuns.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 9dc133