

Cliente: Prefeitura Municipal de Mossamedes
Contato: Eng. Luiz Carlos - 62. 9 9553 1746
Local de
Perfuração: Mossamedes, Goiás.



Goiânia, 03 de fevereiro de 2025

Prezado Senhor,
M Junqueira Poços Artesianos e Paisagismo Eireli - ME, inscrita no CNPJ: 23.904.635/0001-19, vem apresentar proposta/contrato de prestação de serviços para perfuração de **01 (um) Poço Tubular Profundo**.

1.0 ORÇAMENTO ESTIMATIVO:

1.1. Preço por metro linear ou unitário dos serviços de perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo:

Item	Descrição de Serviços e Materiais	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	Perfuração de 00m a 100m c/ ar	m		R\$ 150,00	R\$ -
2	Perfuração de 100m a 150m c/ ar	m		R\$ 180,00	R\$ -
3	Perfuração de 150m a 200 m c/ ar	m	40	R\$ 210,00	R\$ 8.400,00
4	Perfuração de 200m a 250 m c/ ar	m	50	R\$ 240,00	R\$ 12.000,00
5	Perfuração de 250m a 300 m c/ ar	m		R\$ 270,00	R\$ -
6	Perfuração de 300m a 350 m c/ ar	m		R\$ 300,00	R\$ -
7	Perfuração de 00 a 100 m c/ bomba de lama 8.1/2"	m		R\$ 280,00	R\$ -
8	Revestimento com Tubulão calandrado 11" chapa 18	m		R\$ 400,00	R\$ -
9	Revestimento com tubo de aço DIN 2440 DN 6.1/2" Parede 4,75mm com rosca e luva c/mão obra de instalação	m		R\$ 600,00	R\$ -
10	Revestimento c/ tubo PVC DN 175mm PN 150 p/ poço com mão de obra de instalação	m		R\$ 150,00	R\$ -
11	Tentativa de pescaria de bomba	vb	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
12	ART do serviço	vb	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
13	Revestimento interno de 110mm ou 125mm	m		R\$ 150,00	R\$ -
14	Brita nº 0	m³		R\$ 300,00	R\$ -
15	Outorga direito uso da água (exeto taxas)	vb		R\$ 3.800,00	R\$ -
16	Teste de Vazão 24 horas com Gerador para poço até 180m e vazão até 20m³/h	h		R\$ 380,00	R\$ -
17	Transporte caminhão ida e volta para equip. teste vazão	km		R\$ 3,80	R\$ -
18	Despesa Caminhão Pipa	vg		R\$ 800,00	R\$ -
19	Instalação de canteiro, mobilização/desmobilização	vb	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Orçamento Estimativo para 01 Poço Tubular Profundo de			90 m	Total	R\$ 25.200,00

2-ESPECIFICAÇÕES:

2.1 O equipamento será montado em local indicado pela locação onde possa ter condições de acesso para sonda Perfuratriz. Qualquer despesa gerada pelo acesso da sonda perfuratriz ao local da perfuração será por conta do contratante.

2.2 A perfuração será perpendicular e tubular, tendo seu seguimento e rocha de 6.1/8"ou 156mm.

2.3 O poço será revestido o quanto necessário nas camadas perfuradas passíveis de desmoronamento com tubo de PVC DN 175mm PN 150 colado ou com tubo de aço carbono 6". Conforme item 09 e 10 da planilha 1.0 Orçamento estimativo.

2.4 É de inteira responsabilidade do Contratante, fornecer a água necessária para execução dos serviços no local da perfuração e a retirada de detritos decorrentes da perfuração.

2.5 Caso aconteça algum problema de ordem Geológica que necessite o revestimento interno total do poço com tubo PVC e o calçamento entre os tubos, será usada areia usinada conforme, item 14 da planilha orçamento estimativo.

3.0 FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 Entrada (R\$ 5.000,00): pagamento à vista na assinatura do contrato (Chave Pix 23904635000119) ou diesel.

3.2 O restante do pagamento: à vista, na conclusão do poço.

3.3 O VALOR FINAL DO POÇO SERÁ RECALCULADO CASO ULTRAPASSE AS MEDIDAS CITADAS NO ORÇAMENTO ESTIMATIVO.

4.0 O prazo para início de perfuração é a combinar.

5.0 O Equipamento de bombeamento **NÃO** está incluso neste orçamento, caso seja de interesse do contratante será fornecido um orçamento a parte.

6.0 A despesa de alimentação e estadia será por conta do contratante, caso seja necessário.

7.0 A garantia de perfuração é de 5 anos na parte construtiva (a garantia não se vincula à presença ou a quantidade e qualidade de água no poço e sim às características da perfuração.

8.0 A previsão para se concluir o serviço de perfuração de cada **Poço Tubular Profundo** inicialmente previsto em 60 metros ou de acordo com a necessidade, conforme planilha, será de 1 até 5 dias com Perfuratriz Roto Pneumática.

9.0 A Vazão exata do poço só poderá ser confirmada com teste de vazão de no mínimo 24 horas feito com bomba submersa. A vazão feita sobre pressão é a estimativa e provável, podendo ter variação para mais ou para menos na vazão.

10.0 Qualquer caso omissso ou dúvida oriunda da presente contrato, composta de (02) duas páginas e em (02) duas vias, desde já, de comum acordo entre as partes aceito como parte integrante da negociação, serão resolvidos pelo disposto nos Códigos Comercial e Código Civil Brasileiro. Fica eleito o Fórum da Comarca de Goiânia para dirimi-los, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que seja.

Colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários através dos telefones:

(62) 9 9627-5444 Marcelo - WhatsApp

Atenciosamente,



M. Junqueira Poços Artesianos e Paisagismo Eireli - ME.
CNPJ: 23.904.635/0001-19

Autorizo(amos) a execução dos serviços de perfuração de um Poço Tubular Profundo, cliente e de acordo com todos os termos, normas e condições apresentadas nesta proposta.

CONTRATANTE

Nome:

CPF:

Ciente: Prefeitura de Mossamedes

Local de Perfuracão: Mossamedes, Go.

Goiânia, 03 de fevereiro de 2025

Prezado Senhor,
JM Poços Artesianos e Engenharia Eireli – ME, inscrita no CNPJ: 23.283.244/0001-24, vem apresentar proposta/contrato de prestação de serviços para perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo.

1.0. ORÇAMENTO ESTIMATIVO:

1.1. Preço por metro linear ou unitário dos serviços de perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo:

Item	Descritivo de Serviços e Materiais	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	Perfuração de 00m a 100m c/ ar	m		R\$ 170,00	R\$ -
2	Perfuração de 100m a 150m c/ ar	m		R\$ 200,00	R\$ -
3	Perfuração de 150m a 200 m c/ ar	m	40	R\$ 230,00	R\$ 9.200,00
4	Perfuração de 200m a 250 m c/ ar	m	50	R\$ 260,00	R\$ 13.000,00
5	Perfuração de 250m a 300 m c/ ar	m		R\$ 290,00	R\$ -
6	Perfuração de 300m a 350 m c/ ar	m		R\$ 320,00	R\$ -
7	Perfuração de 00 a 100 m c/ bomba de lama 8.1/2"	m		R\$ 280,00	R\$ -
8	Revestimento com Tubulão calandrado 11" chapa 18	m		R\$ 400,00	R\$ -
9	Revestimento com tubo de aço DIN 2440 DN 6.1/2" Parede 4,75mm com rosca e luva c/mão obra de instalação	m		R\$ 600,00	R\$ -
10	Pescaria de bomba caída no poço	m	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
11	Filtro tipo NOLD em aço carbono DIN 2440 DN 6.1/2"	m		R\$ 850,00	R\$ -
12	Areia usinada Tipo Panorama	ton		R\$ 1.400,00	R\$ -
13	Revestimento interno de 110mm ou 125mm	m		R\$ 150,00	R\$ -
14	Brita nº 0	m³		R\$ 300,00	R\$ -
15	ART	vb	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
16	Teste de Vazão 24 horas com Gerador para poço até 180m e vazão até 20m³/h	h		R\$ 380,00	R\$ -
17	Transporte caminhão ida e volta para equip. teste vazão	km		R\$ 3,80	R\$ -
18	Despesa Caminhão Pipa	vg		R\$ 800,00	R\$ -
19	Instalação de canteiro, mobilização/desmobilização	vb	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Orçamento Estimativo para 01 Poço Tubular Profundo de 90 m				Total	R\$ 28.400,00

2.0. ESPECIFICAÇÕES:

2.1. O equipamento será montado em local indicado pela locação onde possa ter condições de acesso para sonda Perfuratriz, qualquer despesa gerada pelo acesso a sonda perfuratriz no local da perfuração será por conta do contratante.

2.2. A perfuração será perpendicular e tubular, tendo seu seguimento e rocha de 6.1/8"ou 156mm.

2.3. O poço será revestido o quanto necessário nas camadas perfuradas passíveis de desmoronamento com tubo de PVC DN 175mm PN 150 colado, ou com tubo de aço carbono 6" conforme item 9 e 10 da planilha 1.0 orçamento estimativo.

2.4. A profundidade mínima à ser perfurada e faturada em cada poço é de 60 metros. Obs.: Caso seja encontrado um grande volume de água ou problema geológico que impossibilite a perfuração será faturado sobre 60 metros.

2.5. É de inteira responsabilidade do Contratante, fornecer a água necessária para execução dos serviços no local da perfuração e a retirada de detritos decorrentes da perfuração.

2.6. Caso aconteça algum problema de ordem Geológica que necessite o revestimento interno total do poço com tubo PVC e o calçamento entre os tubos com areia usinada conforme item 14 da planilha orçamento estimativo.

3.0. FORMA DE PAGAMENTO:

3.1. Entrada (R\$ 5.000,00): pagamento à vista na assinatura do contrato (**Chave Pix 23283244000124**) ou diesel.

3.2. O restante do pagamento: Pagamento à vista, na conclusão da perfuração.

3.3. O VALOR FINAL DO POÇO SERÁ RECALCULADO CASO ULTRAPASSE AS MEDIDAS CITADAS NO ORÇAMENTO ESTIMATIVO.

4.0. O prazo para início de perfuração é a combinar.

5.0. O Equipamento de bombeamento **NÃO** está incluso neste orçamento, caso seja de interesse do contratante será fornecido um orçamento a parte.

6.0. A despesa de alimentação e estadia será por conta do contratante caso seja necessário.

7.0. A garantia de perfuração e de 5 anos na parte construtiva (a garantia não se vincula a presença ou a quantidade e qualidade de água no poço e sim às características da perfuração. Caso o poço venha a ser seco/improdutivo (vazão inferior 0,5m³/h), terá um desconto de 30% sobre a perfuração (exceto tubos). Para que esse desconto seja concedido, o poço deverá ser locado por algum representante da empresa e atingir a metragem mínima de 150m.

8.0. A previsão para se concluir o serviço de perfuração de cada **Poço Tubular Profundo** inicialmente previsto em 60 metros ou de acordo com a necessidade, conforme planilha, será de 1 até 5 dias com Perfuratriz Roto Pneumática.

9.0. A Vazão exata do poço só poderá ser confirmada com teste de vazão de no mínimo 24 horas feito com bomba submersa. A vazão feita sobre pressão ela é estimativa e provável podendo ter variação para mais ou para menos na vazão.

10. Qualquer caso omissivo ou dúvida oriunda da presente contrato, composta de (02) duas páginas e em (02) duas vias, desde já, de comum acordo entre as partes aceito como parte integrante da negociação, serão resolvidos pelo disposto nos Códigos Comercial e Código Civil Brasileiro. Fica eleito o Fórum da Comarca de Goiânia para dirimi-los, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja

Colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários através dos telefones:

(62) 9 8524-4061 Richard - WhatsApp

Atenciosamente,

JM POCOS
ARTESIANOS E
ENGENHARIA
LTDA:2328324400012
4

Assinado de forma digital
por JM POCOS ARTESIANOS
E ENGENHARIA
LTDA:23283244000124
Dados: 2025.02.03 16:39:02
-03'00'

Autorizo(amos) a execução dos serviços de perfuração de um Poço Tubular Profundo, cliente e de acordo com todos os termos, normas e condições apresentadas nesta proposta.

CONTRATANTE

NOME:
CPF:



GOIÂNIA, 03.02.2025.

Prefeitura Municipal de MOSSAMEDES

Local: Mossamedes, Goiás

Impactus Bombas e Perfurações, inscrita no CNPJ: **34.439.764/0001-08** vem apresentar contrato de prestação de serviços para perfuração de **01 (um) Poço Tubular Profundo com 90 metros estimado**.

1-ESPECIFICAÇÕES:

1.1. O equipamento será montado em local indicado pelo contratante.

1.2. A perfuração será perpendicular e tubular, tendo seu seguimento e rocha de 6.1/8" ou 155,5mm.

1.3. O poço será revestido o quanto necessário nas camadas perfuradas passíveis de desmoronamento com tubo de PVC DN 175mm PN 125 colado.

1.4. A profundidade mínima a ser perfurada e faturada em cada poço é de 80 metros. **Obs.:** Caso aconteça um problema geológico ou encontrado um grande volume de água que impossibilite a perfuração será faturado sobre 80 metros.

1.5. É de inteira responsabilidade do Contratante, a retirada de detritos decorrentes da perfuração e a retirada das licenças ambientais que se fizer necessário.

1.6. Caso aconteça algum problema de ordem Geológica que necessite o revestimento interno total do poço com tubo PVC de 110mm e o calçamento entre os tubos com areia usinada terá seu preço cobra a parte.

2.0 ORÇAMENTO ESTIMATIVO:

- Preço por metro linear ou unitário dos serviços de perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo:

Item	Descritivo de Serviços e Materiais	Unid.	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	Perfuração de 00 a 100 m	m		190,00	
2	Perfuração de 100m a 150 m	m		240,00	
3	Perfuração de 150m a 200m	m	40	280,00	11.200,00
4	Perfuração de 200 a 250 m	m	50	300,00	15.000,00
5	Reabertura em 10" com perfuração com lama	m		180,00	
6	Revest. c/ Tubo PVC DN 175mm PN 150 / poço c/ mão de obra de instalação.	m		220,00	
7	Revestimento em aço carbono DIN 2440 6" com parede 4,75mm roscavel com mão de obra de instalação.	m		650,00	
8	Pescaria de bomba	Vb	1	4.400,00	4.400,00
9	ART	Vb	1	500,00	500,00
10	Teste de Vazão com energia Trifásica no local	H		220,00	
11	Limpeza de poço artesiano com profundidade de 100m	m		6.000,00	
12	Despesa de Alimentação, estadia e Transporte	Vb	1	1.500,00	1.500,00
Orçamento Estimativo para 01 Poço Tubular Profundo de 90 metros				RS 32.600,00	

(62) 9 9945-5629 Wellington - WhatsApp

(62) 9 9285-7490 Ciron - WhatsApp

Av. Consolação quadra E N°1449-Ind.mooca- Goiânia - Goiás

CNPJ:34.439.764/0001-08

Contato: 62 - 32716493 // 62 - 999455629



IMPACTUS BOMBAS E PERFURAÇÃO

3.0 - FORMA DE PAGAMENTO:


- 3.1 Após conclusão dos Serviços e apresentação de nota Fiscais e Relatórios devidos referente a perfuração.
- 3.2. O valor final do Poço terá seu valor recalculado caso ultrapasse as medidas citadas no orçamento estimativo.
- 4.0 O prazo para início de perfuração é de até 10 dias a partir da Ordem de Serviço.
- 5.0 O Equipamento de bombeamento não está incluso neste orçamento caso seja de interesse do contratante esse equipamento será dimensionado pela nossa empresa e passado um orçamento a parte.
- 6.0 A contratada não garante a quantidade e qualidade de água obtida, inclusive com a probabilidade do poço vir à ser improdutivo.
- 7.0 Caso o poço venha ser locado por nós e venha a ser improdutivo terá um desconto de 20% sobre a perfuração caso poço atinja a metragem mínima de 250m.
- 8.0. A previsão para se concluir o serviço de perfuração de cada **Poço Tubular Profundo** inicialmente previsto em 150 metros ou de acordo com a necessidade, conforme planilha, será de 1 até 4 dias com Perfuratriz Roto Pneumática.
- 9.0. Qualquer caso omissos ou dúvida oriunda da presente contrato, composta de (02) duas páginas e em (02) duas vias, desde já, de comum acordo entre as partes aceite como parte integrante da negociação, serão resolvidos pelo disposto nos Códigos Comercial e Código Civil Brasileiro. Fica eleito o Fórum da Comarca de Goiânia para dirimi-los, renunciando-se à qualquer outro por mais especial que seja.

10- INFORMAÇÕES:

10.1. Colocamo-nos ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários através dos telefones:

Celular/ whatsapp: (62) 99945-5629 Wellington Espindola

Atenciosamente,


IMPACTUS BOMBAS E PERFURAÇÃO

Autorizo (amos) a execução dos serviços de perfuração de um Poço Tubular Profundo, ciente e de acordo com todos os termos, normas e condições apresentadas nesta proposta.

Goiânia, ____/____/____.

Contratante:

CPF:

(62) 9 9945-5629 Wellington - WhatsApp
(62) 9 9285-7490 Ciron - WhatsApp
Av. Consolação quadra E N°1449-Ind.mooca- Goiânia – Goiás
CNPJ:34.439.764/0001-08
Contato: 62 – 32716493 // 62 - 999455629